

平成 2 9 年度

橋梁維持事業

市場橋（市道小奴可駅前線）

仮設橋梁賃貸借 仕 様 書

事業主体 広島県庄原市

施行箇所 庄原市東城町小奴可

工 事 概 要							
工 事 名	市場橋（市道小奴可駅前線） 仮設橋梁賃貸借						
施 行 箇 所	広島県 庄原市東城町小奴可						
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量		単位	摘 要
				当初	変更		
	市道小奴可駅前線	鋼橋上部	L=32.06m W=2.0m				
	鋼橋上部	仮橋・仮栈橋工（上部工）	仮橋上部材料 L=32.0m W=2.0m 36ヶ月以内	29		月	
			歩道床版材料 36ヶ月以内	29		月	
			仮橋上部工接続材料	1		式	
			上部工架設 100 t 吊クレーン	14.1		t	
			上部工撤去 100 t 吊クレーン	14.1		t	
			覆工板設置 60 t 吊クレーン	64		m2	
			覆工板撤去 60 t 吊クレーン	64		m2	
			仮設高欄設置 ガードレール型	64		m	
			仮設高欄撤去 ガードレール型	64		m	
		仮橋・仮栈橋工（下部工）	仮橋コンクリート基礎（KA1）	1		式	
			仮橋コンクリート基礎（KP1橋脚）	1		式	
			仮橋コンクリート基礎（KA2）	1		式	
			仮橋下部部材	1		式	
			橋脚設置 25 t 吊クレーン	3.9		t	
			橋脚撤去 25 t 吊クレーン	3.9		t	
		土留・仮締切工	大型土のう製作・設置	3		袋	

特記仕様書

第 1 章 総 則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（平成 2 9 年 6 月 広島県）ただし、「提出」から「提示」となった事項に関して、監督職員からの請求があった場合は、提出しなければならない。
 - ・その他関連規格類

第 2 節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- （1）請負金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- （2）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- （3）建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- （4）橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- （5）前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- （6）その他、特に発注者が認めた期間

第 3 節 現場代理人の兼務

- 1 受注者は、前節（1）に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務をすることができる。
 - （1）兼務する工事が公共工事であること
 - （2）兼務する工事件数が本件工事を含め3件（災害復旧工事に係る件数を除く。）以内であること
 - （3）監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 2 受注者は、前項に掲げるほか、請負金額が3,500万円以上8,000万円未満（建築一式工事にあつては、7,000万円以上8,000万円未満）の工事で密接な関係があり、同一の建設業者が同一の場所又は、近接した場所で施工する公共工事において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について兼務することができる。
 - （1）同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること
 - （2）兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること
 - （3）監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること

- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務できないものとする。
 - (1) 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
 - (2) 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
 - (3) その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第 2 章 施工条件

第 1 節 盛 土

1 購入土〔搬入〕（新材料）

本工事では、10 m³（ほぐし）の土砂購入を見込んでいる。

なお、新材料の購入土砂を見込んでいるが、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用することが可能である場合は、その使用に努めるものとする。

ただし、使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第 2 節 建設副産物

1 建設発生土〔搬出〕（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

第 3 章 その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意書等の承諾を得ること。
- 3 本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。

第 4 章

賃貸契約

- 1 当該賃貸契約は契約締結日から平成32年3月31日を予定している。
- 2 工事内容の変更により、仮設橋梁延長及び賃貸契約期間に大幅な変更が生じる場合には監督職員と協議の上、設計変更にて対応する。
- 3 仮設橋梁について日常の維持管理及び安全点検を実施すること。
- 4 賃貸契約期間中の補修について費用は見込んでいるが、仮設材の交換等機能回復を図る重要な補修が発生した場合には、監督職員と別途協議を行うこと。
- 5 大雨洪水警報発令時には、発注者と協議を行い通行規制等の措置を講ずること。

平成 2 9 年度

市場橋（市道小奴可駅前線） 仮設橋梁賃貸借

庄原市東城町小奴可 地内

工 事 価 格

消費税相当額

工 事 費 計

積 算 情 報

工事名			
執行年度	平成 29 年度	諸経費区分	公共 平成29年度
工種区分	河川・道路構造物工事	変更回数	
単価適用年月日	平成29年 9月 1日付 公共	単価地区	50:庄原市(旧東城町)
機損適用年月日	平成29年度 公共	歩掛適用年月日	平成29年 6月 公共

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
イメージアップ経費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川・道路構造物工事01						
鋼橋上部	1	式			Lv1	
仮設工	1	式			Lv2	処：
作業土工	1	式			Lv3	処：
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	1	式				
埋戻し	30	m3			P 1 号	
	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	30	m3			P 2 号	
堆積土砂撤去	1	式			Lv4	
河床等掘削	90	m3			P 3 号	
右岸側坂路	1	式			Lv3	
路体(築堤)盛土	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 障害無し	10	m3			P 4 号	
土材料	1	式			Lv4	
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	10	m3				
残土処理工	1	式			Lv3	処:
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 1ヶ月山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 3.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	100	m3			P 5 号	
残土等処分	1	式			Lv4	処:
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)宮田工務店 井納谷最終処分場 受入地 庄原市東城町	100	m3				処:
仮橋・仮栈橋工（上部工）	1	式			Lv3	
仮橋上部部材	1	式			Lv4	
仮橋上部工材料 仮設歩道橋 L=32.0m W=2.0m 仮設期間：36ヶ月以内	29	月			単 6 号	
歩道床版材料 仮設期間：36ヶ月以内	29	月			単 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮橋上部工接続材料 仮設歩道橋 接続部材	1	式			単 8 号	
仮橋上部	1	式			Lv4	
上部工架設工 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型100t吊	14.1	t			単 9 号	
上部工撤去工 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型100t吊	14.1	t			単 10 号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1	式			Lv4	
覆工板設置工 ラッパ・クレーン油圧伸縮ジブ 60t吊	64	m2			単 11 号	
覆工板撤去工 ラッパ・クレーン油圧伸縮ジブ 60t吊	64	m2			単 12 号	
仮設高欄	1	式			Lv4	
高欄設置工 ガードレール型 溶接工・クレーン 不要	64	m			施 13 号	
高欄撤去工 ガードレール型 溶接工・クレーン 不要	64	m			施 14 号	
仮橋上部部材整備	1	式			Lv4	
仮橋上部材料整備	1	橋			単 15 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
覆工板材料整備	1	橋			単 16 号	
仮橋・仮栈橋工（下部工）	1	式			Lv3	処：
仮橋コンクリート基礎（KA1橋台）	1	式			Lv4	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(25)高炉55% 一般養生	3	m3			P 17 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11	m2			P 18 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.5	m3			P 19 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 20 号	
アンカー箱抜き型枠 円筒 φ150	3	m			単 21 号	
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.1	m3				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16～25mm	0.11	t			施 22 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	0.01	t			施 23 号	
仮橋コンクリート基礎（KP1橋脚）	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(25)高炉55% 一般養生	5	m3			P 17 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6	m2			P 18 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16～25mm	0.14	t			施 22 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	0.15	t			施 23 号	
仮橋コンクリート基礎（KA2橋台）	1	式			Lv4	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(25)高炉55% 一般養生	3	m3			P 17 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11	m2			P 18 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.5	m3			P 19 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 20 号	
アンカー箱抜き型枠 円筒 φ150	3	m			単 24 号	
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.1	m3				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16～25mm	0.11	t			施 22 号	

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	0.01	t			施 23 号	
仮橋下部部材	1	式			Lv4	
H形鋼 H350×350×12/19 中古品	0.945	t				
H形鋼 H300×300×10/15 中古品	1.956	t				
溝形鋼 C200×80×7.5 中古品	0.27	t				
山形鋼 L130×130×9 中古品	0.372	t				
山形鋼 L100×100×10 中古品	0.096	t				
スチフナー PL-12×168×310(350S) 見積	0.039	t				
スチフナー PL-9×145×268(300S9S) 見積	0.066	t				
プレート 見積	0.144	t				
高さ調整プレート 見積	16	個				
高力六角ボルトF10T(JISB1186)2種A M22×60 単位質量525g/組	24	組				

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高力六角ボルトF10T(JISB1186)2種A M22×65 単位質量540g/組	72	組				
高力六角ボルトF10T(JISB1186)2種A M22×75 単位質量570g/組	40	組				
高力六角ボルトF10T(JISB1186)2種A M22×90 単位質量615g/組	8	組				
橋脚	1	式			Lv4	
橋脚(直接基礎形式)設置工 ラフレ-ソクレ-ソ油圧伸縮ジブ 25t吊	3.9	t			施 25 号	
橋脚(直接基礎形式)撤去工 ラフレ-ソクレ-ソ油圧伸縮ジブ 25t吊	3.9	t			施 26 号	
コンクリート構造物取壊し	1	式			Lv4	
構造物とりこわし 機械施工 鉄筋構造物 施工規模10m3以上 時間制約無 夜間作業無 低騒音・低振動対策不要	11	m3			施 27 号	
構造物とりこわし 機械施工 無筋構造物 施工規模10m3以上 時間制約無 夜間作業無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			施 28 号	
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 22.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	12	m3			P 29 号	
殻処分	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 コ塊(有筋) 10t,4t,2t 西城運輸砕石(株) 妙見山工場 庄原市西城町	28	t				処:
再資源化施設受入費 コ塊(無筋) 10t,4t,2t 西城運輸砕石(株) 妙見山工場 庄原市西城町	2	t				処:
仮橋下部部材処分	1	式			Lv4	
鉄屑(ヘビーHS) 厚さ6mm以上,幅高500mm以下 長さ700mm以下, 質量600kg以下	-4	t				
現場発生品運搬	1	式			Lv4	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 運搬距離20.0km以下 質量1.5t超2.0t以下	2	回			P 30 号	
土留・仮締切工	1	式			Lv3	処:
土のう	1	式			Lv4	処:
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	3	袋			施 31 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	3	袋			施 32 号	
廃プラスチック受入費 大型土のう袋 見積	3	袋				処:
現場発生品運搬	1	式			Lv4	

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 運搬距離20.0km以下 質量0.1t以下	1	回			P 33 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
重建設機械分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 80以上120t吊以下	2	回			施 36 号	
準備費	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸 仮設材20.7 t	1	式			施 37 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸 仮設材20.7 t	1	式			施 37 号	
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離14.9km 割増なし 片道	1	式			施 38 号	
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離14.9km 割増なし 片道	1	式			施 38 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				金銭的保証を必要とする
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 標準								
(無し 障害無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			46.89					
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]			46.89					
【労務】			38.18					
運転手 (特殊)			38.18					
【材料】			14.93					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.93					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質区分 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準					
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し					

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 2 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.52				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]			11.59				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			1.82				
<賃>タンバ(ランマ) 質量60～80kg			0.11				
【労務】			82.51				
普通作業員			51.34				
特殊作業員			22.57				
運転手（特殊）			8.60				
【材料】			3.97				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.88				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.09				
【端数調整】							

市場橋（市道小奴可馱前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 3 号 施工パッケージ 】 河床等掘削								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			49.13						
バックホウ(クロー型) [超ロングアーム型・排対型:1次] 標準バックホウ山0.4m3 [平0.3m3] 最大半径15-19m			49.13						
【労務】			37.43						
運転手（特殊）			37.43						
【材料】			13.44						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			13.44						
【端数調整】									

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 (,障害無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			31.39				
ﾌﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型:1次基準] 15t級(13～16t)			27.40				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			3.99				
【労務】			59.16				
運転手（特殊）			34.66				
普通作業員			24.50				
【材料】			9.45				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.45				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J4] = 1 施工数量 10,000m3未満			[J2] = 1 作業形態 敷均し+締固め [J5] = 1 障害の有無 障害無し				

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(3.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			49.71				
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級			49.71				
【労務】			37.76				
運転手（一般）			37.76				
【材料】			12.53				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.53				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 6 運搬距離 3.0km以下							

市場橋（市道小奴可馱前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 6 号 单 価 表 】

仮橋上部工材料 仮設歩道橋 L=32.0m W=2.0m

1 月 当り

(仮設期間：36ヶ月以内，)

[illegible]

市場橋（市道小奴可馱前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 7 号 单 価 表 】

步道床版材料

(仮設期間：36ヶ月以内，)

1 月 当り

[illegible]

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 8 号 単価表 】						
仮橋上部工接続材料 仮設歩道橋 接続部材						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設歩道橋付属品 ボルトナット、手摺キャップ他 見積	0.478	t				
計						
単位当たり						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 9 号 単価表 】 上部工架設工 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型100t吊 10 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 100t吊,オペレータ付 低騒音(分解,組立必要)		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 10 号 単価表 】						
上部工撤去工 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型100t吊						10 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 100t吊,オペレータ付 低騒音(分解,組立必要)		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 11 号 単価表 】						
覆工板設置工 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ 60t吊						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
<作>ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 60t吊,オペレータ付 排対型1,2次基準 低騒音		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 12 号 単価表 】						
覆工板撤去工 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ 60t吊						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 60t吊,オペレータ付 排対型1,2次基準 低騒音		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 13 号 施工単価表 】						
高欄設置工 ガードレール型						
(溶接工・クレーン 不要 ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計	1					
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 形式区分 ガードレール型		[B] = 1 作業区分 設置				
[C] = 2 溶接工及びクレーンの有無 溶接工・クレーン 不要		[D] = 13 クレーン規格 クレーン無し				

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 14 号 施工単価表 】						
高欄撤去工 ガードレール型						
(溶接工・クレーン 不要 ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計	1					
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 形式区分 ガードレール型		[B] = 2 作業区分 撤去				
[C] = 2 溶接工及びクレーンの有無 溶接工・クレーン 不要		[D] = 13 クレーン規格 クレーン無し				

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 15 号 単価表 】						
仮橋上部材料整備						1 橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設歩道橋本体整備 L=32.0 W=2.0 締結式	15.582	t				
計						
単位当たり						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 16 号 単価表 】						
覆工板材料整備						1 橋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩道床版整備	64	m2				
計						
単位当たり						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 17 号 施工パッケージ 】 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 (24-8-20(25)高炉55% ,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			32.33						
普通作業員			14.89						
特殊作業員			8.70						
土木一般世話役			6.36						
その他(労務)									
【材料】			67.67						
レディーミクストコンクリート指定品 24-8-20(25) W/C(55%) ,高炉			67.67						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 16 コンクリート規格 24-8-20(25)(高炉)W/C55% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[J2] = 2 施工条件 打設量10m3/日未満・打設高2m以下 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 生の小型車割増 小型車割増なし					

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 18 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			47.68				
普通作業員			24.73				
土木一般世話役			8.90				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 19 号 施工パッケージ 】 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			32.33						
普通作業員			14.89						
特殊作業員			8.70						
土木一般世話役			6.36						
その他(労務)									
【材料】			67.67						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			67.67						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 21 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[J2] = 2 施工条件 打設量10m3/日未満・打設高2m以下 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 生の小型車割増 小型車割増なし					

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 20 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			59.67				
普通作業員			19.44				
土木一般世話役			5.64				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 4 構造物の種類 均しコンクリート				

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 21 号 単価表 】

アンカー箱抜き型枠 円筒 φ150

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形紙管 150×3.5×4000	2.5	本				
計						
単位当たり						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 22 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						
(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D16～25mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 【手間のみ】	1	t				
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D16～25	1,030	kg				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 鉄筋規格 SD-345 D16～25mm		[H] = 1	規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1	現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1	夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1	構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			
[y1] = 1 算出単位 t						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 23 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D13mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 【手間のみ】	1	t				
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	1,030	kg				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 鉄筋規格 SD-345 D13mm		[H] = 1	規格・仕様区分 一般構造物			
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[C] = 1	現場条件 トナリ内作業・法面作業以外			
[D] = 1 時間制約 時間制約無		[E] = 1	夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[G] = 1	構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			
[y1] = 1 算出単位 t						

市場橋（市道小奴可馱前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 24 号 单価表 】

アンカー箱抜き型枠 円筒 $\phi 150$

10 m 当り

[illegible]

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 25 号 施工単価表 】						
橋脚(直接基礎形式)設置工 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ 25t吊						10 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
<作>ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排対型1,2,3次 低騒音		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 設置		[B] = 1	クレーン規格 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ 25t吊			
[Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 26 号 施工単価表 】						
橋脚(直接基礎形式)撤去工 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ 25t吊						10 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
<作>ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排対型1,2,3次 低騒音		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 撤去		[B] = 1	クレーン規格 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ 25t吊			
[Xc] = 3 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2次基準						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 27 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 機械施工 鉄筋構造物 施工規模10m3以上 （時間制約無 夜間作業無 , 低騒音・低振動対策不要 ）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 【手間のみ】	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 構造物・作業区分 機械施工 鉄筋構造物			[B] = 1 施工規模 施工規模10m3以上			
[C] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 低騒音・低振動対策補正 低騒音・低振動対策補正無						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 28 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 機械施工 無筋構造物 施工規模10m3以上 （時間制約無 夜間作業無 ,低騒音・低振動対策不要 ）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 【手間のみ】	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物・作業区分 機械施工 無筋構造物		[B] = 1	施工規模 施工規模10m3以上			
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1	夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 低騒音・低振動対策補正 低騒音・低振動対策補正無						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (22.5km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			49.71				
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級			49.71				
【労務】			37.76				
運転手（一般）			37.76				
【材料】			12.53				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.53				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J4] = 14 運搬距離 22.5km以下				

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊							
(運搬距離20.0km以下 ,質量1.5t超2.0t以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.78				
トラック[クレーン装置付] ヘビートラック2t級 吊能力2.0t			13.78				
【労務】			82.14				
運転手（特殊）			41.48				
普通作業員			40.66				
【材料】			4.08				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			4.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級2t吊			[J2] = 5 片道運搬距離(km) 20.0km以下				
[J3] = 8 1回当たり平均積載質量(t) 1.5t超2.0t以下							

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 31 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	枚				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-5型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
製作労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置		[y1] = 1	大型土のう規格 1t土のう			
[B] = 2 土砂規格 流用土		[C] = 1	設置作業半径 6m以下			
[x1] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 32 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ク-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準		日				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計	1					
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去		[y1] = 4	大型土のう規格 製作しない場合			
[B] = 3 土砂規格 製作しない場合		[C] = 1	設置作業半径 6m以下			
[x1] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 33 号 施工パッケージ 】								1 回 当り
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊								
(運搬距離20.0km以下 ,質量0.1t以下)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			13.78					
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t級 吊能力2.0t			13.78					
【労務】			82.14					
運転手（特殊）			41.50					
普通作業員			40.64					
【材料】			4.08					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			4.08					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級2t吊			[J2] = 5 片道運搬距離(km) 20.0km以下					
[J3] = 1 1回当り平均積載質量(t) 0.1t以下								

市場橋（市道小奴可馱前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 34 号 単価表 】

仮設歩道橋本体 L=32.0m W=2.0m (締結式)

1 t 当り

(仮設期間：36ヶ月以内，)

[illegible]

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 35 号 単価表 】						
歩道床版						
(仮設期間：36ヶ月以内 ，)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩道床版						
仮設期間：36ヶ月以内	1	月・t				
計						
単位当たり						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 36 号 施工単価表 】						
重建設機械分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 80以上120t吊以下						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊,オペレータ付 排対型1,2次基準 低騒音		日				
運搬費等						
労務費、クレーン運転費の%		%				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 分解組立+輸送(往復)		[B] = 10 機械質量区分	トラッククレーン系 80以上120t吊以下			
[Xc] = 3 ラフテレーン規格区分(賃料) 排対型:2次基準						

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 37 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸 (仮設材20.7 t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場取卸	20.7	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 基地積込→現場取卸		[B] =	20.700 t	仮設材質量		

市場橋（市道小奴可駅前線）仮設橋梁賃貸借

【 第 38 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離14.9km (割増なし 片道 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	20.7	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内		[B] = 14.900 km	片道運搬距離			
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし		[D] = 0.000	運賃割増率			
[y1] = 1 運搬区分 片道		[y4] = 2 その他の諸料金 計上しない				
[y5] = 2 有料道路利用料 計上しない		[y3] = 20.700 t	仮設材質量			