令和5年度

道路新設改良事業（単独）

市道深屋峰双線

道路改良工事　仕　様　書

事業主体　広島県庄原市

施行箇所　庄原市口和町永田

工　事　概　要

工　事　名	市道深屋峰双線 道路改良工事
施 行 箇 所	広島県 庄原市口和町永田

	費目工種	工　種	種　別　・　細　別	数量 当初	数量 変更	単位	摘　要
工事概要	道路改良工事		L=	126.6		m	
			W=	5.0		m	
	道路土工						
		掘削		180		m3	
		路体盛土		260		m3	
		路床盛土		480		m3	
		路体外盛土	路肩・路外	70		m3	
		法面整形	盛土	370		m2	
		残土処分		120		m3	
	法面工						
		植生工	人工張芝	220		m2	
		張コンクリート	盛土路肩	221		m2	
	側溝工						
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	18		m	
		用水路	KF-200	81		m	
	管渠工						
		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	PVC-300	13		m	
			PVC-350	16		m	
			PVC-400	4		m	
	集水桝工						
		現場打ち集水桝	B500-L500-H500	2		箇所	
			B600-L600-H500	2		箇所	
			B600-L600-H550	1		箇所	
	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工						
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B1800×H1500	10		m	
	構造物取壊し工						
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し		316		m2	
		殻処分		1		式	

工　事　概　要

工　事　名	市道深屋峰双線 道路改良工事
施 行 箇 所	広島県 庄原市口和町永田

	費目工種	工　種	種　別　・　細　別	数量 当初	数量 変更	単位	摘　要
工 事 概 要	舗装工						
		車道舗装	下層路盤(t=16cm)	681		m2	
			上層路盤(t=7cm)	662		m2	
			表層(t=4cm)	644		m2	
		取付道舗装	路盤(t=15cm)	79		m2	
			表層(t=4cm)	79		m2	
	防護柵工						
		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-C-4E	12		m	
	道路付属物工						
		芝台ﾌﾞﾛｯｸ	H500	100		m	
		区画線	溶融式区画線(実線15cm)	253		m	

特　記　仕　様　書

第１章　総　則

第１節　適　用

１　本特記仕様書は、市道深屋峰双線　道路改良工事　に適用する。

２　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書　（令和５年８月　広島県）ただし、「提出」から「提示」となった事項に関して、監督職員からの請求があった場合は、提出しなければならない。

・その他関連規格類

第２節　現場代理人の常駐義務の緩和

監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

（１）請負金額が4、000万円（建築一式工事にあっては、8、000万円）未満

（２）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

（３）建設工事請負契約約款第20条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間

（４）橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

（５）前３号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

（６）その他、特に発注者が認めた期間

（７）平成３０年１１月１日付「災害復旧工事における特例措置」の期間

第３節　現場代理人の兼務

１　受注者は、前節（１）に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務をすることができる。

ただし、平成３０年１１月１日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあっては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

（１）兼務する工事が公共工事であること

（２）兼務する工事件数が本件工事を含め３件（災害復旧工事に係る件数を除く。）以内であること

（３）監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること

２　受注者は、前項に掲げるほか、請負金額が4、000万円以上8、000万円未満（建築一式工事にあっては、8、000万円未満）の工事で密接な関係があり、同一の建設業者が同一の場所又は、近接した場所で施工する公共工事において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について兼務することができる。

ただし、平成３０年１１月１日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあっては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

（１）同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること

（２） 兼務する工事件数が本件工事を含め２件以内であること
（３） 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
３　発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務できないものとする。
（１） 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
（２） 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
（３） その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
４　重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第　４　節　　主任技術者の配置要件等

広島県共通仕様書1-1-3-2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」及び「6. 誓約書」については、入札条件又は入札公告に定める配置技術者の兼務の要件に従うこと。

第　５　節　　工事中情報共有システム

１　本工事は、受注者からの申し出により監督員が承諾した場合には、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る工事中情報共有システムを利用することができる。なお、利用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に準拠する。
２　本工事で使用する工事中情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
http：//www.doboku.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html
３　監督員及び受注者が使用する工事中情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行い利用料を支払うものとする。（システム利用にかかる費用は共通仮設費率分に含まれている。）

第　２　章　　施工条件

第　１　節　　盛　土

１ 流用土（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、　　２５０ ㎥（地山土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。

２ 購入土［搬入］（新材料）

本工事では、　　６５０ ㎥（ほぐし）の土砂購入を見込んでいる。
なお、新材料の購入土砂を見込んでいるが、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用することが可能である場合は、その使用に努めるものとする。
ただし、使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第　２　節　　建設副産物

1 **建設発生土［搬出］（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））**

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

第 3 章　　その他

1　本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

2　事前に関係河川漁協と協議を行い、同意等の承諾を得ること。

3　本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。

令和　5　年度

市道深屋峰双線　道路改良工事

庄原市口和町永田　　地内

工　事　価　格	
消費税相当額	
工　事　費　計	

積 算 情 報

工事名	市道深屋峰双線　道路改良工事		
執行年度	令和　 5　年度	諸経費区分	公共 令和05年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 6年 3月 1日付 公共	単価地区	51:庄原市(旧総領町,旧東城町,旧高野町を除く)
機損適用年月日	令和 5年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 5年 8月 公共

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 ･････････　補正無し 現場管理費 ･････････　補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無　　(0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事02	1	式				
道路改良	1	式			Lv1	処:
道路土工	1	式			Lv2	処:
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	60	m3			P 1 号	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	120	m3			P 1 号	
路体盛土工	1	式			Lv3	
路体(築堤)盛土	1	式			Lv4	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	150	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	110	m3			P 3 号	
土材料	1	式			Lv4	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	550	m3			P 4 号	
購入土 (土砂2) 見積	650	m3				
路外盛土工	1	式			Lv3	
路外盛土	1	式			Lv4	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	70	m3			P 5 号	
路床盛土工	1	式			Lv3	
路床盛土	1	式			Lv4	
路床盛土 2.5m未満	20	m3			P 6 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	90	m3			P 7 号	
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	370	m3			P 8 号	
法面整形工	1	式			Lv3	
法面整形(盛土部)	1	式			Lv4	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	370	m2			P 9 号	
残土処理工	1	式			Lv3	処:
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	120	m3			P 10 号	
残土等処分	1	式			Lv4	処:
建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 小林建設㈱口和常定建設発生土受入地 受入地 庄原市口和町	120	m3				処:
法面工	1	式			Lv2	
植生工	1	式			Lv3	
人工張芝	1	式			Lv4	
人工張芝	220	m2			P 11 号	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv3	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
防草工（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	221	m2			単　12 号	
擁壁工	1	式			Lv2	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	1	式			Lv3	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1	式			Lv4	
芝台ﾌﾞﾛｯｸ設置	100	m			単　13 号	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	1	式			Lv2	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	1	式			Lv3	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	1	式			Lv4	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ PC鋼材による縦締め	10	m			P　14 号	
PC鋼より線<JISG3536>SWPR7A 7本より線,A種,φ15.2 参考質量1.101kg/m	40	kg				
定着部材（アンカープレート）	8	個				
定着部材（グリップ）	8	個				

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場打ちウイング	1	式			単 15 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	180	m3			P 16 号	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	90	m3			P 17 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	272	m2			P 18 号	
側溝工	1	式			Lv3	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1	式			Lv4	
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	18	m			施 19 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工無	81	m			施 20 号	
管渠工	1	式			Lv3	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	1	式			Lv4	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	13	m			P 21 号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm	16	m			P 22 号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm	4	m			P 23 号	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	1	式			Lv3	
現場打ち集水桝	1	式			Lv4	
現場打ち集水桝 B500-L500-H500	2	箇所			単 24 号	
現場打ち集水桝 B600-L600-H500	2	箇所			単 25 号	
現場打ち集水桝 B600-L600-H550	1	箇所			単 26 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	処:

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版破砕	1	式			Lv4	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	316	m2			P 27 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	処:
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	13	m3			P 28 号	
殻処分	1	式			Lv4	処:
再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t ㈲林商会 門田ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 庄原市門田町	30	t				処:
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1	式			Lv3	
下層路盤(車道･路肩部)	1	式			Lv4	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	681	m2			P 29 号	
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	79	m2			P 30 号	
上層路盤(車道･路肩部)	1	式			Lv4	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	662	m2			P 31 号	
表層(車道･路肩部)	1	式			Lv4	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	644	m2			P 32 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	79	m2			P 32 号	
防護柵工	1	式			Lv2	
路側防護柵工	1	式			Lv3	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	1	式			Lv4	
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	12	m			施 33 号	
区画線工	1	式			Lv2	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線	1	式			Lv4	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	253	m			施 34 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂 5,000m3未満　　1　m3 当り

(押土無し　　,障害無し　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			45.14				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]			45.14				
【労務】			34.64				
運転手 (特殊)			34.64				
【材料】			20.22				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			20.22				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
[J4] = 2　押土の有無 押土無し [J6] = 3　施工数量 5,000m3未満			[J5] = 1　障害の有無 障害無し				

【 第　2 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.75				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.75				
【労務】			98.99				
普通作業員			90.32				
特殊作業員			8.67				
【材料】			0.26				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

【 第　3 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　4.0m以上 10,000m3未満 障害無し　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			18.74				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排対型1,2次基準 低騒音			11.51				
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排対型1,2,3次 低騒音			7.23				
【労務】			64.69				
運転手（特殊）			43.87				
普通作業員			20.82				
【材料】			16.57				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			16.57				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　施工幅員 4.0m以上			[J4] = 1　施工数量 10,000m3未満				
[J5] = 1　障害の有無 障害無し							

【 第　4 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂　　1　　m3 当り

(11.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			46.25				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級			46.25				
【労務】			38.07				
運転手（一般）			38.07				
【材料】			15.68				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			15.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準			[J2] = 1　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 12　運搬距離 11.5km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第　5 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　2.5m以上4.0m未満　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			16.95				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音			8.87				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			8.08				
【労務】			73.89				
運転手 (特殊)			65.25				
普通作業員			8.64				
【材料】			9.16				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.16				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第　6 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.86				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.86				
【労務】			98.84				
普通作業員			88.92				
特殊作業員			9.92				
【材料】			0.30				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.30				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

【 第　7 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m以上4.0m未満　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			16.92				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			8.48				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音			8.44				
【労務】			74.02				
運転手（特殊）			65.80				
普通作業員			8.22				
【材料】			9.06				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第　8 号 施工パッケージ 】

路床盛土　4.0m以上 10,000m3未満 障害無し　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			19.31				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排対型1,2次基準 低騒音			9.95				
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排対型1,2,3次 低騒音			9.36				
【労務】			63.43				
運転手（特殊）			43.02				
普通作業員			20.41				
【材料】			17.26				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			17.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1　施工数量 10,000m3未満				
[J3] = 1　障害の有無 障害無し							

【 第　9 号 施工パッケージ 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　1　m2 当り

(法面締固め無し　　,現場制約無し　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			13.14				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			13.14				
【労務】			73.38				
普通作業員			32.67				
運転手（特殊）			27.78				
土木一般世話役			12.93				
【材料】			13.48				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			13.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　整形箇所 盛土部			[J2] = 2　法面締固めの有無 法面締固め無し				
[J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1　土質 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				

【 第 10 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂　　1　m3 当り

(4.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			46.25				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級			46.25				
【労務】			38.07				
運転手（一般）			38.07				
【材料】			15.68				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			15.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 7　運搬距離 4.0km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第 11 号 施工パッケージ 】

人工張芝　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			64.85				
普通作業員			46.47				
土木一般世話役			18.38				
【材料】			35.15				
張芝 幅50cm～100cm,ネット付			35.15				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 2　芝規格 各種							

【 第 12 号 単価表 】

防草工（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 15 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
盛土部(新設)道路改良等	10	m			施 35 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 単価表 】

芝台ﾌﾞﾛｯｸ設置　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	10	m			P 36 号	
<広島県>芝台ブロック 300*500*600	16.7	個				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工パッケージ 】

ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 1 m 当り

(基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ ,PC鋼材による縦締め)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			3.17				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014			1.55				
その他(機械)							
【労務】			20.32				
普通作業員			5.10				
特殊作業員			2.46				
土木一般世話役			2.34				
その他(労務)							
【材料】			76.51				
PCボックスカルバート-150・300型- 幅1800,高1500,長2000,参考質量5630kg T-25(横断荷重)			76.51				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 製品長 2.0m/個				

【 第 14 号 施工パッケージ 】 （続 き）

ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 1 m 当り

（基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ ,PC鋼材による縦締め ）

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 4 内空幅･内空高(m) 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 [J5] = 2 PC鋼材による縦締め 有り			[J4] = 1 基礎材種別 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 15 号 単価表 】

現場打ちウイング　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 24-12-20(25)高炉55% 一般養生	1.92	m3			P 37 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	15.36	m2			P 38 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	84	kg			施 39 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工パッケージ 】

床掘り 土砂 標準 1 m3 当り

(土留無し 障害無し ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			24.08				
【労務】			50.56				
運転手 (特殊)			50.56				
【材料】			25.36				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			25.36				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				

【 第 17 号 施工パッケージ 】

埋戻し 最大埋戻幅1m未満　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			6.01				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]			5.33				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.68				
【労務】			90.52				
普通作業員			54.90				
特殊作業員			27.09				
運転手 (特殊)			8.53				
【材料】			3.47				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.50				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 18 号 施工パッケージ 】

基面整正　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							

【 第 19 号 施工単価表 】

U型側溝据付け　道路用3種 300A 300×300×2000　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	5	本				
再生クラッシャラン 40～0mm	0.552	m3				
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け			[B] = 1　L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し			
[C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3　規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			[D] = 20　U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有			
[I] = 5　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0			[J] = 0.460　m3　基礎砕石設計数量			

【 第 20 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下　　10　　m 当り

（昼間 時間制約無　　，基礎砕石施工無　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
用排水角フリューム（ＫＦ） 200 Ｌ＝2.0m 76kg	5	本				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3 規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[D] = 50 U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 2 基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無			
[I] = 7 基礎砕石の種類 砕石計上無			[J] = 0.000 m3 基礎砕石設計数量			

【 第 21 号 施工パッケージ 】

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm　　1 m 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			6.07				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型:1次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊			4.94				
その他(機械)							
【労務】			26.74				
普通作業員			7.67				
運転手 (特殊)			7.31				
土木一般世話役			4.55				
特殊作業員			2.21				
その他(労務)							
【材料】			67.19				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径300BZ,長2000 参考質量390kg〈JSWASA-9〉			64.56				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.14				

【 第 21 号 施工パッケージ 】 （続 き）

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300㎜ 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1 作業区分 据付			［J2］= 3 管径 300㎜				
［J3］= 2.000 m 個当りの管長さ			［J4］= 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 22 号 施工パッケージ 】

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm　　1 m 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			5.61				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型:1次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊			4.56				
その他(機械)							
【労務】			28.36				
普通作業員			8.25				
運転手 (特殊)			6.74				
土木一般世話役			4.90				
特殊作業員			3.17				
その他(労務)							
【材料】			66.03				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径350BZ,長2000 参考質量476kg 〈JSWASA-9〉			63.61				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.97				

【 第 22 号 施工パッケージ 】 （続 き）

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350㎜ 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1 作業区分 据付			［J2］= 4 管径 350㎜				
［J3］= 2.000 m 個当りの管長さ			［J4］= 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 23 号 施工パッケージ 】

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm　　1 m 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			5.61				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:1次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊			4.56				
その他(機械)							
【労務】			28.36				
普通作業員			8.25				
運転手 (特殊)			6.74				
土木一般世話役			4.90				
特殊作業員			3.17				
その他(労務)							
【材料】			66.03				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径400BZ,長2500 参考質量720kg <JSWASA-9>			63.61				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.97				

【 第　23 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

鉄筋コンクリート台付管 据付　管径400㎜　　1　　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 据付			［J2］= 5　管径 400㎜				
［J3］= 2.500　m　個当りの管長さ			［J4］= 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　24 号 単価表 】

現場打ち集水桝 B500-L500-H500　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 18-8-40高炉60% 一般･特殊養生(練炭)	1	箇所			P　40 号	
計						
単位当たり						

【 第 25 号 単価表 】

現場打ち集水桝 B600-L600-H500　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.20m3以上0.22m3以下 18-8-40高炉60% 一般･特殊養生(練炭)	1	箇所			P 41 号	
計						
単位当たり						

【 第 26 号 単価表 】

現場打ち集水桝 B600-L600-H550　　1　箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.36m3を超え0.38m3以下 18-8-40高炉60% 一般･特殊養生(練炭)	1	箇所			P 42 号	
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			9.20				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排対型1,2,3次 低騒音			9.20				
【労務】			82.23				
土木一般世話役			29.42				
運転手 (特殊)			28.07				
普通作業員			24.74				
【材料】			8.57				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.57				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 28 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り

(11.5km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			45.57				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級			45.57				
【労務】			37.51				
運転手 (一般)			37.51				
【材料】			16.92				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			16.92				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下				

【 第 29 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.87				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			1.95				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.54				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.50				
その他(機械)							
【労務】			15.24				
運転手 (特殊)			7.01				
特殊作業員			2.46				
普通作業員			2.33				
土木一般世話役			0.69				
その他(労務)							
【材料】			79.89				

【 第 29 号 施工パッケージ 】 （続 き）

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャラン 40～0mm			78.14				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.44				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 160.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第　30 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.87				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			1.95				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.54				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.50				
その他(機械)							
【労務】			15.24				
運転手 (特殊)			7.01				
特殊作業員			2.46				
普通作業員			2.33				
土木一般世話役			0.69				
その他(労務)							
【材料】			79.89				

【 第 30 号 施工パッケージ 】 （続 き）

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャラン 40～0mm			78.14				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.44				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 31 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工　　1　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 ,)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			10.05				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			4.02				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.18				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			1.04				
その他(機械)							
【労務】			31.45				
運転手 (特殊)			14.47				
特殊作業員			5.08				
普通作業員			4.81				
土木一般世話役			1.42				
その他(労務)							
【材料】			58.50				

【 第 31 号 施工パッケージ 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 1 m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整砕石 30～0mm			54.88				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.97				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整砕石 M-30			[J4] = 70.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 32 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			1.63				
<賃>アスファルトフィニッシャ(クローラ式) 舗装幅2.4～4.0m 排対型1,2次基準 低騒音			1.04				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.16				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			0.16				
その他(機械)							
【労務】			10.57				
普通作業員			3.78				
特殊作業員			2.17				
運転手 (特殊)			2.12				
土木一般世話役			0.74				
その他(労務)							
【材料】			87.80				

【 第 32 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			79.45				
アスファルト乳剤(JISK2208) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.66				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし				

【 第 33 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無　　1　m 当り

(規模21m未満　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E 【材工共】	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E		[B] = 5 施工規模 施工規模21m未満				
[C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 曲線部補正 曲線部無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無				

【 第 34 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,豪雪補正無　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	570	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		l				
諸 雑 費 (率＋丸め) 材料費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無		[C] = 1 規格･仕様区分 実線 15cm [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無				
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量		[I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する				
[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[N] = 0.000 kg ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量 [M] = 0.000 kg ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量 [P] = 0.000 l 軽油使用量				

【 第 34 号 施工単価表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

（昼間 時間制約無 ,豪雪補正無 ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 35 号 施工単価表 】

盛土部(新設)道路改良等　　10　m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-20(25)高炉60% 一般養生	1.05	m3			P 43 号	
コンクリートコテ仕上げ	10	m2			施 44 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.7	m2			P 38 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	0.11	m2			P 45 号	
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%		[B] =	1 型枠の種類 一般型枠			
[C] = 1 目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm		[D] =	0.000 箇所	支柱型枠数量		

【 第　36 号 施工パッケージ 】

地先境界ブロック 設置　各種(600mm以下、50kg未満)　　1　　m 当り

(　　,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			0.56				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			0.56				
【労務】			78.89				
普通作業員			35.55				
特殊作業員			19.97				
土木一般世話役			19.86				
運転手 (特殊)			1.38				
その他(労務)							
【材料】			20.55				
地先境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満) 【m当たり単価】			18.81				
再生クラッシャラン 40～0mm			1.22				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.52				

【 第 36 号 施工パッケージ 】 （続 き）

地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り

(,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］＝ 1 作業区分 設置			［J2］＝ 4 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
［J4］＝ 2 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			［N1］＝ 8 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し				

【 第 37 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物　　1　m3 当り

(24-12-20(25)高炉55%　,一般養生　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.32				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			4.08				
その他(機械)							
【労務】			37.95				
特殊作業員			11.26				
普通作業員			10.14				
土木一般世話役			7.41				
運転手 (特殊)			6.90				
その他(労務)							
【材料】			57.73				
レディーミクストコンクリート指定品 24-12-20(25) W/C(55%),高炉			55.58				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.03				

【 第 37 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 1 m3 当り

(24-12-20(25)高炉55% ,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 26 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-20(25)(高炉)W/C55% [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし				

【 第　38 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工			46.99				
普通作業員			25.08				
土木一般世話役			9.24				
その他(労務)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］＝1　型枠の種類 一般型枠			［J2］＝1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第 39 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1,000 kg 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D13mm)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 【手間のみ】	1	t				
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	1,030	kg				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD-345 D13mm		[H] = 1 規格･仕様区分 一般構造物				
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[C] = 1 現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				
[y1] = 2 算出単位 kg						

【 第 40 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般･特殊養生(練炭))

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			0.91				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			0.78				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			0.09				
その他(機械)							
【労務】			88.11				
型わく工			35.26				
普通作業員			27.21				
土木一般世話役			10.84				
特殊作業員			2.43				
その他(労務)							
【材料】			10.98				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			10.16				

【 第 40 号 施工パッケージ 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般･特殊養生(練炭))

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.48				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 5 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.28m3を超え0.30m3以下				
[J4] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 41 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.20m3以上0.22m3以下 1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			0.82				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			0.68				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			0.10				
その他(機械)							
【労務】			89.50				
型わく工			36.29				
普通作業員			27.67				
土木一般世話役			10.91				
特殊作業員			2.17				
その他(労務)							
【材料】			9.68				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			8.90				

【 第 41 号 施工パッケージ 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.20m3以上0.22m3以下 1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般･特殊養生(練炭))

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.43				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 1 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.20m3以上0.22m3以下				
[J4] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 42 号 施工パッケージ 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.36m3を超え0.38m3以下 1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般･特殊養生(練炭))

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			0.99				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			0.85				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			0.09				
その他(機械)							
【労務】			87.11				
型わく工			34.52				
普通作業員			26.89				
土木一般世話役			10.78				
特殊作業員			2.61				
その他(労務)							
【材料】			11.90				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			11.06				

【 第 42 号 施工パッケージ 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.36m3を超え0.38m3以下 1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般･特殊養生(練炭))

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 9 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.36m3を超え0.38m3以下				
[J4] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				

【 第 43 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 1 m3 当り

(18-8-20(25)高炉60% ,一般養生)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			31.93				
普通作業員			14.27				
特殊作業員			8.38				
土木一般世話役			7.11				
その他(労務)							
【材料】			68.07				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			68.07				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 47 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第　44 号 施工単価表 】

コンクリートコテ仕上げ　　1　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
左官		人				
計						
単位当たり						

【 第　45 号 施工パッケージ 】

目地板　30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			63.91				
普通作業員			47.33				
土木一般世話役			16.27				
その他(労務)							
【材料】			36.09				
目地板 瀝青質板 厚10mm			36.09				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 1　目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm				

1. 数量総括表

＜工事区分:道路改良＞ (1/2)

工種	種別	細別	規格	単位	設計数量	数量	備考
道路土工							
	掘削工						
		掘削(片切)	土砂	m3		0.0	
		掘削(オープン)	土砂	〃	60	64.3	
		表土鋤取り		〃	120	121.3	
	路床盛土工						
		路床盛土	W＜2.5m	m3	20	19.3	
		〃	2.5≦W＜4.0m	〃	90	88.2	
		〃	W≧4.0m	〃	370	368.3	
	路体盛土工						
		路体盛土	W＜2.5m	m3	150	146.4	
		〃	2.5≦W＜4.0m	〃		0.0	
		〃	W≧4.0m	〃	110	111.4	
	盛土工						
		路肩盛土		m3	70	15.3	
		道路外盛土		〃		55.4	
	法面整形工						
		法面整形	盛土部	m2	370	366.8	
	残土処理工						
		残土処理		m3	120	121.3	
		購入土	(路床ほか)	〃	550	545.7	
法面工							
	植生工						
		張芝工	(盛土)	m2	220	221.3	
	防草工						
		防草工(盛土)		m2	221	221.3	
排水構造物工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m3	180	182.5	
		埋戻	種別:D	〃	90	91.5	
		基面整正		m2	272	271.7	

工種	種別	細別	規格	単位	設計数量	数量	備考
	側溝工						
		プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	18	17.5	
		用水工	KF-200	〃	81	80.5	
	管渠工						
		鉄筋Con台付管	PVC-300	m	13	12.6	
			PVC-350	〃	16	16.0	
			PVC-400	〃	4	4.1	
	集水桝・マンホール工						
		現場打ち集水桝	B500-L500-H500	箇所	2	2.0	
			B600-L600-H500	〃	2	2.0	
			B600-L600-H550	〃	1	1.0	
	カルバート工						
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B1800×H1500	m	10	10.0	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	鉄筋構造物	m3	1.92	1.92	ウイング
		型枠	鉄筋構造物	m2	15.36	15.36	ウイング
		鉄筋	SD3545 D13	kg	84	84	ウイング
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		As取壊し	車道部、t=4cm	m2	316	316.4	
				m3	13	12.7	
				t	30	29.7	
舗装工							
	アスファルト舗装工（車道）						
		表層（4cm、再生密粒度As）		m2	644	643.7	
		上層路盤（7cm、再生粒調砕石RM-30）		〃	662	662.3	
		下層路盤（16cm、再生切込砕石RC-40）		〃	681	680.9	
	アスファルト舗装工（市道取付）						
		表層（4cm、再生密粒度As）		m2	79	79.4	
		路盤（15cm、再生切込砕石RC-40）		〃	79	79.4	
防護柵工							
	路側防護柵工						
		ガードレール	Gr-C-4E	m	12	12.0	
付帯施設工							
	農業施設等						
		芝台ブロック		m	100	99.7	
区画線工							
	区画線工						
		溶融式区画線	外測線（実線、15cm	m	253	253.2	