

令和 2 年度

都市公園管理事業

上野総合公園陸上競技場改修工事

仕 様 書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市新庄町

特記仕様書

第 1 章 総 則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、上野総合公園陸上競技場改修工事 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和元年 8 月 広島県）ただし、「提出」から「提示」となった事項に関して、監督職員からの請求があった場合は、提出しなければならない。
 - ・（公財）日本陸上競技連盟 陸上競技ルールブック（最新版）
 - ・その他関連規格類

第 2 節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第 3 項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- （1）請負金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- （2）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- （3）建設工事請負契約約款第20条第 1 項又は第 2 項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- （4）橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- （5）前 3 号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- （6）その他、特に発注者が認めた期間

第 3 節 現場代理人の兼務

- 1 受注者は、前節（1）に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務をすることができる。
 - （1）兼務する工事が公共工事であること
 - （2）兼務する工事件数が本件工事を含め 3 件（災害復旧工事に係る件数を除く。）以内であること
 - （3）監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 2 受注者は、前項に掲げるほか、請負金額が3,500万円以上8,000万円未満（建築一式工事にあつては、7,000万円以上8,000万円未満）の工事で密接な関係があり、同一の建設業者が同一の場所又は、近接した場所で施工する公共工事において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について兼務することができる。
 - （1）同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること
 - （2）兼務する工事件数が本件工事を含め 2 件以内であること
 - （3）監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務できないものとする。

- (1) 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
- (2) 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
- (3) その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第 4 節 総合評価方式における評価内容の担保

受注者は、発注者からの指示が無い限り、技術資料の記載事項について原則として全て履行しなければならない。また、技術提案に記載された内容は、契約後に提出する施工計画書に反映させるものとする。受注者の責により、契約時における価格以外のその他の条件に係る評価の内容が満足できなかった場合、工事成績評定点の減点を行うものとし、減点方法は工事成績評定表の「7. 法令遵守等」において行うものとする。

第 5 節 主任技術者の配置要件等

広島県共通仕様書1-1-3-2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」及び「6. 誓約書」については、入札条件又は入札公告に定める配置技術者の兼務の要件に従うこと。

第 2 章 施工条件

第 1 節 工 程

1 関連する別途工事

工 事 名	上野総合公園陸上競技場メインスタンド観覧席防水工事
影 響 箇 所	メインスタンド
他 工 事 の 内 容	観覧席の防水工事
時 期	令和2年10月 から 令和3年3月

第 3 章 その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意書等の承諾を得ること。
- 3 本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。
- 4 本工事の工事期間は令和2年10月5日からとする。
- 5 本陸上競技場は、（公財）日本陸上競技連盟による第3種公認陸上競技場である。
第3種公認継続検定を令和3年2月末頃に受け、これに合格しなければならない。
結果が公認基準に合格しない場合は、発注者と協議の上、受注者の責任において直ちに必要箇所の修正を行うこと。
- 6 ゴムチップウレタン複合弾性舗装材は、（公財）日本陸上競技連盟の第3種以上の公認陸上競技場等の使用実績をもつ製品とする。
- 7 施工に当たっては、その精度を（公財）日本陸上競技連盟が定める第3種公認陸上競技場の検定基準に準拠するものとする。
- 8 公認検定の為の検定費用及び公認料については本工事に含まないが、受注者は公認検定に必要な書類作成・協議調整・検定に伴う補助作業は行うこと。ただし、受注者の責により、再検定の必要が生じた場合は、これに係る費用については、受注者が負担するものとする。

工 事 概 要							
工 事 名	上野総合公園陸上競技場改修工事						
施 行 箇 所	広島県 庄原市新庄町 地内						
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量		単位	摘 要
				当初	変更		
工 事 概 要	撤去工	アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	83		m	
		複合弾性舗装全厚撤去	t=13mm	320		m2	
		アスファルト舗装版破碎	t=7cm	315		m2	
		複合弾性舗装全切削工	t=2mm	7,170		m2	
		縁石工	地先境界ブロック再利用撤去	46		m	
		コンクリート取壊し		1.0		m3	
		運搬・処分	アスファルト舗装版	22.0		m3	
			コンクリート殻	1.0		m3	
			ウレタン材	19.0		m3	
	基盤整備工	縁石工	地先境界ブロック再設置	46		m	
		不陸整正	補足材 t=13mm～17mm M-30	315		m2	
	舗装工	透水性アスファルト舗装	基層 開粒度As13mm t=4cm	315		m2	
			表層 開粒度As13mm t=3cm	315		m2	
	グラウンド・コート 用舗装工	複合弾性舗装	t=13mm	320		m2	
		複合弾性舗装	t=3mm オーバーレイ	7,170		m2	
		ウレタン巻込み	t=50mm W=10mm	46		m	
		高圧洗浄及びトップコート		1,233		m2	
	グラウンド・コート 施設整備工	内圏縁石調整	再塗装, 距離調整	398		m	
		標識タイル設置	400メートルトラック 9レーン	1		式	
		角石設置工	真鍮板 □35mm	8		箇所	
		レーンライン工	白色 W50mm	4,488		m	
		マーキング工	各種競技	1		式	

令和 2 年度

上野総合公園陸上競技場改修工事

庄原市新庄町

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

積 算 情 報

工事名	上野総合公園陸上競技場改修工事		
執行年度	令和 2 年度	諸経費区分	公共 令和元年度
工種区分	公園工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 2年 5月 1日付 公共	単価地区	49:庄原市(旧総領町,旧東城町,旧高野町を除く)
機損適用年月日	令和元年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和元年 8月 公共(令和元年10月一部改定)

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
イメージアップ経費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事01	1	式				
基盤整備	1	式			Lv1	処:
構造物撤去工	1	式			Lv2	処:
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	83	m			P 1 号	
舗装版破碎	1	式			Lv4	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下 障害等有り 積込作業有	315	m2			P 2 号	
複合弾性舗装全厚撤去 主走路沈降部	1	式			Lv4	
複合弾性舗装全厚撤去 t=13mm	320	m2			単 3 号	
複合弾性舗装切削	1	式			Lv4	
複合弾性舗装切削 t=2mm	7,170	m2			単 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地先境界ブロック撤去	1	式			Lv4	
地先境界ブロック撤去 再利用	46	m			P 5 号	
構造物とりこわし工(無筋構造物)	1	式			Lv4	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			施 6 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	処:
現場発生品運搬	1	式			Lv4	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊 運搬距離20.0km以下 質量2.6t超2.95t以下	8	回			P 7 号	
残土等処分 ウレタン材処分	1	式			Lv4	処:
ウレタン材処分費	19	m3				処:
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 1.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 8 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 1.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	22	m3			P 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分	1	式			Lv4	処:
再資源化施設受入費 コシ塊(無筋) 10t,4t,2t (株)大歳組 永宗リサイクルプラント 庄原市新庄町	3	t				処:
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t (株)大歳組 永宗リサイクルプラント 庄原市新庄町	52	t				処:
グ ラウト・コト整備	1	式			Lv1	
グ ラウト・コト舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正	1	式			Lv4	
不陸整正 13mm以上17mm未満 粒度調整碎石 M30	315	m2			P 10 号	
グ ラウト・コト用舗装工	1	式			Lv3	
全天候型舗装(樹脂系)	1	式			Lv4	
複合弾性舗装 主走路 t=13mm	320	m2			単 11 号	
複合弾性舗装 オーバーレイ t=3mm	7,170	m2			単 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ウレタン材巻込 t=50mm W=10mm	46	m			単 13 号	
トップコート工 洗浄+トップコート	1,233	m2			単 14 号	
全天候型舗装(アスファルト系)	1	式			Lv4	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型 平均幅員3.0m超 瀝青材無 締固密度1.94	315	m2			P 15 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型 平均幅員3.0m超 瀝青材無 締固密度1.94	315	m2			P 16 号	
ゲラウト・コート縁石工	1	式			Lv3	
コンクリート縁石 地先境界ブロック	1	式			Lv4	
地先境界ブロック 再利用設置 養生工無 A種(120×120×600) 18-8-20(25)高炉60%小型 再生クラッシュラン RC-40	46	m			P 17 号	
ゲラウト・コート施設整備工	1	式			Lv2	
競技施設工	1	式			Lv3	
内圏縁石	1	式			Lv4	
内圏縁石調整 再塗装+距離調整	398	m			単 18 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識タイル設置	1	式			Lv4	
標識タイル設置 400メートルトラック 9レーン	1	式			単 19 号	
角石設置 真鍮板	1	式			Lv4	
角石設置 真鍮板 口35mm 一刻印	8	箇所			単 20 号	
レーンライン 全走路	1	式			Lv4	
レーンライン工 白色・W=50mm	4,488	m			単 21 号	
マーキング工	1	式			Lv4	
マーキング工 全競技種目	1	式			単 22 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				金銭的保証を必要とする
消費税等相当額	1	式				
合計						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.42				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート 径56cm			4.34				
その他(機械)							
【労務】			53.37				
特殊作業員			18.48				
土木一般世話役			9.59				
普通作業員			8.00				
その他(労務)							
【材料】			40.21				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			37.36				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.93				
その他(材料)							

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下 (障害等有り 積込作業有 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.16				
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量3.5～3.7m3/min 排対型1,2次基準 低騒音			1.70				
さく岩機[コンクリートブレイカ] 20kg級			0.46				
【労務】			95.23				
特殊作業員			52.18				
普通作業員			43.05				
【材料】			2.61				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.61				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 2 障害等の有無 有り				
[J4] = 2 舗装版厚 4cmを超え10cm以下			[J6] = 1 積込作業の有無 有り				
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 3 号 単価表 】						
複合弾性舗装全厚撤去 t=13mm					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転 クロー型・後方超小旋回型 山0.28m3 排対型:2次基準 損料補正なし		時間				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 4 号 単価表 】						
複合弾性舗装切削 t=2mm						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切削機運転 複合弾性舗装切削		h				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
雑材料		式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計	1	式				
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 地先境界ブロック撤去 再利用 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.91				
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排対型1,2,3次 低騒音			4.91				
【労務】			93.48				
普通作業員			29.67				
ブロック工			18.19				
土木一般世話役			17.75				
運転手(特殊)			16.73				
その他(労務)							
【材料】			1.61				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.61				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 再利用区分 再利用							

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工				1 m3 当り		
(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策必要)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】						
機械施工						
時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物		[B] = 1 工法区分 機械施工				
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				
[E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊							
(運搬距離20.0km以下 ,質量2.6t超2.95t以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.42				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4t級 吊能力2.9t			19.42				
【労務】			74.49				
運転手 (特殊)			37.66				
普通作業員			36.83				
【材料】			6.09				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			6.09				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4t級2.9t吊			[J2] = 5 片道運搬距離(km) 20.0km以下				
[J3] = 10 1回当たり平均積載質量(t) 2.6t超2.95t以下							

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 (1.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.84				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			20.84				
【労務】			70.18				
運転手 (一般)			70.18				
【材料】			8.98				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.98				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 2 積込工法区分 人力積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J6] = 3 運搬距離 1.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (1.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.75				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			20.75				
【労務】			69.90				
運転手 (一般)			69.90				
【材料】			9.35				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			9.35				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 5 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 2 運搬距離 1.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 不陸整正 13mm以上17mm未満 (粒度調整碎石 M30 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			22.10						
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			10.90						
ロードロー[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			8.44						
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			2.76						
【労務】			54.80						
運転手 (特殊)			34.58						
特殊作業員			10.65						
普通作業員			7.72						
土木一般世話役			1.85						
【材料】			23.10						
粒度調整碎石 30～0mm			17.49						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.61						

[illegible]

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 11 号 単価表 】						
複合弾性舗装 主走路 t=13mm				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プライマー材	18	kg				
弾性層材 ゴムチップ+バインダー	800	kg				
目止め材	100	kg				
耐久層材 ポリウレタン製	250	kg				
エンボス材 ポリウレタン製	130	kg				
トップコート材	30	kg				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
消耗品及び工具損料	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 12 号 単価表 】						
複合弾性舗装 オーバーレイ t=3mm				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プライマー材	2	kg				
耐久層材 ポリウレタン製	250	kg				
エンボス材 ポリウレタン製	130	kg				
トップコート材	30	kg				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
消耗品及び工具損料	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 13 号 単価表 】						
ウレタン材巻込 t=50mm W=10mm						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠材 パロニア同等品	5	m2				
ウレタン材	62.5	kg				
プライマー材	0.9	kg				
特殊作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 14 号 単価表 】						
トップコート工 洗浄+トップコート				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高圧洗浄機運転 工事用・エンジン駆動 35-70 l/min 14.7MPa		日				
普通作業員		人				
トップコート材	30	kg				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
消耗品及び工具材料	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型 (平均幅員3.0m超 ,瀝青材無 締固密度1.94)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.93				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			1.29				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.21				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.21				
その他(機械)							
【労務】			11.46				
普通作業員			4.36				
特殊作業員			2.49				
運転手(特殊)			2.43				
土木一般世話役			0.86				
その他(労務)							
【材料】			86.61				

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型 (平均幅員3.0m超 ,瀝青材無 締固密度1.94)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト混合物 開粒度(13)			85.96				
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 平均幅員 3.0m超			[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[A1] = 30 材料 開粒度アスファルト混合物(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し [A2] = 2 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増あり				

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型 (平均幅員3.0m超 ,瀝青材無 締固密度1.94)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.93				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			1.29				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.21				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.21				
その他(機械)							
【労務】			11.46				
普通作業員			4.36				
特殊作業員			2.49				
運転手(特殊)			2.43				
土木一般世話役			0.86				
その他(労務)							
【材料】			86.61				

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 開粒度アスファルト混合物(13) 小型 (平均幅員3.0m超 ,瀝青材無 締固密度1.94)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト混合物 開粒度(13)			85.96				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 平均幅員 3.0m超			[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[A1] = 30 材料 開粒度アスファルト混合物(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し [A2] = 2 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増あり				

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 地先境界ブロック 再利用設置 養生工無 A種(120×120×600) (18-8-20(25)高炉60%小型,再生クラッシャー RC-40)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.32					
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			0.32					
【労務】			89.18					
普通作業員			33.87					
土木一般世話役			17.76					
特殊作業員			16.54					
型わく工			14.73					
その他(労務)								
【材料】			10.50					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			9.28					
再生クラッシャー 40～0mm			1.04					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.18					

[illegible]

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 18 号 単価表 】						
内圏縁石調整 再塗装+距離調整 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金属部塗装 エマルジョン塗装 3回塗り	10	m2				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
消耗品及び工具損料	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 19 号 単価表 】						
標識タイル設置 400メートルトラック 9レーン						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識タイル ステンレス角型台 634枚 種目彫刻 884点	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
雑材料	1	式				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 20 号 単価表 】						
角石設置 真鍮板 口35mm 一刻印				10	箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
真鍮板 □35mm * t5mm	10	枚				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 21 号 単価表 】						
レーンライン工 白色・W=50mm				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ライン材 白色・ウレタン用塗料	1.5	kg				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
雑機械器具損料	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

上野総合公園陸上競技場改修工事

【 第 22 号 単価表 】						
マーキング工 全競技種目						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マーキング工 各色・各競技マーキング	1	式				
計						
単位当たり						