

令和4年度

小学校事務局管理事業

永末小学校トイレ水洗化工事 仕様書

(ただし、参考数量とする)

事業主体      広島県庄原市

施工箇所      庄原市永末町 地内

|                     |                                         |         |             |
|---------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| 工 事 名 称             | 永末小学校トイレ洋式化工事                           |         |             |
| 積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報 |                                         |         |             |
| 諸 経 費 区 分           | 公 共 建 築 工 事 共 通 費 積 算 基 準               |         |             |
|                     | 補 正 率                                   | 工 種 区 分 | 金 額 端 数 処 理 |
| 直接工事費の補正率           |                                         |         | 1,000円未満切捨て |
| 共通仮設費の補正率           | 0.00%                                   | 改修建築工事  | 1,000円未満切捨て |
| 現場管理費の補正率           | 0.00%                                   | 改修建築工事  | 1,000円未満切捨て |
| 前払率                 | 35%を超え40%以下                             |         |             |
| 一般管理費の補正率           | 0.00%                                   | 建築工事    | 1,000円未満切捨て |
| 工事価格                |                                         |         | 1,000円未満切捨て |
|                     | ※ T：工期5ヵ月、共通仮設費及び現場管理費対象額は発生材処分費等を控除した額 |         |             |
|                     |                                         |         |             |

内 訳 書

| 符号 | 名 称       | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P |  | 備 考 |
|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-------|--|-----|
|    | [工事費内訳]   |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    | 直接工事費     |     | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | 共通仮設費     |     | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | 共通仮設費 積上げ |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    | 純工事費      |     | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | 現場管理費     |     | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | 処分費       |     | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | 工事原価      |     | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | 一般管理費     |     | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | 工事価格      |     | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | 改め        |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    | 消費税相当額    |     | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    |           |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |           |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |           |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |           |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |           |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |           |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |           |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |           |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    | 工事費（合計）   |     |     |     |     |                 |     |       |  |     |



内 訳 書

| 符号 | 名 称           | 摘 要   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P |  | 備 考 |
|----|---------------|-------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-------|--|-----|
| A  | 工事費内訳         |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
| a  | 仮設工事          |       | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
| b  | コンクリート工事      |       | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
| c  | 鉄筋工事          |       | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
| d  | 内装工事          |       | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
| e  | 建具工事          |       | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
| f  | 解体撤去工事        |       | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
| g  | 発生材処分（運搬費共）   |       | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
| h  | 電気設備工事        |       | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
| i  | 機械設備工事        |       | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    |               |       |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    | 小計（共通仮設工事を除く） | その他工事 |     |     |     |                 |     |       |  |     |







## 内 訳 書

| 符号 | 名 称           | 摘 要                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P | 備 考 |
|----|---------------|---------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| d  | 内装改修工事        |                                             |       |                |     |                 |     |       |     |
|    | (天井)          |                                             |       |                |     |                 |     |       |     |
|    | 天井下地調整        | 既存パー調整・クリップ外れ補強等                            | 48.8  | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 天井鉄骨天井 開口部補強  | 19形(屋内) 450*450mm程度 ボード切込み共<br>換気扇480□1ヶ所含む | 4.0   | 箇所             |     |                 |     |       |     |
|    | 化粧P B貼り GB-D  | t=9.5 準不燃 トラバーチン 突付 3×3版                    | 48.8  | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 天井点検口 (新設)    | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角                      | 3.0   | 箇所             |     |                 |     |       |     |
|    | LGS天井下地       |                                             | 7.9   | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 同上開口補強        |                                             | 1.0   | 箇所             |     |                 |     |       |     |
|    | 廻縁            | 塩ビ 突付け                                      | 80.1  | m              |     |                 |     |       |     |
|    | (壁)           |                                             |       |                |     |                 |     |       |     |
|    | 改修AEP塗装       |                                             | 124.8 | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | RB種下地調整       | ケレン・清掃, クラック部パテ処理・シーラー下塗り                   | 124.8 | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 腰壁 不燃化粧タタミ板貼り | t=3.0 木目調 オントイル工法 アイセラー:FJクラス               | 64.3  | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 同上 天端見切り      | アルミ コ型 単色塗装・仕上材近似色品 総建3CA 塗装品               | 52.9  | m              |     |                 |     |       |     |
|    | 同上 出隅見切り      | アルミ F型 単色塗装・仕上材近似色品 総建3AD 塗装品               | 5.0   | m              |     |                 |     |       |     |
|    | 薄塗モルタル        | t=20                                        | 4.8   | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | LGS65壁下地      |                                             | 6.7   | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 同上開口補強        | H2,000×W1,000                               | 1.0   | 箇所             |     |                 |     |       |     |
|    | ケイカル板貼り       | t=8 突付け                                     | 19.4  | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | B種ケレンAEP塗装    | ボード面                                        | 19.4  | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |

## 内 訳 書

| 符号 | 名 称                | 摘 要                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P | 備 考 |
|----|--------------------|---------------------|------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
|    | B種ケレンAEP塗装         | R C 面               | 6.9  | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 面台集成材              | W=370               | 3.5  | m              |     |                 |     |       |     |
|    | 面台集成材              | W=140               | 1.8  | m              |     |                 |     |       |     |
|    | 面台集成材              | W=120               | 2.4  | m              |     |                 |     |       |     |
|    | 集成材CL塗装            | 1340                | 1.0  | 式              |     |                 |     |       |     |
|    | 面台笠木 壁取り合い部シーリング   |                     | 7.7  | m              |     |                 |     |       |     |
|    | CB積                | H200 W340           | 3.5  | m              |     |                 |     |       |     |
|    | CB100積             |                     | 2.4  | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | コンクリート打放し面補修       |                     | 6.4  | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | (巾木)               |                     |      |                |     |                 |     |       |     |
|    | メタル巾木              | H=100               | 73.6 | m              |     |                 |     |       |     |
|    | 同上 床取り合い部シーリング     |                     | 73.6 | m              |     |                 |     |       |     |
|    | ビニール巾木             | H=75                | 14.4 | m              |     |                 |     |       |     |
|    | (床)                |                     |      |                |     |                 |     |       |     |
|    | 下地薄塗りモルタル          | t=3 簡易清掃(水洗い)・下地調整共 | 30.1 | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 土間コンクリート金鋤押さえ      | 1.2階男女トイレ           | 24.4 | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 長尺シート              | t=2.0               | 57.4 | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|    | 耐湿工法用ウレタン接着剤 16k g |                     | 2.0  | 缶              |     |                 |     |       |     |
|    |                    |                     |      |                |     |                 |     |       |     |
|    | 小計                 |                     |      |                |     |                 |     |       |     |

## 内 訳 書

| 符号 | 名 称                 | 摘 要                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P |  | 備 考 |
|----|---------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-------|--|-----|
| e  | 建具工事                |                                |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    | (撤去)                |                                |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    | AD1 アルミ製ランマ付片開きドア   | H2, 620×W640                   | 2.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | AD3 アルミ製片開きドア       | H1, 890×W875                   | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | AD4 アルミ製片開きドア       | H1, 945×W890                   | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | AC1 アコーディオンカーテン     | H1, 920×W950                   | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | TB1 トイレブース          | H1, 700×W2, 090×D1, 040 (2ブース) | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | TB2 トイレブース          | H1, 700×W2, 090×D1, 000 (2ブース) | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | TB3 トイレブース          | H1, 700×W1, 130×D1, 010        | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | TB4 トイレブース          | H1, 960×W1, 080×D1, 230        | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | TB5 トイレブース          | H1, 700×W2, 100×D1, 070 (2ブース) | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | TB6 トイレブース          | H1, 700×W2, 100×D1, 080 (2ブース) | 1.0 | 式   |     |                 |     |       |  |     |
|    | TB7 トイレブース          | H1, 700×W1, 085×D1, 080        | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    |                     |                                |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    | (新設)                |                                |     |     |     |                 |     |       |  |     |
|    | AD5 アルミ製ランマ付片開きドア   | H2, 520×W640                   | 2.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | AD6 アルミ製片開きドア       | H1, 890×W875                   | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | AD7 アルミ製片開きドア       | H1, 900×W880                   | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | AW1 目隠しルーバー(後付型)新設  |                                | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|    | WD1 2枚連動引き戸(上吊りタイプ) | H1, 920×W1, 610                | 1.0 | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |









## 内 訳 書

| 符号  | 名 称             | 摘 要                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P | 備 考 |
|-----|-----------------|------------------------------|-------|-----|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| 〈1〉 | 電灯分岐設備          |                              |       |     |     |                 |     |       |     |
|     | 金属線び            | A形 本体                        | 6.0   | m   |     |                 |     |       |     |
|     | 同上付属品           | A形 コーナーボックス                  | 4.0   | 個   |     |                 |     |       |     |
|     | 同上付属品           | A形 1Pボックス                    | 4.0   | 個   |     |                 |     |       |     |
|     | アウトレットボックス      | 樹脂製OB 44 * 102 C付            | 17.0  | 個   |     |                 |     |       |     |
|     | ケーブル            | EM-EEF 1.6 - 2C (管内)         | 2.0   | m   |     |                 |     |       |     |
|     | ケーブル            | EM-EEF 1.6 - 3C (管内)         | 22.0  | m   |     |                 |     |       |     |
|     | ケーブル            | EM-EEF 1.6 - 2C (隠ぺい)        | 115.0 | m   |     |                 |     |       |     |
|     | ケーブル            | EM-EEF 1.6 - 3C (隠ぺい)        | 30.0  | m   |     |                 |     |       |     |
|     | 配線器具 埋込コンセント    | 2P15A*1 新金                   | 2.0   | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 配線器具 熱線センサースイッチ | 親器                           | 5.0   | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 配線器具 熱線センサースイッチ | 子器                           | 5.0   | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 配線器具 熱線センサースイッチ | 子器・換気扇連動形                    | 5.0   | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 配線器具 熱線センサースイッチ | 親器・換気扇連動形                    | 2.0   | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 配線器具 熱線センサースイッチ | センサー操作スイッチ(2回路)              | 7.0   | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 照明器具            | LRS1-05                      | 28.0  | 台   |     |                 |     |       |     |
|     | 照明器具            | LRS1-08                      | 18.0  | 台   |     |                 |     |       |     |
|     | 照明器具            | LSS9-9-30                    | 1.0   | 台   |     |                 |     |       |     |
|     | 孔開け             | コンクリート 30φ t=150 (タヤメントカッター) | 4.0   | か所  |     |                 |     |       |     |
|     | 撤去 線び           | A形 本体                        | 8.0   | m   |     |                 |     |       |     |

# 内 訳 書

[illegible]







内 訳 書

[illegible]

## 内 訳 書

| 符号  | 名 称            | 摘 要                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P | 備 考 |
|-----|----------------|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| 〈2〉 | 衛生器具設備工事       |                                             |      |     |     |                 |     |       |     |
|     | 和風大便器          | C7555VU, TEFV70UHA, THE27, TYC502, TES46MR  | 2.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 洋風大便器          | CFS498BMC, TCF5534AEP                       | 2.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 洋風大便器          | CFS498BMC, HE37, TCF226P                    | 7.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 洗浄便座           | TCF5840PN                                   | 1.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 自動フラッシュ弁       | 身障者便器用・壁給水 TEFV70UA, THE27, TYC502, TES46MR | 1.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 紙巻器            | YH650                                       | 16.0 | 個   |     |                 |     |       |     |
|     | 小便器            | UFH508CR, TEA62ADS                          | 6.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 自動水栓           | TLE28SS1W                                   | 3.0  | 個   |     |                 |     |       |     |
|     | 自動水栓           | TEL20DSA                                    | 3.0  | 個   |     |                 |     |       |     |
|     | 取外し再取付 洋風大便器   | 床給水自動フラッシュ弁取替・暖房便座取替                        | 1.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 取外し再取付 洋風大便器   | 壁給水自動フラッシュ弁取替・暖房便座取替                        | 3.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 取外し再取付 洗面器     | Pトラップ排水・自動水栓取替                              | 3.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 取外し再取付 洗面器     | Sトラップ排水取替・自動水栓取替                            | 3.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 取外し再取付 身障者用洗面器 | Pトラップ排水・自動水栓取替                              | 1.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 取外し再取付 掃除流し    | SK22A相当・床給水取替                               | 1.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 取外し再取付 化粧鏡     |                                             | 6.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 取外し再取付 化粧棚     |                                             | 6.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 取外し再取付 身障者用化粧鏡 | 傾斜鏡・照明付                                     | 1.0  | 組   |     |                 |     |       |     |
|     | 撤去 和風大便器       | フラッシュ弁式                                     | 7.0  | 組   |     |                 |     |       |     |



内 訳 書

| 符号  | 名 称               | 摘 要                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P |  | 備 考 |
|-----|-------------------|---------------------------------|------|-----|-----|-----------------|-----|-------|--|-----|
| 〈3〉 | 屋内給水設備工事          |                                 |      |     |     |                 |     |       |  |     |
|     | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管   | 機械室・便所 HIVP 20A                 | 15.0 | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 機械室・便所 SGP-VB 20A               | 15.0 | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 機械室・便所 SGP-VB 25A               | 1.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 機械室・便所 SGP-VB 40A               | 1.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 保温工事              | 屋内隠蔽 GW+アルミクロス 給水管 20t 20A      | 15.0 | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 保温工事              | 屋内隠蔽 GW+アルミクロス 給水管 20t 25A      | 1.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 保温工事              | 屋内隠蔽 GW+アルミクロス 給水管 20t 40A      | 1.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 配管接続              | 保温無し 樹脂管 20A                    | 11.0 | ヶ所  |     |                 |     |       |  |     |
|     | 配管接続              | 保温あり 鋼管 20A                     | 6.0  | ヶ所  |     |                 |     |       |  |     |
|     | 配管接続              | 保温あり 鋼管 25A                     | 1.0  | ヶ所  |     |                 |     |       |  |     |
|     | 配管接続              | 保温あり 鋼管 40A                     | 2.0  | ヶ所  |     |                 |     |       |  |     |
|     | 孔開け               | コンクリート 50φ t=300 (タフダイヤモンドカッター) | 6.0  | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|     | 撤去 硬質塩化ビニル管       | 機械室・便所 HIVP 20A                 | 2.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 撤去 硬質塩化ビニル管       | 機械室・便所 HIVP 25A                 | 4.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 撤去 ビニルライニング鋼管     | 機械室・便所 SGP-VB 20A               | 5.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 撤去 ビニルライニング鋼管     | 機械室・便所 SGP-VB 25A               | 2.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 撤去 ビニルライニング鋼管     | 機械室・便所 SGP-VB 40A               | 1.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 撤去 保温工事           | 屋内隠蔽 GW+アルミクロス 給水管 20t 20A      | 5.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 撤去 保温工事           | 屋内隠蔽 GW+アルミクロス 給水管 20t 25A      | 2.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |



## 内 訳 書

| 符号  | 名 称             | 摘 要            | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P | 備 考 |
|-----|-----------------|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| 〈4〉 | 屋外給水設備工事        |                |     |                |     |                 |     |       |     |
|     | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 地中 HIVP 50A    | 2.0 | m              |     |                 |     |       |     |
|     | 埋設標示シート         | 150幅 2倍折り      | 2.0 | m              |     |                 |     |       |     |
|     | ボール弁            | JIS 10K 50A    | 1.0 | 個              |     |                 |     |       |     |
|     | バルブボックス         | CV-3 (50A～80A) | 1.0 | 基              |     |                 |     |       |     |
|     | 配管接続            | 保温無し 樹脂管 50A   | 2.0 | ヶ所             |     |                 |     |       |     |
|     | 根切り             | 人力             | 0.5 | m3             |     |                 |     |       |     |
|     | 埋戻し             | 人力 (山砂等)       | 0.2 | m3             |     |                 |     |       |     |
|     | 埋戻し             | 人力 (場内仮置土)     | 0.3 | m3             |     |                 |     |       |     |
|     | 残土処分            | 場外搬出           | 0.1 | t              |     |                 |     |       |     |
|     | 残土処分            | 運搬費 (4t車)      | 1.0 | 台              |     |                 |     |       |     |
|     | アスファルト切断        | 厚さ50mm         | 4.0 | m              |     |                 |     |       |     |
|     | アスファルトはつり       |                | 0.1 | m3             |     |                 |     |       |     |
|     | アスファルト舗装        | t=50 路盤工共      | 2.0 | m <sup>2</sup> |     |                 |     |       |     |
|     | 撤去 硬質塩化ビニル管     | 地中 HIVP 50A    | 2.0 | m              |     |                 |     |       |     |
|     | 配管切断            | 保温無し 樹脂管 50A   | 2.0 | ヶ所             |     |                 |     |       |     |
|     |                 |                |     |                |     |                 |     |       |     |
|     |                 |                |     |                |     |                 |     |       |     |
|     |                 |                |     |                |     |                 |     |       |     |
|     | 小計              |                |     |                |     |                 |     |       |     |

内 訳 書

| 符号  | 名 称       | 摘 要                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 書籍参照P |  | 備 考 |
|-----|-----------|-----------------------------|------|-----|-----|-----------------|-----|-------|--|-----|
| 〈5〉 | 屋内排水設備工事  |                             |      |     |     |                 |     |       |  |     |
|     | 硬質塩化ビニル管  | 機械室・便所 VP 40A               | 7.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 硬質塩化ビニル管  | 機械室・便所 VP 50A               | 4.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 硬質塩化ビニル管  | 機械室・便所 VP 65A               | 2.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 硬質塩化ビニル管  | 機械室・便所 VP 75A               | 10.0 | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 硬質塩化ビニル管  | 機械室・便所 VP 100A              | 6.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 保温工事      | 屋内隠蔽 GW+アルミクロス 排水管 20t 50A  | 3.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 保温工事      | 屋内隠蔽 GW+アルミクロス 排水管 20t 65A  | 2.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 保温工事      | 屋内隠蔽 GW+アルミクロス 排水管 20t 75A  | 4.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 保温工事      | 屋内隠蔽 GW+アルミクロス 排水管 20t 100A | 3.0  | m   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 床上掃除口     | COA40                       | 1.0  | 個   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 床上掃除口     | COA65                       | 2.0  | 個   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 床上掃除口     | COA80                       | 1.0  | 個   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 床上掃除口     | COA100                      | 4.0  | 個   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 排水金物      | KT14A40                     | 2.0  | 個   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 掃除口兼用排水金物 | COAD50                      | 5.0  | 個   |     |                 |     |       |  |     |
|     | 和洋リモデル工法  |                             | 5.0  | 箇所  |     |                 |     |       |  |     |
|     | 配管接続      | 保温無し 樹脂管 40A                | 1.0  | ヶ所  |     |                 |     |       |  |     |
|     | 配管接続      | 保温無し 樹脂管 75A                | 1.0  | ヶ所  |     |                 |     |       |  |     |
|     | 配管接続      | 保温無し 樹脂管 100A               | 6.0  | ヶ所  |     |                 |     |       |  |     |





