

令和5年度

自治振興センター等管理運営事業

敷信自治振興センター 1階部分屋上防水修繕工事仕様書

(ただし、参考数量とする)

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市板橋町 地内

工 事 名 称	敷信自治振興センター 1階部分屋上防水修繕工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公 共 建 築 工 事 積 算 基 準		
	補 正 率	工 種 区 分	金 額 端 数 処 理
直接工事費の補正率			1,000円未満切捨て
共通仮設費の補正率	0.00%	改修建築工事	1,000円未満切捨て
現場管理費の補正率	0.00%	改修建築工事	1,000円未満切捨て
前払率	0%～5%以下		
一般管理費の補正率	0.00%	建築工事	1,000円未満切捨て
工事価格			1,000円未満切捨て
	※ T：工期2.0ヵ月、 共通仮設費及び現場管理費対象額は発生材処分費等を控除した額		

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	発生材処分費	備 考
	【工事費内訳】							
	直接工事費							
	共通仮設費		1.0	式				
	純工事費							
	現場管理費		1.0	式				
	工事原価							
	一般管理費		1.0	式				
	工事価格							
	消費税		1.0	式				
	工事費計							

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	発生材処分費	備 考
	直接工事費							
1	仮設工事		1.0	式				
2	防水工事		1.0	式				
	小 計							
								改め

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	発生材処分費	備 考
1	仮設工事							
	荷揚げ費		1.0	式				
	昇降足場		1.0	式				
	アスベスト調査報告書作成費		1.0	式				
	小 計							

内 訳 書

PAGE:4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	発生材処分費	備 考
2	防水工事							
	下地高圧洗浄		305.0	m2				
	伸縮目地欠損部等モルタル処理		1.0	m				
	平場部 塩ビシート	絶縁工法 t=1.5	211.0	m2				
	立上り部 塩ビシート	密着工法 t=1.5	31.0	m2				
	側溝部 塩ビ被膜鋼板取付		102.0	m				
	立上り端部押さえ金物取付		110.0	m				
	改修用ドレン取付	横型	3.0	ヶ所				
	改修用ドレン取付	縦型	1.0	ヶ所				
	脱気筒取付		4.0	ヶ所				
	パラペット下地処理	エポキシ樹脂モルタル	63.3	m2				
	パラペット ウレタン防水	X-2	63.3	m2				
	小 計							