

令和 5 年度

子育て支援施設整備事業

庄原小学校子育て支援施設解体撤去工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市西本町二丁目 地内

工 事 名 称	庄原小学校子育て支援施設解体撤去工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公 共 建 築 工 事 共 通 費 積 算 基 準		
	補 正 率	工 種 区 分	金 額 端 数 処 理
直接工事費の補正率			1,000円未満切捨て
共通仮設費の補正率	0.00%	改修建築工事 その他工事(1.00%)	1,000円未満切捨て
現場管理費の補正率	0.00%	改修建築工事 その他工事(2.00%)	1,000円未満切捨て
前払率	35%を超え40%以下		
一般管理費の補正率	0.00%	建築工事	1,000円未満切捨て
工事価格			1,000円未満切捨て
	※ T：工期4.0ヵ月、 共通仮設費及び現場管理費対象額は発生材処分費等を控除した額		

庄原小学校子育て支援施設解体撤去工事 設計書

事業名 子育て支援施設整備事業

工事名 庄原小学校子育て支援施設解体撤去工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					一般工事(改修建築工事)	その他工事	
1 解体工事		式	1.0				
							発生材処分費
直接工事費 計							発生材処分費除く
							改め
共通仮設費	改修建築工事,その他工事(1.00%)						
純工事費							
現場管理費	改修建築工事,その他工事(2.00%)						
発生材処分費							
工事原価							
一般管理費	建築工事						
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				10%
事業費合計							

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
1 解体工事					一般工事(改修建築工事)	その他工事	発生材処分費
1-1 仮設工事		式	1.0				
1-2 建物解体工事		式	1.0				
1-3 発生材運搬処分費		式	1.0				
1-4 遊具設置工事		式	1.0				
解体工事 計							

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
1-1 仮設工事					一般工事(改修建築工事)	(発生材処分費)	
仮囲い	成形鋼板H=3,000	m	116.0				
養生費	単管組+防音シートH=3,000	m ²	162.0				
敷き鉄板	搬出入路側溝養生	m	95.7				
ジャバラゲート	W6,000*H1,500	箇所	1.0				
既存フェンス撤去・復旧	ネット復旧共	式	1.0				
重機回送費		回	4.0				
内部脚立		m ²	230.0				
散水設備	配管工事、撤去共	式	1.0				
片付け清掃		式	1.0				
真砂土埋戻し、転圧	4t車運搬共	m ²	333.0				
空調機撤去処分	冷媒回収共	台	6.0				
電気幹線・弱電撤去処分	事前調査共	式	1.0				
アスベスト調査・報告費		式	1.0				
現場採取・分析		検体	2.0				
仮設工事 計							

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
1-2 建物解体工事					その他工事	(発生材処分費)	
内部解体	木造	m ²	230.0				
上部構解体	木造 機械併用	m ²	230.0				
基礎解体	RC有筋	m ³	34.1				
外部配管、舛撤去		式	1.0				
建物解体工事 計							

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
1-3 発生材運搬処分費					その他工事	(発生材処分費)	
発生材積込	コンクリート類	m ³	34.1				
発生材積込	がれき類	m ³	3.3				
発生材積込	木類	m ³	50.4				
発生材積込	廃プラスチック類	m ³	1.7				
発生材積込	ガラス陶器類	m ³	0.4				
発生材積込	ケイ酸カルシウム板	m ³	1.0				
発生材積込	繊維くず	m ³	13.2				
発生材積込	石膏ボード	m ³	3.0				
発生材積込	鉄くず	t	1.7				
発生材運搬	コンクリート類	m ³	34.1				
発生材運搬	がれき類	m ³	3.3				
発生材運搬	木類	m ³	50.4				
発生材運搬	廃プラスチック類	m ³	1.7				
発生材運搬	ガラス陶器類	m ³	0.4				
発生材運搬	ケイ酸カルシウム板	m ³	1.0				
発生材運搬	繊維くず	m ³	13.2				
発生材運搬	石膏ボード	m ³	3.0				
発生材運搬	鉄くず	t	1.7				

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
発生材処分費	コンクリート類	m ³	34.1				
発生材処分費	がれき類	m ³	3.3				
発生材処分費	木類	m ³	50.4				
発生材処分費	廃プラスチック類	m ³	1.7				
発生材処分費	ガラス陶器類	m ³	0.4				
発生材処分費	ケイ酸カルシウム板	m ³	1.0				
発生材処分費	繊維くず	m ³	13.2				
発生材処分費	石膏ボード	m ³	3.0				
発生材処分費	鉄くず	t	1.7				
発生材運搬処分費 計							

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
1-4 遊具設置工事					一般工事(改修建築工事)	(発生材処分費)	
丁張、墨出し		式	1.0				
坪堀		m ³	19.6				
碎石		m ³	3.3				
捨てコンクリート		m ³	1.7				
捨てコンクリート打設、押え	人力	式	1.0				
型枠、脱型		m ²	17.1				
コンクリート		m ³	3.9				
コンクリート打設、押え		式	1.0				
ポンプ車		日	1.0				
残土処分		m ³	3.9				
埋戻し	締め固め共	m ³	15.7				
真砂土敷き	転圧	式	1.0				
設置工事	運搬費共	式	1.0				
重機回送費		回	2.0				
遊具設置工事 計							