

令和 4 年度

中学校施設整備事業

総領中学校トイレ洋式化工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市総領町稲草 地内

工 事 名 称		総領中学校トイレ洋式化工事	
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公 共 建 築 工 事 共 通 費 積 算 基 準		
	補 正 率	工 種 区 分	金 額 端 数 処 理
直接工事費の補正率			1,000円未満切捨て
共通仮設費の補正率	0.00%	改修建築工事	1,000円未満切捨て
現場管理費の補正率	0.00%	改修建築工事	1,000円未満切捨て
前払率	35%を超え40%以下		
一般管理費の補正率	0.00%	建築工事	1,000円未満切捨て
工事価格			1,000円未満切捨て
	※ T : 工期6.0ヵ月、 共通仮設費及び現場管理費対象額は発生材処分費等を控除した額		

総領中学校トイレ洋式化工事 設計書

事業名 中学校施設整備事業

工事名 総領中学校トイレ洋式化工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
					一般工事(改修建築工事)	
A 建築工事		式	1.0			
B 電気設備工事		式	1.0			
C 給排水衛生設備工事		式	1.0			
発生材処分費						発生材処分費
直接工事費 計						発生材処分費除く
						改め
共通仮設費	改修建築工事					
純工事費						
現場管理費	改修建築工事					
発生材処分費						
工事原価						
一般管理費	建築工事					
工事価格						
消費税相当額		式	1.0			10%
事業費合計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	解体工事		1.00	式			
3	左官工事		1.00	式			
4	内装工事		1.00	式			
5	塗装工事		1.00	式			
6	建具工事		1.00	式			
	計						

内 訳 書

PAGE:2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨だし		55.12	m2			
	シート養生	防音	137.50	m2			
	躯体養生		55.12	m2			
	仕上げ養生		55.12	m2			
	内部足場	脚立	55.12	m2			
	清掃片付け	工事中	55.12	m2			
	タイル洗い		165.04	m2			
	ビニール床クリーニング		51.12	m2			
	竣工清掃		55.12	m2			
	仮設トイレ	男子・女子 洋式トイレ4, 小便器2、	1.00	式			
	アスベスト含有調査		2.00	検体			
	小計						

内 訳 書

PAGE:3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体工事						
	天井ボード撤去		73.58	m2			
	天井軽鉄下地撤去		73.58	m2			
	長尺塩ビシート剥ぎ取り		9.54	m2			
	配管部腰壁撤去	軽量ブロック	6.99	m2			
	タイルはがし		10.30	m2			
	トイレブース撤去		10.00	セット			
	アルミドア撤去		2.00	本			
	アルミ引戸撤去		2.00	本			
	発生材積込運搬	建築資材	1.00	式			
	発生材処分費		1.00	式			
	小計						

内 訳 書

PAGE:4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	左官工事						
	モルタル金コテ	床 張り物下地 50mm	17.24	m2			
	タイル上樹脂モルタル塗	1mm～5mm	17.24	m2			
	貼り物下地セフレベリング	床 張り物下地 5～15mm	33.28	m2			
	タイル上樹脂モルタル塗	1mm～5mm	33.28	m2			
	モルタル下地調整フレンミックモルタル	1mm～5mm	33.28	m2			
	C B t 100積	配管スペース腰壁	0.96	m2			
	下地セフレベリング		0.96	m2			
	御影石面台 t25	w120 L2.1	2.10	m			
	御影石面台 t25	w120 L1.8	1.80	m			
	面台下モルタル		3.90	m			
	100角タイル張り	壁	10.30	m2			
	100角タイル張り面取り役物	w150 建具枠用	9.60	m			
	枠用モルタルタイル下地	w150 建具枠用	9.60	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	内装工事						
	長尺塩ビシート貼 2.0		50.52	m2			
	化粧石膏ボード貼り t 9.5		39.74	m2			
	ケイカル板貼り t 6		33.84	m2			
	塩ビ見切り		109.40	m			
	軽量鉄骨天井下地		70.08	m			
	同上開口補強		3.00	箇所			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	塗装工事						
	E P 塗装	天井ボード面	33.28	m2			
	下地処理		33.28	m2			
	異種仕上げシーリング	10 x 10	79.10	m			
	小計						

内 訳 書

PAGE:7

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	建具工事						
	アルミ片引き戸通風ガラリ付 (アウトセット上吊 自閉式)	w-1870 h-2033 大型ハント ^ス ル ^ハ ー付	2.00	箇所			
	アルミ片引き戸通風ガラリ付 (アウトセット上吊 自閉式)	w-1966 h-2033 大型ハント ^ス ル ^ハ ー付	2.00	箇所			
	搬入取付費		1.00	式			
	TB-1トイレブース (金物含)		1.00	箇所			
	TB-2トイレブース (金物含)		1.00	箇所			
	TB-3トイレブース (金物含)		1.00	箇所			
	TB-4トイレブース (金物含)		1.00	箇所			
	TB-5トイレブース (金物含)		1.00	箇所			
	TB-6トイレブース (金物含)		1.00	箇所			
	取付組立費	(巾木)	1.00	式			
	取付組立費	片引き戸	1.00	式			
	運搬搬入費		1.00	式			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	既設改修撤去工事		1.00	式			
2	電灯コンセント設備工事		1.00	式			
	計						

内 訳 書

PAGE:9

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	既設改修撤去工事						
	ケーブル	600V VVF 1.6mm 3C	95.00	m		撤去	
	ケーブル	600V VVF 2.0mm 3C	23.00	m		撤去	
	機器結線	換気扇・FC・AC (FAN) ・HEX類	5.00	台		撤去	労務費に含む
	メタルモール B型		3.00	m		撤去	
	スイッチボックス	メタルモールA・B型 1ヶ用 (浅型)	1.00	個		撤去	
	メタルモール 付属品	A・B型コーナーボックス	1.00	個		撤去	
	スイッチ 大角	IP x 1 新金属	1.00	個		撤去	
	スイッチ 大角	1Px1+1P (L) x 1 新貴族	4.00	組		撤去	
	スイッチ 大角	1Px2+1P (L) x 1 新貴族	2.00	組		撤去	
	蛍光灯	直付 40Wx2	8.00	灯		撤去	
	蛍光灯	ブラケット 20Wx1	1.00	灯		撤去	
	労務費		1.00	式			
	小計						

内 訳 書

PAGE:10

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	電灯コンセント設備工事						
	ケーブル	600V EM-EEF 1.6mm 2C	25.00	m			
	ケーブル	600V EM-EEF 1.6mm 3C	163.00	m			
	ケーブル	600V EM-EEF 2.0mm 3C	107.00	m			
	機器結線	換気扇・FC・AC (FAN) ・HEX類	5.00	台			労務費に含む
	アウトレットボックスビニール	4角 VE119x 54 C付	9.00	個			
	メタルモール B型		27.00	m			
	スイッチボックス	メタルモールA・B型 1ヶ用 (浅型)	9.00	個			
	メタルモール 付属品		1.00	式			
	メタルモール 付属品	A・B型コーナーボックス	10.00	個			
	スイッチ 大角	IP x 1 新金属	1.00	組			
	コンセント 大角	2P15AEx1+ET 新貴族	9.00	組			
	熱戦センサー付自動スイッチ ワイト	操作ユニット 2回路用	6.00	個			
	熱戦センサー付自動スイッチ 天井	親機 8Aタイプ 広角検知 100 v	6.00	個			
	熱戦センサー付自動スイッチ 天井	子機 換気扇連動 100 v	6.00	個			
	LED 直付 B322	ベースライト 40形 W230	8.00	灯			
	LED ダウンライト D100	100形 x 1	8.00	灯			

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LED フラケット E20	LDL 20 x 1	1.00	灯			
	支持材	直付(LSS1-4-23)	1.00	式			
	天井開口費	直付(LSS9-4-48)	1.00	式			
	雑材消耗品	直付(LDS1-LSS9-4-47)	1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	給排水衛生設備工事						
	1 衛生器具設備工事		1.00	式			
	2 屋内給水設備工事		1.00	式			
	3 屋内排水設備工事		1.00	式			
	4 換気設備工事		1.00	式			
	計						

内 訳 書

PAGE:13

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS140	11.00	組			
	洋風大便器	床排水型：ロータンク式	4.00	組	撤去		
	洋風大便器	床上給水型：ロータンク方式	8.00	組	撤去		
	ストール小便器		7.00	組	移設		
	ストール小便器		7.00	組	撤去（保管）		
	ストール小便器		1.00	組	撤去		
	壁付洗面器	中型：水（1口）	4.00	組	移設		
	壁付洗面器	中型：水（1口）	4.00	組	撤去（保管）		
	はめ込み洗面器カウンター式	水（1口）	3.00	組	移設		
	はめ込み洗面器カウンター式	水（1口）	3.00	組	撤去（保管）		
	壁付手洗器	標準型	6.00	組	移設		
	壁付手洗器	標準型	6.00	組	撤去（保管）		
	掃除用流し	Sトラップ°	5.00	組	移設		
	掃除用流し	Sトラップ°	5.00	組	撤去（保管）		
	掃除用流し	Sトラップ°	1.00	組	撤去		
	化粧鏡	450 x 600	4.00	組			

内 訳 書

PAGE:14

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	化粧鏡	450 x 600	4.00	組	撤去		
	洗浄便座	TCF6543	3.00	組			
	暖房便座	t CF226	8.00	組			
	暖房便座		4.00	組	撤去		
	手洗器用カウンター	キャビネット式 1000L	2.00	組	移設		
	手洗器用カウンター	キャビネット式 1000L	2.00	組	撤去（保管）		
	壁付L型手すり	壁付L型	7.00	組			
	小便器用手すり	小便器用	3.00	組			
	小便器用手すり	小便器用	1.00	組	移設		
	小便器用手すり	小便器用	4.00	組	撤去		
	小便器用手すり	小便器用	1.00	組	撤去（保管）		
	一連式紙巻器	一連式	9.00	個	撤去		
	二連式紙巻器	二連式 YH650	11.00	個			
	壁付自動水栓	TEL24DSA	5.00	個			
	産業廃棄物処理場運搬		1.00	式			
	雑材消耗品費		1.00	式			
	養生費・清掃費		1.00	式			

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雑材消耗品費		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	撤去費		1.00	式			
	小 計						

内 訳 書

PAGE:16

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	屋内給水設備工事						
	塩ビライニング鋼管	SGP-Vb 20A	32.00	m			
	塩ビライニング鋼管	SGP-Vb 20A	3.00	m	撤去		
	支持材		1.00	式			
	継手類		1.00	式			
	接合材		1.00	式			
	支持材		1.00	式			
	産業廃棄物処理場内運搬		1.00	式			
	既設管接続工事		10.00	式			
	コア穴あけ 墨だし共		9.00	式			
	ハツリ工事		1.00	式			
	官庁申請費	上水(作図・検査立会共)	1.00	式			
	雑材消耗品		1.00	式			
	スリーブ工事費		1.00	式			
	雑材消耗品		1.00	式			

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	労務費		1.00	式			
	撤去費		1.00	式			
	小 計						

内 訳 書

PAGE:18

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管（一般管）	YP 50A	4.00	m			
	硬質塩化ビニル管（一般管）	YP 75A	19.00	m			
	硬質塩化ビニル管（一般管）	YP 75A	20.00	m	撤去		
	硬質塩化ビニル管（一般管）	YP 100A	15.00	m			
	硬質塩化ビニル管（一般管）	YP 100A	15.00	m	撤去		
	支持材	VP用	1.00	式			
	継手類	VP用	1.00	式			
	接合材		1.00	式			
	支持材		1.00	式			
	防水型床排水トラップ	KT5B 50A	8.00	個	撤去		
	床上掃除口	VP用 CVA 100A	7.00	個			
	産業廃棄物処理場内運搬		1.00	式			
	床排水系統キャップ止め工事		8.00	式			
	既設管接続工事		10.00	式			
	官庁申請費	下水 （作図・検査立会費）	1.00	式			
	コア穴あけ		13.00	本			

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土間ハツリ	ガラ場内処分共	1.00	式			
	雑材消耗品		1.00	式			
	掃除口嵩上げ		7.00	カ所			
	保温・防露・防食工事		1.00	式			
	スリーブ工事穴埋め		1.00	式			
	掘方埋め戻し費		1.00	式			
	雑材消耗品		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	撤去費		1.00	式			
	小 計						

内 訳 書

PAGE:20

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	換気扇	1290m3/h	1.00	台			
	換気扇	壁付 300φ超	1.00	台	撤去		
	ウェザーカバー	(SUS防虫網共) 300φ用	1.00	個			
	ウェザーカバー	300φ用	1.00	個	撤去		
	産業廃棄物処理場内運搬		1.00	式			
	既設ダクト接続費		10.00	式			
	雑材消耗品		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	撤去費		1.00	式			
	小 計						