

令和5年度

地方創生道整備推進交付金事業

市道久代中央線

道路改良工事 仕 様 書

事業主体 広島県庄原市

施行箇所 庄原市東城町久代

| 工 事 概 要 |                |       |              |     |    |    |     |
|---------|----------------|-------|--------------|-----|----|----|-----|
| 工 事 名   | 市道久代中央線 道路改良工事 |       |              |     |    |    |     |
| 施行箇所    | 広島県 庄原市東城町久代   |       |              |     |    |    |     |
| 工 事 概 要 | 費目工種           | 工 種   | 種 別 ・ 細 別    | 数 量 |    | 単位 | 摘 要 |
|         |                |       |              | 当初  | 変更 |    |     |
| 工 事 概 要 | 道路改良工事         | 延長L=  |              | 127 |    | m  |     |
|         |                | 幅員W=  |              | 5   |    | m  |     |
|         | 土工             | 掘削工   | オープン掘削       | 120 |    | m3 |     |
|         |                | 土砂運搬  | 搬出土          | 70  |    | m3 |     |
|         |                |       | 搬入土          | 820 |    | m3 |     |
|         |                | 盛土工   | 路体盛土         | 180 |    | m3 |     |
|         | 排水構造物工         |       | 路体外盛土        | 440 |    | m3 |     |
|         |                | 管渠工   | P1-RC-D350   | 48  |    | m  |     |
|         |                |       | 重圧管D300      | 5   |    | m  |     |
|         |                | 地下排水工 | φ 150mm      | 46  |    | m  |     |
|         |                |       | φ 65mm       | 160 |    | m  |     |
|         |                | 用排水工  | HP φ 150mm   | 17  |    | m  |     |
|         |                |       | KF300        | 71  |    | m  |     |
|         |                |       | 片口分水工300mm   | 4   |    | 個  |     |
|         |                |       | 田面排水排水ボックス   | 5   |    | 個  |     |
|         |                |       | トランシジョン300-1 | 7   |    | 個  |     |
|         | 仮設工            | 集水柵工  | 18-8-40      | 4   |    | 基  |     |
|         |                | 交通管理工 | 交通誘導警備員      | 28  |    | 人  |     |

# 特記仕様書

## 第 1 章 総 則

### 第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、市道久代中央線 道路改良工事 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
  - ・土木工事共通仕様書（令和 5 年 8 月 広島県）ただし、「提出」から「提示」となった事項に関して、監督職員からの請求があった場合は、提出しなければならない。
  - ・その他関連規格類

### 第 2 節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- （1）請負金額が4、000万円（建築一式工事にあつては、8、000万円）未満
- （2）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- （3）建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- （4）橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- （5）前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- （6）その他、特に発注者が認めた期間
- （7）平成30年11月1日付「災害復旧工事における特例措置」の期間

### 第 3 節 現場代理人の兼務

- 1 受注者は、前節（1）に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務をすることができる。

ただし、平成30年11月1日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあつては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

  - （1）兼務する工事が公共工事であること
  - （2）兼務する工事件数が本件工事を含め3件（災害復旧工事に係る件数を除く。）以内であること
  - （3）監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 2 受注者は、前項に掲げるほか、請負金額が4、000万円以上8、000万円未満（建築一式工事にあつては、8、000万円未満）の工事で密接な関係があり、同一の建設業者が同一の場所又は、近接した場所で施工する公共工事において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について兼務することができる。

ただし、平成30年11月1日付「災害復旧工事における特例措置」の期間にあつては、兼務制限の件数から災害復旧工事を除くこととする。

  - （1）同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること

- (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること
- (3) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務できないものとする。
  - (1) 兼務に関する事項で、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
  - (2) 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき
  - (3) その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき
- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

#### 第 4 節 主任技術者の配置要件等

広島県共通仕様書1-1-3-2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」及び「6. 誓約書」については、入札条件又は入札公告に定める配置技術者の兼務の要件に従うこと。

#### 第 5 節 工事中情報共有システム

- 1 本工事は、受注者からの申し出により監督員が承諾した場合には、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る工事中情報共有システムを利用することができる。なお、利用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に準拠する。
- 2 本工事で使用する工事中情報共有システムは次とする。  
広島県工事中情報共有システム  
<http://www.doboku.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する工事中情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行い利用料を支払うものとする。（システム利用にかかる費用は共通仮設費率分に含まれている。）

### 第 2 章 施工条件

#### 第 1 節 安全対策

##### 1 交通誘導員・保安要員

内 容

作業期間、交通誘導員を 28人配置すること。  
施工に当り、配置計画等を監督職員と協議すること。  
交通誘導員を配置した場合、配置写真、伝票及び日報を提出すること。

#### 第 2 節 盛 土

##### 1 流用土（工事内及び工事間流用）

本工事の施工により発生する土のうち、 1 0 6 m<sup>3</sup>（地山土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。

本工事の施工により発生する土のうち、 6 7 m<sup>3</sup>（地山土量）については下記の工事に搬出するものと見込んでいる。

場所：東城町久代1847番1付近 事業名：13/210 東城後藤農地災害復旧事業 搬入にあたっては東城支所産業建設室と調整を行うこと。

#### 第 3 節 建設副産物

##### 1 建設発生土〔搬出〕（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

## 第 3 章

### その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意等の承諾を得ること。
- 3 本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。

令和 5 年度

市道久代中央線道路改良工事

庄原市東城町久代

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

## 積算情報

|         |                 |         |              |
|---------|-----------------|---------|--------------|
| 工事名     | 市道久代中央線道路改良工事   |         |              |
| 執行年度    | 令和 5 年度         | 諸経費区分   | 公共 令和05年度    |
| 工種区分    | 道路改良工事          | 変更回数    |              |
| 単価適用年月日 | 令和 5年10月 1日付 公共 | 単価地区    | 53:庄原市(旧東城町) |
| 機損適用年月日 | 令和 5年度 公共       | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 公共  |

## 補正情報

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 施工地域及び<br>工事場所による補正率 | 共通仮設費 ..... 一般交通影響有り(2)<br>現場管理費 ..... 一般交通影響有り(2) |
| 現場環境改善費              | 計上しない                                              |
| 冬期補正                 | 冬期補正無 ( 0.00 %)                                    |
| 緊急工事補正               | 緊急工事補正無                                            |
| 前払支出割合区分             | 3 5 %を超え 4 0 %以下                                   |
| 契約保証に係る補正            | 発注者が金銭的保証を必要とする場合                                  |
|                      |                                                    |

## 諸 経 費 設 定 情 報

| 名 称             | 値                 |
|-----------------|-------------------|
| 【 週休2日補正 】      | 補正なし              |
| 【工区名称：道路改良工事01】 |                   |
| [共通設定]          |                   |
| 施工地域            | 一般交通影響有り(2)       |
| 前払金支出割合区分       | 35%を超え40%以下       |
| 契約保証に係る補正       | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| 工事価格端数調整        | 千円止め              |
| 現場環境改善費計上区分     | 計上しない             |
| 諸経費を前回金額に固定     | 前回金額に固定しない        |
| [共通仮設費]         |                   |
| 率指定             | しない               |
| 乗算補正(*n)補正前に乗じる | 0                 |
| 乗算補正(*n)補正後に乗じる | 0                 |
| 加算補正(+n) (%)    | 0                 |
| 施工地域補正の加重平均まるめ  | 小数3位四捨五入2位止め      |
| [現場環境改善費]       |                   |
| [現場管理費]         |                   |
| 率指定             | しない               |
| 施工時期、工事期間による補正  | 行わない              |
| 緊急工事補正          | 緊急工事補正無           |
| 補正率合計値の上限 (%)   | 0                 |
| 乗算補正(*n)補正前に乗じる | 0                 |
| 乗算補正(*n)補正後に乗じる | 0                 |
| 加算補正(+n) (%)    | 0                 |
| 施工地域補正の加重平均まるめ  | 小数3位四捨五入2位止め      |
| [一般管理費等]        |                   |
| 率指定             | しない               |
| 契約保証に係る額の対象額(円) | 0                 |
| 目標額(円)          | 0                 |

## 諸 經 費 設 定 情 報

[illegible]

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 道路改良工事01                                                             |     |    |     |     |        |     |
| 道路改良                                                                 | 1   | 式  |     |     | Lv1    |     |
| 道路土工                                                                 | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 掘削工                                                                  | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 掘削                                                                   | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 掘削 オープンカット<br>土砂 5,000m3未満<br>押土無し 障害無し                              | 120 | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| 土砂等運搬                                                                | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 土砂等運搬 残土<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>5.5km以下 DID区間無 代損耗費(良好)含む | 70  | m3 |     |     | P 2 号  |     |
| 積込(ルーズ) 搬入土<br>土砂 土量50,000m3未満                                       | 820 | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>5.5km以下 DID区間無 代損耗費(良好)含む    | 820 | m3 |     |     | P 4 号  |     |
| 盛土工                                                                  | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 路体(築堤)盛土                                                             | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                     | 20  | m3 |     |     | P 5 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                     | 130 | m3 |     |     | P 5 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 10,000m3未満 障害無し     | 30  | m3 |     |     | P 6 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>路体外盛土 2.5m未満               | 10  | m3 |     |     | P 7 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>路体外盛土 2.5m未満               | 110 | m3 |     |     | P 7 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>路体外盛土 2.5m以上4.0m未満         | 80  | m3 |     |     | P 8 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>路体外盛4.0m以上 10,000m3未満 障害無し | 240 | m3 |     |     | P 9 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>畦畔盛土 2.5m未満                | 10  | m3 |     |     | P 10 号 |     |
| 路体(築堤)盛土<br>畦畔盛土 2.5m未満                | 40  | m3 |     |     | P 10 号 |     |
| 排水構造物工                                 | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 作業土工                                   | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 床掘り                                    | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 床掘り<br>土砂 小規模         | 80  | m3 |     |     | P 11 号 |     |
| 埋戻し                   | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満  | 30  | m3 |     |     | P 12 号 |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満      | 20  | m3 |     |     | P 13 号 |     |
| 管渠工                   | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| ヒューム管(B形管)            | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| P1-RC-D350            | 48  | m  |     |     | 単 14 号 |     |
| 鉄筋コンクリート台付管           | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 重圧管<br>D300           | 5   | m  |     |     | 単 15 号 |     |
| 地下排水工                 | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 地下排水                  | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 地下排水<br>φ 150         | 46  | m  |     |     | 単 16 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 硬質塩化ビニル管継手<br>水平水甲VU(LS) φ 65                                              | 3   | 個  |     |     |        |     |
| 吸水渠<br>φ 65mm                                                              | 160 | m  |     |     | 単 17 号 |     |
| 排水工                                                                        | 1   | 式  |     |     | Lv2    |     |
| 水路工                                                                        | 1   | 式  |     |     | Lv3    |     |
| 用排水工                                                                       | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| HP φ 150mm<br>ヒューム管外圧管 B形1種                                                | 17  | m  |     |     | 単 18 号 |     |
| KF300<br>角フリューム300型                                                        | 71  | m  |     |     | 単 19 号 |     |
| 片口分水工<br>300型                                                              | 4   | 個  |     |     | 単 20 号 |     |
| 田面排水ボックス<br>H800型                                                          | 5   | 個  |     |     | 単 21 号 |     |
| トランシジョン<br>300-1                                                           | 7   | 個  |     |     | 単 22 号 |     |
| 集水樹工                                                                       | 1   | 式  |     |     | Lv4    |     |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) パック材打設<br>0.28m3を超え0.30m3以下 2号<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1   | 箇所 |     |     | P 23 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハックホリ打設<br>0.30m3を超え0.32m3以下 3号<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1   | 箇所 |     |     | P 24 号 |             |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハックホリ打設<br>0.32m3を超え0.34m3以下 4号<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1   | 箇所 |     |     | P 25 号 |             |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>昼間 時間制約無                                      | 2   | 枚  |     |     | 施 26 号 |             |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハックホリ打設<br>0.97m3を超え1.03m3以下<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)    | 1   | 箇所 |     |     | P 27 号 |             |
| 仮設工                                                                         | 1   | 式  |     |     | Lv2    |             |
| 交通管理工                                                                       | 1   | 式  |     |     | Lv3    |             |
| 交通誘導警備員                                                                     | 1   | 式  |     |     | Lv4    |             |
| 交通誘導警備員B                                                                    | 28  | 人日 |     |     | 施 28 号 |             |
| 直接工事費計                                                                      |     |    |     |     |        |             |
| 共通仮設費計                                                                      | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 共通仮設費(率化)                                                                   | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 共通仮設費率分                                                                     | 1   | 式  |     |     |        | 一般交通影響有り(2) |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |        |             |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準         |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        | 一般交通影響有り(2) |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        | 金銭的保証を必要とする |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |             |
| 合計                    |     |    |     |     |        |             |
|                       |     |    |     |     |        |             |
|                       |     |    |     |     |        |             |
|                       |     |    |     |     |        |             |
|                       |     |    |     |     |        |             |
|                       |     |    |     |     |        |             |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】                                          |           |     |          |              |        |        |     |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|--------|--------|-----|
| 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満<br>(押土無し , 障害無し )                  |           |     |          | 1 m3 当り      |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                       |           |     | 45.14    |              |        |        |     |
| バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次]<br>標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3] |           |     | 45.14    |              |        |        |     |
| 【労務】                                                       |           |     | 34.64    |              |        |        |     |
| 運転手 (特殊)                                                   |           |     | 34.64    |              |        |        |     |
| 【材料】                                                       |           |     | 20.22    |              |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                  |           |     | 20.22    |              |        |        |     |
| 【端数調整】                                                     |           |     |          |              |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                     |           |     | [J2] = 1 | 施工方法 オープンカット |        |        |     |
| [J4] = 2 押土の有無 押土無し<br>[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満             |           |     | [J5] = 1 | 障害の有無 障害無し   |        |        |     |
|                                                            |           |     |          |              |        |        |     |
|                                                            |           |     |          |              |        |        |     |
|                                                            |           |     |          |              |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】                                                     |           |     |          |          |                      |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------|----------------------|--------|-----|
| 土砂等運搬 残土 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>(5.5km以下 DID区間無 ,タヤ損耗費(良好)含む ) |           |     |          |          |                      |        |     |
| 1                                                                     | m3        | 当り  |          |          |                      |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価   | 積算地区単価               | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                  |           |     | 46.25    |          |                      |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                         |           |     | 46.25    |          |                      |        |     |
| 【労務】                                                                  |           |     | 38.07    |          |                      |        |     |
| 運転手 (一般)                                                              |           |     | 38.07    |          |                      |        |     |
| 【材料】                                                                  |           |     | 15.68    |          |                      |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                             |           |     | 15.68    |          |                      |        |     |
| 【端数調整】                                                                |           |     |          |          |                      |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土砂等発生現場 標準                                           |           |     | [J2] = 1 | 積込機種・規格  | ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) |        |     |
| [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                            |           |     | [J4] = 1 | DID区間の有無 | DID区間無               |        |     |
| [J5] = 8 運搬距離 5.5km以下                                                 |           |     |          |          |                      |        |     |
|                                                                       |           |     |          |          |                      |        |     |
|                                                                       |           |     |          |          |                      |        |     |
|                                                                       |           |     |          |          |                      |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】                                         |           |     |          |                   |        |         |     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------------|--------|---------|-----|
| 積込(ルーズ) 搬入土 土砂 土量50,000m3未満                               |           |     |          |                   |        | 1 m3 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価            | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 【機械】                                                      |           |     | 44.49    |                   |        |         |     |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対:2014年規制]<br>標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3] |           |     | 44.49    |                   |        |         |     |
| 【労務】                                                      |           |     | 35.67    |                   |        |         |     |
| 運転手 (特殊)                                                  |           |     | 35.67    |                   |        |         |     |
| 【材料】                                                      |           |     | 19.84    |                   |        |         |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                 |           |     | 19.84    |                   |        |         |     |
| 【端数調整】                                                    |           |     |          |                   |        |         |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                    |           |     | [J2] = 1 | 作業内容 土量50,000m3未満 |        |         |     |
|                                                           |           |     |          |                   |        |         |     |
|                                                           |           |     |          |                   |        |         |     |
|                                                           |           |     |          |                   |        |         |     |
|                                                           |           |     |          |                   |        |         |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 4 号 施工パッケージ 】                                                   |           |     |          |                              |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|------------------------------|--------|--------|-----|
| 土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>(5.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む ) |           |     |          |                              |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                |           |     | 46.25    |                              |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                       |           |     | 46.25    |                              |        |        |     |
| 【労務】                                                                |           |     | 38.07    |                              |        |        |     |
| 運転手 (一般)                                                            |           |     | 38.07    |                              |        |        |     |
| 【材料】                                                                |           |     | 15.68    |                              |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                           |           |     | 15.68    |                              |        |        |     |
| 【端数調整】                                                              |           |     |          |                              |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土砂等発生現場 標準                                         |           |     | [J2] = 1 | 積込機種・規格 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) |        |        |     |
| [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                          |           |     | [J4] = 1 | DID区間の有無 DID区間無              |        |        |     |
| [J5] = 8 運搬距離 5.5km以下                                               |           |     |          |                              |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                              |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                              |        |        |     |
|                                                                     |           |     |          |                              |        |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 5 号 施工パッケージ 】<br>路体(築堤)盛土 2.5m未満 |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                 |           |     | 0.75    |        |        |        |     |   |       |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t      |           |     | 0.75    |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                 |           |     | 98.99   |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                |           |     | 90.32   |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                |           |     | 8.67    |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                 |           |     | 0.26    |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油            |           |     | 0.26    |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満         |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |       |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】                                     |           |     |          |                 |        |        |         |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|---------|
| 路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し                       |           |     |          |                 |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                                                  |           |     | 18.74    |                 |        |        |         |
| 〈賃〉ブルドーザ<br>湿地, 7t級<br>排対型1, 2次基準 低騒音                 |           |     | 11.51    |                 |        |        |         |
| 〈賃〉振動ローラ(土木用フラットSドラム型)<br>質量11～12t<br>排対型1, 2, 3次 低騒音 |           |     | 7.23     |                 |        |        |         |
| 【労務】                                                  |           |     | 64.69    |                 |        |        |         |
| 運転手 (特殊)                                              |           |     | 43.87    |                 |        |        |         |
| 普通作業員                                                 |           |     | 20.82    |                 |        |        |         |
| 【材料】                                                  |           |     | 16.57    |                 |        |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                             |           |     | 16.57    |                 |        |        |         |
| 【端数調整】                                                |           |     |          |                 |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 3 施工幅員 4.0m以上<br>[J5] = 1 障害の有無 障害無し   |           |     | [J4] = 1 | 施工数量 10,000m3未満 |        |        |         |
|                                                       |           |     |          |                 |        |        |         |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 7 号 施工パッケージ 】<br>路体(築堤)盛土 路体外盛土 2.5m未満 1 m3 当り |           |     |         |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                               |           |     | 0.75    |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t                    |           |     | 0.75    |        |        |        |     |
| 【労務】                                               |           |     | 98.99   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                              |           |     | 90.32   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                              |           |     | 8.67    |        |        |        |     |
| 【材料】                                               |           |     | 0.26    |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                          |           |     | 0.26    |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満                       |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                    |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                    |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                    |           |     |         |        |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 8 号 施工パッケージ 】<br>路体(築堤)盛土 路体外盛土 2.5m以上4.0m未満 1 m3 当り  |           |     |         |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                      |           |     | 16.95   |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型1,2,3次 低騒音 |           |     | 8.87    |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音           |           |     | 8.08    |        |        |        |     |
| 【労務】                                                      |           |     | 73.89   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                   |           |     | 65.25   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                     |           |     | 8.64    |        |        |        |     |
| 【材料】                                                      |           |     | 9.16    |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  |           |     | 9.16    |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                    |           |     |         |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満                        |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                           |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                           |           |     |         |        |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 9 号 施工パッケージ 】                                     |           |     |          |                 |        |        |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|
| 路体(築堤)盛土 路体外盛4.0m以上 10,000m3未満 障害無し                   |           |     |          |                 |        |        |     |
| 1 m3 当り                                               |           |     |          |                 |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                  |           |     | 18.74    |                 |        |        |     |
| 〈賃〉ブルドーザ<br>湿地, 7t級<br>排対型1, 2次基準 低騒音                 |           |     | 11.51    |                 |        |        |     |
| 〈賃〉振動ローラ(土木用フラットSドラム型)<br>質量11～12t<br>排対型1, 2, 3次 低騒音 |           |     | 7.23     |                 |        |        |     |
| 【労務】                                                  |           |     | 64.69    |                 |        |        |     |
| 運転手 (特殊)                                              |           |     | 43.87    |                 |        |        |     |
| 普通作業員                                                 |           |     | 20.82    |                 |        |        |     |
| 【材料】                                                  |           |     | 16.57    |                 |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                             |           |     | 16.57    |                 |        |        |     |
| 【端数調整】                                                |           |     |          |                 |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 3 施工幅員 4.0m以上<br>[J5] = 1 障害の有無 障害無し   |           |     | [J4] = 1 | 施工数量 10,000m3未満 |        |        |     |
|                                                       |           |     |          |                 |        |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 10 号 施工パッケージ 】<br>路体(築堤)盛土 畦畔盛土 2.5m未満 |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                       |           |     | 0.75    |        |        |        |     |   |       |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t            |           |     | 0.75    |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                       |           |     | 98.99   |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                      |           |     | 90.32   |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                      |           |     | 8.67    |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                       |           |     | 0.26    |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                  |           |     | 0.26    |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                     |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満               |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                                            |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                                            |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
|                                            |           |     |         |        |        |        |     |   |       |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 11 号 施工パッケージ 】<br>床掘り 土砂 小規模                          |           |     |          |                 |        |        |     | 1 | m3 当り |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                      |           |     | 20.81    |                 |        |        |     |   |       |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3] |           |     | 20.81    |                 |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                      |           |     | 71.39    |                 |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                                  |           |     | 38.71    |                 |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                                     |           |     | 32.68    |                 |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                      |           |     | 7.80     |                 |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                 |           |     | 7.80     |                 |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                    |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                    |           |     | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外 (小規模) |        |        |     |   |       |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                                      |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                                           |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                                           |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 12 号 施工パッケージ 】                                      |           |     |         |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満                                       |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m3 当り                                                 |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                    |           |     | 11.71   |        |        |        |     |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3] |           |     | 9.99    |        |        |        |     |
| 〈賃〉振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t                         |           |     | 1.62    |        |        |        |     |
| 〈賃〉タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                                |           |     | 0.10    |        |        |        |     |
| 【労務】                                                    |           |     | 83.03   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                   |           |     | 51.56   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                   |           |     | 22.78   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                 |           |     | 8.69    |        |        |        |     |
| 【材料】                                                    |           |     | 5.26    |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                               |           |     | 5.12    |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                           |           |     | 0.14    |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 13 号 施工パッケージ 】                                                                 |           |     |          |             |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-------|
| 埋戻し 最大埋戻幅1m未満                                                                      |           |     |          |             |        | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 【機械】                                                                               |           |     | 6.01     |             |        |        |       |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準]<br>標準バケット 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ] |           |     | 5.33     |             |        |        |       |
| 〈賃〉タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                                                           |           |     | 0.68     |             |        |        |       |
| 【労務】                                                                               |           |     | 90.52    |             |        |        |       |
| 普通作業員                                                                              |           |     | 54.90    |             |        |        |       |
| 特殊作業員                                                                              |           |     | 27.09    |             |        |        |       |
| 運転手 (特殊)                                                                           |           |     | 8.53     |             |        |        |       |
| 【材料】                                                                               |           |     | 3.47     |             |        |        |       |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                          |           |     | 2.50     |             |        |        |       |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                                      |           |     | 0.97     |             |        |        |       |
| 【端数調整】                                                                             |           |     |          |             |        |        |       |
| [条件]<br>[J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満                                                    |           |     | [J4] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |       |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 14 号 単価表 】                                            |      |    |     |         |        |     |
|-----------------------------------------------------------|------|----|-----|---------|--------|-----|
| P1-RC-D350                                                |      |    |     | 10 m 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| ヒューム管(B形管)据付<br>外圧管1種 350mm 90° 巻き 基礎碎石無し<br>18-8-40高炉60% | 10   | m  |     |         | P 29 号 |     |
| コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40高炉60% 養生無し  | 0.75 | m3 |     |         | P 30 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                       | 2    | m2 |     |         | P 31 号 |     |
| 計                                                         |      |    |     |         |        |     |
| 単位当たり                                                     |      |    |     |         |        |     |
|                                                           |      |    |     |         |        |     |
|                                                           |      |    |     |         |        |     |
|                                                           |      |    |     |         |        |     |
|                                                           |      |    |     |         |        |     |
|                                                           |      |    |     |         |        |     |
|                                                           |      |    |     |         |        |     |
|                                                           |      |    |     |         |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 15 号 単価表 】<br>重圧管 D300 <span style="float:right">10 m 当り</span> |      |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 鉄筋コンクリート台付管 据付<br>管径300mm                                           | 10   | m  |     |     | P 32 号 |     |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン40～0                           | 4.7  | m2 |     |     | P 33 号 |     |
| モルタル練<br>高炉                                                         | 0.08 | m3 |     |     | P 34 号 |     |
| 計                                                                   |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                               |      |    |     |     |        |     |
|                                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                                     |      |    |     |     |        |     |
|                                                                     |      |    |     |     |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 16 号 単価表 】           |     |    |     |         |        |     |
|--------------------------|-----|----|-----|---------|--------|-----|
| 地下排水 φ150                |     |    |     | 10 m 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管 据付<br>直管 50～150mm  | 10  | m  |     |         | P 35 号 |     |
| フィルター材<br>単粒度碎石 4号 30-20 | 2   | m3 |     |         | P 36 号 |     |
| 計                        |     |    |     |         |        |     |
| 単位当たり                    |     |    |     |         |        |     |
|                          |     |    |     |         |        |     |
|                          |     |    |     |         |        |     |
|                          |     |    |     |         |        |     |
|                          |     |    |     |         |        |     |
|                          |     |    |     |         |        |     |
|                          |     |    |     |         |        |     |
|                          |     |    |     |         |        |     |
|                          |     |    |     |         |        |     |
|                          |     |    |     |         |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 17 号 単価表 】           |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 吸水渠 φ65mm 10 m 当り        |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 表土剥ぎ取り<br>土砂 小規模         | 4.5 | m3 |     |     | P 37 号 |     |
| 床掘り<br>土砂 小規模            | 1.1 | m3 |     |     | P 11 号 |     |
| フィルター材<br>単粒度碎石 4号 30-20 | 0.6 | m3 |     |     | P 36 号 |     |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 小規模(標準)    | 4.5 | m3 |     |     | P 38 号 |     |
| 暗渠排水管 据付<br>直管 50～150mm  | 10  | m  |     |     | P 39 号 |     |
| 計                        |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                    |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

|                               |     |    |     |     |         |     |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 【 第 18 号 単価表 】                |     |    |     |     |         |     |
| HP φ150mm ヒューム管外圧管 B形1種       |     |    |     |     | 10 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| ヒューム管(B形管)据付<br>ヒューム管各種 200mm | 10  | m  |     |     | P 40 号  |     |
| 計                             |     |    |     |     |         |     |
| 単位当たり                         |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |
|                               |     |    |     |     |         |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 19 号 単価表 】                                          |      |    |     |         |        |     |
|---------------------------------------------------------|------|----|-----|---------|--------|-----|
| KF300 角フリューム300型                                        |      |    |     | 10 m 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号 | 基 準 |
| 用排水角フリューム付属品 (パット)<br>300 18-6 1050mm                   | 6    | 枚  |     |         |        |     |
| コンクリート パック材(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40高炉60% 養生無し | 0.38 | m3 |     |         | P 41 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                     | 2    | m2 |     |         | P 42 号 |     |
| U型側溝据付け<br>L=2000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工無      | 10   | m  |     |         | 施 43 号 |     |
| 計                                                       |      |    |     |         |        |     |
| 単位当たり                                                   |      |    |     |         |        |     |
|                                                         |      |    |     |         |        |     |
|                                                         |      |    |     |         |        |     |
|                                                         |      |    |     |         |        |     |
|                                                         |      |    |     |         |        |     |
|                                                         |      |    |     |         |        |     |
|                                                         |      |    |     |         |        |     |
|                                                         |      |    |     |         |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 20 号 単価表 】                                           |      |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 片口分水工 300型                                               |      |     |     |     |        |     |
| 1 個 当り                                                   |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| U型側溝据付け<br>L=1000mm 1000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工無       | 1    | m   |     |     | 施 44 号 |     |
| コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40普通60% 養生無し | 0.04 | m3  |     |     | P 45 号 |     |
| モルタル練<br>高炉                                              | 0.01 | m3  |     |     | P 34 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                      | 0.2  | m2  |     |     | P 31 号 |     |
| 計                                                        |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                    |      |     |     |     |        |     |
|                                                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                          |      |     |     |     |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

## 【 第 21 号 単価表 】

田面排水ボックス H800型

1 個 当り

| 名 称 ・ 規 格         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 田面排水ボックス<br>H800  | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 止水版<br>150*330*25 | 3   | 枚  |     |     |        |     |
| 普通作業員             |     | 人  |     |     |        |     |
| 計                 |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり             |     |    |     |     |        |     |
|                   |     |    |     |     |        |     |
|                   |     |    |     |     |        |     |
|                   |     |    |     |     |        |     |
|                   |     |    |     |     |        |     |
|                   |     |    |     |     |        |     |
|                   |     |    |     |     |        |     |
|                   |     |    |     |     |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 22 号 単価表 】                                          |      |    |     |     |        |        |
|---------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|--------|
| トランシジョン 300-1                                           |      |    |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| コンクリート バック材(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40高炉60% 養生無し | 0.1  | m3 |     |     | P 30 号 |        |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                     | 0.41 | m2 |     |     | P 31 号 |        |
| トランシジョン<br>300-1                                        | 1    | 個  |     |     |        |        |
| プレキャスト集水桝 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>基礎碎石無し                | 1    | 基  |     |     | P 46 号 |        |
| 計                                                       |      |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                                                   |      |    |     |     |        |        |
|                                                         |      |    |     |     |        |        |
|                                                         |      |    |     |     |        |        |
|                                                         |      |    |     |     |        |        |
|                                                         |      |    |     |     |        |        |
|                                                         |      |    |     |     |        |        |
|                                                         |      |    |     |     |        |        |
|                                                         |      |    |     |     |        |        |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 23 号 施工パッケージ 】                                                           |           |     |         |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 2号<br>(18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) ) |           |     |         |        |        |        |     |
| 1                                                                            | 箇所 当り     |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                         |           |     | 0.91    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1〜3, 2011, 2014          |           |     | 0.78    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1〜3, 2011, 2014          |           |     | 0.09    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                                      |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                         |           |     | 88.11   |        |        |        |     |
| 型わく工                                                                         |           |     | 35.26   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                        |           |     | 27.21   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                                      |           |     | 10.84   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                        |           |     | 2.43    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                                      |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                         |           |     | 10.98   |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 高炉                                    |           |     | 10.16   |        |        |        |     |

|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き)                                                     |           |     |          |                                  |        |        |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 2号<br>(18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) ) |           |     |          |                                  |        |        |     |
| 1 箇所 当り                                                                      |           |     |          |                                  |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                           | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                    |           |     | 0.48     |                                  |        |        |     |
| その他(材料)                                                                      |           |     |          |                                  |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                       |           |     |          |                                  |        |        |     |
| [条件]<br>[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%                                 |           |     | [J2] = 5 | 1箇所当りコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下 |        |        |     |
| [J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付) 打設<br>[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし            |           |     | [J3] = 1 | 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)             |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 24 号 施工パッケージ 】                                                           |           |     |         |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.30m3を超え0.32m3以下 3号<br>(18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) ) |           |     |         |        |        |        |     |
| 1                                                                            | 箇所 当り     |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                         |           |     | 0.93    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1〜3, 2011, 2014          |           |     | 0.80    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1〜3, 2011, 2014          |           |     | 0.09    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                                      |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                         |           |     | 87.84   |        |        |        |     |
| 型わく工                                                                         |           |     | 35.07   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                        |           |     | 27.12   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                                      |           |     | 10.82   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                        |           |     | 2.48    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                                      |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                         |           |     | 11.23   |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 高炉                                    |           |     | 10.41   |        |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 24 号 施工パッケージ 】 (続 き)                                                     |           |     |          |                                  |        |        |     |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.30m3を超え0.32m3以下 3号<br>(18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) ) |           |     |          |                                  |        |        |     |
| 1 箇所 当り                                                                      |           |     |          |                                  |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                           | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                    |           |     | 0.49     |                                  |        |        |     |
| その他(材料)                                                                      |           |     |          |                                  |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                       |           |     |          |                                  |        |        |     |
| [条件]<br>[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%                                 |           |     | [J2] = 6 | 1箇所当りコンクリート使用量 0.30m3を超え0.32m3以下 |        |        |     |
| [J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付) 打設<br>[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし            |           |     | [J3] = 1 | 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)             |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 25 号 施工パッケージ 】                                                           |           |     |         |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.32m3を超え0.34m3以下 4号<br>(18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) ) |           |     |         |        |        |        |     |
| 1                                                                            | 箇所 当り     |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                         |           |     | 0.96    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1〜3, 2011, 2014          |           |     | 0.82    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1〜3, 2011, 2014          |           |     | 0.09    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                                      |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                         |           |     | 87.57   |        |        |        |     |
| 型わく工                                                                         |           |     | 34.85   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                        |           |     | 27.04   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                                      |           |     | 10.81   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                        |           |     | 2.53    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                                      |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                         |           |     | 11.47   |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 高炉                                    |           |     | 10.65   |        |        |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 25 号 施工パッケージ 】 (続 き)                                                     |           |     |          |                                  |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------------------------------|--------|--------|-------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.32m3を超え0.34m3以下 4号<br>(18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) ) |           |     |          |                                  |        | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                           | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                    |           |     | 0.49     |                                  |        |        |       |
| その他(材料)                                                                      |           |     |          |                                  |        |        |       |
| 【端数調整】                                                                       |           |     |          |                                  |        |        |       |
| [条件]<br>[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%                                 |           |     | [J2] = 7 | 1箇所当りコンクリート使用量 0.32m3を超え0.34m3以下 |        |        |       |
| [J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付) 打設<br>[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし            |           |     | [J3] = 1 | 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)             |        |        |       |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |       |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |       |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |       |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |       |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |       |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |       |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |       |
|                                                                              |           |     |          |                                  |        |        |       |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 26 号 施工単価表 】                                |     |     |                            |     |        |        |
|-------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|--------|--------|
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下<br>(昼間 時間制約無 , )        |     |     |                            |     |        | 1 枚 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価                        | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40kg/枚以下<br>据付け 排水構造物工 | 1   | 枚   |                            |     |        |        |
| 鋼製グレーチング 500*500 T-25<br>110° 開閉 500×600×65mm   | 1   | 枚   |                            |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                      | 1   | 式   |                            |     |        |        |
| 計                                               |     |     |                            |     |        |        |
| 単位当たり                                           |     |     |                            |     |        |        |
| [条件]                                            |     |     |                            |     |        |        |
| [A] = 1 作業区分 据付け                                |     |     | [B] = 56 蓋版の種類 各種          |     |        |        |
| [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下                 |     |     | [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無      |     |        |        |
| [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無                           |     |     | [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 |     |        |        |
|                                                 |     |     |                            |     |        |        |
|                                                 |     |     |                            |     |        |        |
|                                                 |     |     |                            |     |        |        |
|                                                 |     |     |                            |     |        |        |
|                                                 |     |     |                            |     |        |        |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 27 号 施工パッケージ 】                                                         |           |     |         |        |        |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.97m3を超え1.03m3以下<br>(18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) ) |           |     |         |        |        | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 【機械】                                                                       |           |     | 1.20    |        |        |        |       |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1〜3, 2011, 2014        |           |     | 1.06    |        |        |        |       |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1〜3, 2011, 2014        |           |     | 0.08    |        |        |        |       |
| その他(機械)                                                                    |           |     |         |        |        |        |       |
| 【労務】                                                                       |           |     | 84.00   |        |        |        |       |
| 型わく工                                                                       |           |     | 32.24   |        |        |        |       |
| 普通作業員                                                                      |           |     | 25.88   |        |        |        |       |
| 土木一般世話役                                                                    |           |     | 10.61   |        |        |        |       |
| 特殊作業員                                                                      |           |     | 3.16    |        |        |        |       |
| その他(労務)                                                                    |           |     |         |        |        |        |       |
| 【材料】                                                                       |           |     | 14.80   |        |        |        |       |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 高炉                                  |           |     | 13.82   |        |        |        |       |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き)                                                  |           |     |           |                                  |        |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|----------------------------------|--------|--------|-------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.97m3を超え1.03m3以下<br>(18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) ) |           |     |           |                                  |        | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)   | 基準地区単価                           | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                 |           |     | 0.60      |                                  |        |        |       |
| その他(材料)                                                                   |           |     |           |                                  |        |        |       |
| 【端数調整】                                                                    |           |     |           |                                  |        |        |       |
| [条件]<br>[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%                              |           |     | [J2] = 26 | 1箇所当りコンクリート使用量 0.97m3を超え1.03m3以下 |        |        |       |
| [J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付) 打設<br>[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし         |           |     | [J3] = 1  | 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)             |        |        |       |
|                                                                           |           |     |           |                                  |        |        |       |
|                                                                           |           |     |           |                                  |        |        |       |
|                                                                           |           |     |           |                                  |        |        |       |
|                                                                           |           |     |           |                                  |        |        |       |
|                                                                           |           |     |           |                                  |        |        |       |
|                                                                           |           |     |           |                                  |        |        |       |
|                                                                           |           |     |           |                                  |        |        |       |

市道久代中央線道路改良工事

|                                    |     |     |     |     |        |           |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|
| 【 第 28 号 施工単価表 】                   |     |     |     |     |        |           |
| 交通誘導警備員 B                          |     |     |     |     |        | 1 人 日 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準       |
| 交通誘導警備員B                           |     | 人   |     |     |        |           |
| 計                                  |     |     |     |     |        |           |
| 単位当たり                              |     |     |     |     |        |           |
| [条件]<br>[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B |     |     |     |     |        |           |
|                                    |     |     |     |     |        |           |
|                                    |     |     |     |     |        |           |
|                                    |     |     |     |     |        |           |
|                                    |     |     |     |     |        |           |
|                                    |     |     |     |     |        |           |
|                                    |     |     |     |     |        |           |
|                                    |     |     |     |     |        |           |
|                                    |     |     |     |     |        |           |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 29 号 施工パッケージ 】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 350mm 90° 巻き 基礎砕石無し<br>(18-8-40高炉60% , )         |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m 当り                                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                |           |     | 2.49    |        |        |        |     |
| 〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音 |           |     | 2.23    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                |           |     | 54.06   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                               |           |     | 18.91   |        |        |        |     |
| 型わく工                                                                |           |     | 8.74    |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                             |           |     | 7.81    |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                             |           |     | 5.65    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                |           |     | 43.45   |        |        |        |     |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000<br>参考質量204kg      |           |     | 34.93   |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                            |           |     | 6.87    |        |        |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 29 号 施工パッケージ 】 (続 き)                                    |           |     |          |                             |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------------------|--------|--------|-----|
| ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 350mm 90° 巻き 基礎碎石無し<br>(18-8-40高炉60% , ) |           |     |          |                             |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                   |           |     | 1.48     |                             |        |        |     |
| その他(材料)                                                     |           |     |          |                             |        |        |     |
| 【端数調整】                                                      |           |     |          |                             |        |        |     |
| [条件]                                                        |           |     |          |                             |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付                                            |           |     | [J2] = 4 | 管径 350mm                    |        |        |     |
| [J3] = 1 固定基礎 90° 巻き                                        |           |     | [J4] = 2 | 基礎碎石の有無 無し                  |        |        |     |
| [J5] = 1 規格 外圧管1種                                           |           |     | [N1] = 1 | 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% |        |        |     |
| [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用                                        |           |     | [N3] = 1 | 生コン小型車割増 小型車割増なし            |        |        |     |
|                                                             |           |     |          |                             |        |        |     |
|                                                             |           |     |          |                             |        |        |     |
|                                                             |           |     |          |                             |        |        |     |
|                                                             |           |     |          |                             |        |        |     |
|                                                             |           |     |          |                             |        |        |     |
|                                                             |           |     |          |                             |        |        |     |
|                                                             |           |     |          |                             |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 30 号 施工パッケージ 】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物<br>(18-8-40高炉60% ,養生無し )           |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                |           |     | 4.45    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3, 2011, 2014 |           |     | 4.20    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                |           |     | 36.14   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                               |           |     | 11.59   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                               |           |     | 8.51    |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                             |           |     | 7.11    |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                             |           |     | 6.89    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                |           |     | 59.41   |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 高炉                           |           |     | 57.20   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                           |           |     | 2.09    |        |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |
|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------------------|--------|---------|-----|
| 【 第 30 号 施工パッケージ 】                   |          |     |          | (続 き)                 |        | 1 m3 当り |     |
| コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物     |          |     |          |                       |        |         |     |
| (18-8-40高炉60% ,養生無し )                |          |     |          |                       |        |         |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価                | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 基 準 |
| その他(材料)                              |          |     |          |                       |        |         |     |
| 【端数調整】                               |          |     |          |                       |        |         |     |
| [条件]                                 |          |     |          |                       |        |         |     |
| [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物              |          |     | [J9] = 2 | 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設 |        |         |     |
| [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% |          |     | [J5] = 1 | 養生工の種類 養生無し           |        |         |     |
| [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用                 |          |     | [N3] = 1 | 生コン小型車割増 小型車割増なし      |        |         |     |
|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |
|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |
|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |
|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |
|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |
|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |
|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |
|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |
|                                      |          |     |          |                       |        |         |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 31 号 施工パッケージ 】<br>型枠 一般型枠 均しコンクリート |           |     |          |                 |        |        |     | 1 | m2 当り |
|----------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                                   |           |     | 100.00   |                 |        |        |     |   |       |
| 型わく工                                   |           |     | 59.07    |                 |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                  |           |     | 19.80    |                 |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                |           |     | 5.88     |                 |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                 |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠            |           |     | [J2] = 5 | 構造物の種類 均しコンクリート |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 32 号 施工パッケージ 】                                                |           |     |         |        |        |        |     | 1 m 当り |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm                                            |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                         | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 【機械】                                                              |           |     | 6.07    |        |        |        |     |        |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付・排対型:1次]<br>標準バケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊 |           |     | 4.94    |        |        |        |     |        |
| その他(機械)                                                           |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 【労務】                                                              |           |     | 26.74   |        |        |        |     |        |
| 普通作業員                                                             |           |     | 7.67    |        |        |        |     |        |
| 運転手 (特殊)                                                          |           |     | 7.31    |        |        |        |     |        |
| 土木一般世話役                                                           |           |     | 4.55    |        |        |        |     |        |
| 特殊作業員                                                             |           |     | 2.21    |        |        |        |     |        |
| その他(労務)                                                           |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 【材料】                                                              |           |     | 67.19   |        |        |        |     |        |
| 台付鉄筋コンクリート管 (バイコン台付管)<br>呼び径300BZ, 長2000<br>参考質量390kg <JSWASA-9>  |           |     | 64.56   |        |        |        |     |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                         |           |     | 2.14    |        |        |        |     |        |

市道久代中央線道路改良工事

【 第 32 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm

1 m 当り

[illegible]

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 33 号 施工パッケージ 】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下<br>(再生クラッシャー40～0 , )                          |           |     |         |        |        |        |     |
| 1                                                                   | m2 当り     |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                |           |     | 5.88    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3, 2011, 2014 |           |     | 5.84    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                |           |     | 76.10   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                               |           |     | 36.47   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                               |           |     | 15.92   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                             |           |     | 14.24   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                             |           |     | 8.95    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                |           |     | 18.02   |        |        |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                                  |           |     | 12.56   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                           |           |     | 5.43    |        |        |        |     |

|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|---------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 33 号 施工パッケージ 】 (続 き)                                        |           |     |          |                     |        |        |     |
| 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下<br>(再生クラッシュラン40～0 , )                     |           |     |          |                     |        |        |     |
| 1 m2 当り                                                         |           |     |          |                     |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価              | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他(材料)                                                         |           |     |          |                     |        |        |     |
| 【端数調整】                                                          |           |     |          |                     |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下<br>[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用 |           |     | [J2] = 8 | 碎石の種類 再生クラッシュラン40～0 |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |
|                                                                 |           |     |          |                     |        |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 34 号 施工パッケージ 】<br>モルタル練 高炉                     |           |     |          |             |        |        |     | 1 | m3 当り |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                                               |           |     | 83.71    |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                              |           |     | 56.03    |             |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                            |           |     | 27.52    |             |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                            |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                               |           |     | 16.29    |             |        |        |     |   |       |
| セメント(袋)<br>高炉B種 25kg/袋                             |           |     | 10.64    |             |        |        |     |   |       |
| コンクリート用砂<br>細目(洗い)                                 |           |     | 5.65     |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                             |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 2 セメント種類 高炉<br>[y1] = 1 砂規格 砂細目(洗い) |           |     | [J3] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |   |       |
|                                                    |           |     |          |             |        |        |     |   |       |
|                                                    |           |     |          |             |        |        |     |   |       |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 35 号 施工パッケージ 】                                       |           |     |          |             |        |        |     | 1 m 当り |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|--------|
| 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm                                     |           |     |          |             |        |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 【労務】                                                     |           |     | 46.04    |             |        |        |     |        |
| 普通作業員                                                    |           |     | 32.98    |             |        |        |     |        |
| 土木一般世話役                                                  |           |     | 13.06    |             |        |        |     |        |
| 【材料】                                                     |           |     | 53.96    |             |        |        |     |        |
| 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)<br>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径150mm<br>〈シングル構造〉 |           |     | 53.96    |             |        |        |     |        |
| 【端数調整】                                                   |           |     |          |             |        |        |     |        |
| [条件]                                                     |           |     |          |             |        |        |     |        |
| [J1] = 1 作業区分 据付                                         |           |     | [J2] = 1 | 管種別 直管      |        |        |     |        |
| [J3] = 1 呼び径 50～150mm                                    |           |     | [J5] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |        |
|                                                          |           |     |          |             |        |        |     |        |
|                                                          |           |     |          |             |        |        |     |        |
|                                                          |           |     |          |             |        |        |     |        |
|                                                          |           |     |          |             |        |        |     |        |
|                                                          |           |     |          |             |        |        |     |        |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 36 号 施工パッケージ 】                                       |           |     |         |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20                                    |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m3 当り                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                     |           |     | 7.68    |        |        |        |     |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準]<br>標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3] |           |     | 7.53    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                     |           |     | 61.92   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                    |           |     | 29.09   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                  |           |     | 14.79   |        |        |        |     |
| 運転手 (特殊)                                                 |           |     | 12.05   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                    |           |     | 4.78    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                     |           |     | 30.40   |        |        |        |     |
| 単粒度砕石4号<br>30～20mm                                       |           |     | 26.80   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                |           |     | 3.53    |        |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|---------|-----|
| 【 第 36 号 施工パッケージ 】 (続 き)                     |           |     |          |             |        |         |     |
| フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20                        |           |     |          |             |        | 1 m3 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 基 準 |
| その他(材料)                                      |           |     |          |             |        |         |     |
| 【端数調整】                                       |           |     |          |             |        |         |     |
| [条件]<br>[J1] = 8    フィルター材の種類 単粒度砕石 4号 30-20 |           |     | [J2] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |
|                                              |           |     |          |             |        |         |     |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 37 号 施工パッケージ 】<br>表土剥ぎ取り 土砂 小規模                       |           |     |          |                 |        |        |     | 1 | m3 当り |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                      |           |     | 20.81    |                 |        |        |     |   |       |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3] |           |     | 20.81    |                 |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                      |           |     | 71.39    |                 |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                                  |           |     | 38.71    |                 |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                                     |           |     | 32.68    |                 |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                      |           |     | 7.80     |                 |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                 |           |     | 7.80     |                 |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                    |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                    |           |     | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外 (小規模) |        |        |     |   |       |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                                      |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                                           |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                                           |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |

市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 38 号 施工パッケージ 】<br>積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り         |           |     |          |              |        |        |     |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                     |           |     | 28.44    |              |        |        |     |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3] |           |     | 28.44    |              |        |        |     |
| 【労務】                                                     |           |     | 59.55    |              |        |        |     |
| 運転手 (特殊)                                                 |           |     | 59.55    |              |        |        |     |
| 【材料】                                                     |           |     | 12.01    |              |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                |           |     | 12.01    |              |        |        |     |
| 【端数調整】                                                   |           |     |          |              |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                   |           |     | [J2] = 4 | 作業内容 小規模(標準) |        |        |     |
|                                                          |           |     |          |              |        |        |     |
|                                                          |           |     |          |              |        |        |     |
|                                                          |           |     |          |              |        |        |     |
|                                                          |           |     |          |              |        |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 39 号 施工パッケージ 】                                                   |           |     |          |             |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|
| 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm                                                 |           |     |          |             |        |        |     |
| 1 m 当り                                                               |           |     |          |             |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】                                                                 |           |     | 46.04    |             |        |        |     |
| 普通作業員                                                                |           |     | 32.98    |             |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                              |           |     | 13.06    |             |        |        |     |
| 【材料】                                                                 |           |     | 53.96    |             |        |        |     |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)<br>呼び径60mm 管厚2.2mm, 有効長4000mm<br>質量1.7kg フィルターなし薄肉管 |           |     | 53.96    |             |        |        |     |
| 【端数調整】                                                               |           |     |          |             |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 作業区分 据付                                             |           |     | [J2] = 1 | 管種別 直管      |        |        |     |
| [J3] = 1 呼び径 50～150mm                                                |           |     | [J5] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |
|                                                                      |           |     |          |             |        |        |     |
|                                                                      |           |     |          |             |        |        |     |
|                                                                      |           |     |          |             |        |        |     |
|                                                                      |           |     |          |             |        |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 40 号 施工パッケージ 】<br>ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 200mm 1 m 当り             |           |     |         |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                |           |     | 4.79    |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音 |           |     | 4.28    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                |           |     | 51.94   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                               |           |     | 21.54   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                             |           |     | 10.83   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                             |           |     | 8.51    |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                               |           |     | 5.50    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                |           |     | 43.27   |        |        |        |     |
| ヒューム管<br>外圧管B形1種 φ150mm                                             |           |     | 40.10   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                            |           |     | 2.83    |        |        |        |     |

|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|-------------------------------|-----------|-----|---------------------|--------|--------|--------|-----|
| 【 第 40 号 施工パッケージ 】 (続 き)      |           |     |                     |        |        |        |     |
| ヒューム管 (B 形管) 据付 ヒューム管各種 200mm |           |     |                     |        |        |        |     |
| 1 m 当り                        |           |     |                     |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)             | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他 (材料)                      |           |     |                     |        |        |        |     |
| 【 端数調整 】                      |           |     |                     |        |        |        |     |
| [ 条件 ]                        |           |     |                     |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付              |           |     | [J2] = 1 管径 200mm   |        |        |        |     |
| [J3] = 4 固定基礎 無し              |           |     | [J5] = 3 規格 ヒューム管各種 |        |        |        |     |
| [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用          |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |
|                               |           |     |                     |        |        |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 41 号 施工パッケージ 】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物<br>(18-8-40高炉60% ,養生無し )           |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                |           |     | 4.45    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3, 2011, 2014 |           |     | 4.20    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                |           |     | 36.14   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                               |           |     | 11.59   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                               |           |     | 8.51    |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                             |           |     | 7.11    |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                             |           |     | 6.89    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                |           |     | 59.41   |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 高炉                           |           |     | 57.20   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                           |           |     | 2.09    |        |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

[illegible]

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 42 号 施工パッケージ 】<br>型枠 一般型枠 均しコンクリート |           |     |          |                 |        |        |     | 1 | m2 当り |
|----------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】                                   |           |     | 100.00   |                 |        |        |     |   |       |
| 型わく工                                   |           |     | 59.07    |                 |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                  |           |     | 19.80    |                 |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                |           |     | 5.88     |                 |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                 |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠            |           |     | [J2] = 5 | 構造物の種類 均しコンクリート |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 43 号 施工単価表 】                                     |     |                                |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|--------|-----|
| U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下<br>(昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工無 ) |     |                                |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量 | 単位                             | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>据付け 排水構造物工     | 10  | m                              |     |     |        |     |
| 角フリューム<br>300型                                       | 5   | m                              |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                           | 1   | 式                              |     |     |        |     |
| 計                                                    |     |                                |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                |     |                                |     |     |        |     |
| [条件]                                                 |     |                                |     |     |        |     |
| [A] = 1 作業区分 据付け                                     |     | [B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 | 無し  |     |        |     |
| [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無                                |     | [D] = 50 U型側溝種類 側溝 各種          |     |     |        |     |
| [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                  |     | [F] = 3 時間制約の有無 時間制約無          |     |     |        |     |
| [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無                           |     | [H] = 2 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工無      |     |     |        |     |
| [I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無                                |     | [J] = 0.000 m3 基礎碎石設計数量        |     |     |        |     |
|                                                      |     |                                |     |     |        |     |
|                                                      |     |                                |     |     |        |     |
|                                                      |     |                                |     |     |        |     |
|                                                      |     |                                |     |     |        |     |
|                                                      |     |                                |     |     |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 44 号 施工単価表 】                                     |     |                                |           |     |        |     |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------|-----|
| U型側溝据付け L=1000mm 1000kg/個以下<br>(昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工無 ) |     |                                |           |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量 | 単位                             | 単 価       | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>据付け 排水構造物工     | 10  | m                              |           |     |        |     |
| 片口分土工<br>300型                                        | 10  | 個                              |           |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                           | 1   | 式                              |           |     |        |     |
| 計                                                    |     |                                |           |     |        |     |
| 単位当たり                                                |     |                                |           |     |        |     |
| [条件]                                                 |     |                                |           |     |        |     |
| [A] = 1 作業区分 据付け                                     |     | [B] = 2 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 | L=1,000mm |     |        |     |
| [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無                                |     | [D] = 50 U型側溝種類 側溝 各種          |           |     |        |     |
| [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                  |     | [F] = 3 時間制約の有無 時間制約無          |           |     |        |     |
| [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無                           |     | [H] = 2 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工無      |           |     |        |     |
| [I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無                                |     | [J] = 0.000 m3 基礎碎石設計数量        |           |     |        |     |
|                                                      |     |                                |           |     |        |     |
|                                                      |     |                                |           |     |        |     |
|                                                      |     |                                |           |     |        |     |
|                                                      |     |                                |           |     |        |     |
|                                                      |     |                                |           |     |        |     |

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 45 号 施工パッケージ 】                                                  |           |     |         |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物<br>(18-8-40普通60% ,養生無し )           |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                |           |     | 4.45    |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3, 2011, 2014 |           |     | 4.20    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                |           |     | 36.14   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                               |           |     | 11.59   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                               |           |     | 8.51    |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                             |           |     | 7.11    |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                             |           |     | 6.89    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                |           |     | 59.41   |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 普通                           |           |     | 57.20   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                           |           |     | 2.09    |        |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

[illegible]

## 市道久代中央線道路改良工事

| 【 第 46 号 施工パッケージ 】                                                |           |     |         |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下<br>(基礎砕石無し , )                        |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                         | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                              |           |     | 17.00   |        |        |        |     |
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排対型1,2,3次 低騒音 |           |     | 16.04   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                           |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                              |           |     | 79.31   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                           |           |     | 53.37   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                             |           |     | 12.76   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                           |           |     | 6.38    |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                             |           |     | 2.32    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                           |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                              |           |     | 3.69    |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                         |           |     | 3.49    |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                           |           |     |         |        |        |        |     |

市道久代中央線道路改良工事

|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|--------------------------------------------|-----------|-----|----------|---------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 46 号 施工パッケージ 】 (続 き)                   |           |     |          |                           |        |        |     |
| プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下<br>(基礎砕石無し , ) |           |     |          |                           |        | 1 基 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                    | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                                     |           |     |          |                           |        |        |     |
| [条件]                                       |           |     |          |                           |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付                           |           |     | [J2] = 2 | 製品質量(kg/基) 80kgを超え200kg以下 |        |        |     |
| [J3] = 2 基礎砕石の有無 無し                        |           |     | [J4] = 1 | 費用の内訳 全ての費用               |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |
|                                            |           |     |          |                           |        |        |     |

# 市道 久代中央線

庄 原 市 東 城 町 久 代

## 数 量 計 算 書

NO.0～NO.64+10

平成 26 年 3 月

庄 原 市

設 計 数 量 総 括 内 訳 書 （その１）

| 費 目  | 工 種 | 種 別    | 細 別       | 規 格       | 単位 | 数 量 | 備 考 |
|------|-----|--------|-----------|-----------|----|-----|-----|
| 本工事費 |     |        |           |           | 式  | 1   |     |
|      | 土 工 |        |           |           | 式  | 1   |     |
|      |     | 切 土    |           |           | 式  | 1   |     |
|      |     |        | 表土鋤取      | 粘性土       | m3 | 120 |     |
|      |     |        | オープン掘削    | 土 砂       | m3 | 0   |     |
|      |     |        | 片 切       | 土 砂       | m3 | 0   |     |
|      |     |        |           |           |    |     |     |
|      |     | 盛 土    |           |           | 式  | 1   |     |
|      |     |        | 路体盛土      | W<1.0     | m3 | 20  |     |
|      |     |        | 〃         | 1.0≦W<2.5 | m3 | 130 |     |
|      |     |        | 〃         | 2.5≦W<4.0 | m3 | 0   |     |
|      |     |        | 〃         | 4.0≦W     | m3 | 30  |     |
|      |     |        | 路床盛土      | W<1.0     | m3 | 0   |     |
|      |     |        | 〃         | 1.0≦W<2.5 | m3 | 0   |     |
|      |     |        | 〃         | 2.5≦W<4.0 | m3 | 0   |     |
|      |     |        | 〃         | 4.0≦W     | m3 | 0   |     |
|      |     |        | 路体外盛土     | W<1.0     | m3 | 10  |     |
|      |     |        | 〃         | 1.0≦W<2.5 | m3 | 110 |     |
|      |     |        | 〃         | 2.5≦W<4.0 | m3 | 80  |     |
|      |     |        | 〃         | 4.0≦W     | m3 | 240 |     |
|      |     |        | 置換盛土      | 4.0≦W     | m3 | 0   |     |
|      |     |        | 路肩盛土      | W<1.0     | m3 | 0   |     |
|      |     |        | 畦畔盛土      | W<1.0     | m3 | 10  |     |
|      |     |        |           | 1.0≦W<2.5 | m3 | 40  |     |
|      |     |        | 安定処理      |           | m3 | 0   |     |
|      |     |        |           |           |    |     |     |
|      |     | 法面整形工  |           |           | 式  |     |     |
|      |     |        | 切土法面整形    | 土 砂       | m2 | 0   |     |
|      |     |        | 盛土法面整形    |           | m2 | 0   |     |
|      |     |        |           |           |    |     |     |
|      |     | 残土処分   |           |           | 式  |     |     |
|      |     |        | 粘性土       |           | m3 | 70  |     |
|      |     |        | アスファルト殻処分 |           | m3 | 0   |     |
|      |     |        | コンクリート殻処分 | 無筋        | m3 | 0   |     |
|      |     |        | コンクリート殻処分 | 鉄筋        | m3 | 0   |     |
|      |     |        | ブロック積殻処分  |           | m3 | 0   |     |
|      |     |        | 石積殻処分     |           | m3 | 0   |     |
|      |     |        |           |           |    |     |     |
|      |     | 搬 入 土  | 土 砂       |           | m3 | 820 |     |
|      |     |        |           |           |    |     |     |
|      |     | 構造物撤去工 |           |           | 式  | 1   |     |
|      |     |        | アスファルト切断  | t=5cm     | m  |     |     |

設 計 数 量 総 括 内 訳 書 （その5）

| 費 目 | 工 種   | 種 別           | 細 別           | 規 格     | 単位 | 数 量 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|---------------|---------|----|-----|-----|
|     |       | 重力式擁壁 GW37    | H=2.0m        |         |    |     |     |
|     |       |               | コンクリート        | 18N/mm2 | m3 |     |     |
|     |       |               | 型枠            |         | m2 |     |     |
|     |       |               | 均しコンクリート      | 18N/mm2 | m3 |     |     |
|     |       |               | 均しコン型枠        |         | m2 |     |     |
|     |       | 小型重力式擁壁SGW82  | 平均H=1.4m      |         |    |     |     |
|     |       |               | コンクリート        | 18N/mm2 | m3 |     |     |
|     |       |               | 型枠            |         | m2 |     |     |
|     |       |               | 均しコンクリート      | 18N/mm2 | m3 |     |     |
|     |       |               | 均しコン型枠        |         | m2 |     |     |
|     |       |               |               |         |    |     |     |
|     | 土留工   |               |               |         | 式  |     |     |
|     |       | 作業土工          |               |         | 式  |     |     |
|     |       |               | 床 堀           | 土 砂     | m3 |     |     |
|     |       |               | 埋 戻           | D       | m3 |     |     |
|     |       |               | 基面整正          |         | m2 |     |     |
|     |       |               |               |         |    |     |     |
|     |       | 土留工           | 芝台ブロック        | H=0.50m | m  |     |     |
|     |       |               |               |         |    |     |     |
|     | 排 水 工 |               |               |         | 式  | 1   |     |
|     | 作業土工  |               |               |         | 式  | 1   |     |
|     |       | 床 堀           | 土 砂           |         | m3 | 80  |     |
|     |       | 埋 戻           | C             |         | m3 | 30  |     |
|     |       | 埋 戻           | D             |         | m3 | 20  |     |
|     |       | 基面整正          |               |         | m2 |     |     |
|     |       | 張コン           | t=7cm         |         | m2 | 0   |     |
|     | 側 溝   |               |               |         | 式  | 1   |     |
|     |       | PU3-B300-H300 |               |         | m  | 0   |     |
|     |       | PC4-B300      |               |         | m  | 0   |     |
|     |       | PU3-B300-H500 |               |         | m  | 0   |     |
|     |       | 1号U型側溝        |               |         | m  | 0   |     |
|     |       | PU1-B300-H300 |               |         | m  | 0   |     |
|     |       | 縦 溝           | KF-300        |         | m  | 0   |     |
|     |       | 1号L型側溝        |               |         | m  | 0   |     |
|     |       | 2号L型側溝        |               |         | m  | 0   |     |
|     |       | 1号可変側溝        | B400-H420~840 |         | m  | 0   |     |
|     |       | 2号可変側溝        | B400-H510~830 |         | m  | 0   |     |
|     |       | 側溝蓋           | T-14 (B300)   |         | m  | 0   |     |
|     |       | 側溝蓋           | 歩道用 (B200)    |         | m  | 0   |     |
|     |       | 側溝蓋           | 歩道用 (B300)    |         | m  | 0   |     |
|     |       | 1号小段排水        |               |         | m  | 0   |     |
|     |       | 2号小段排水        |               |         | m  | 0   |     |

設 計 数 量 総 括 内 訳 書 （その6）

| 費 目 | 工 種 | 種 別        | 細 別     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|-----|-----|------------|---------|-----|-----|-----|-----|
|     |     | 縦排水        |         |     | m   | 0   |     |
|     |     | 縦排呑口       |         |     | 箇所  | 0   |     |
|     |     | KF-200     | D150    |     | m   | 0   |     |
|     |     | KF-300     | D300    |     | m   | 71  |     |
|     |     | KF-400     | D400    |     | m   | 0   |     |
|     | 管渠  |            |         |     | 式   | 1   |     |
|     |     | 重圧管        | D150    |     | m   | 0   |     |
|     |     | 重圧管        | D300    |     | m   | 5   |     |
|     |     | 重圧管        | D400    |     | m   | 0   |     |
|     |     | 7-チカバート    | 800×800 |     | m   | 0   |     |
|     |     | VPφ300     |         |     | m   | 0   |     |
|     |     | P1-RC-D250 |         |     | m   | 0   |     |
|     |     | P1-RC-D350 |         |     | m   | 48  |     |
|     |     | P1-RC-D400 |         |     | m   | 0   |     |
|     |     | 地下排水       | φ150    |     | m   | 46  |     |
|     |     | 地下排水       | φ300    |     | m   | 0   |     |
|     |     | 水平水閘       |         |     | 箇所  | 3   |     |
|     |     | 吸水渠        | φ65     |     | m   | 160 |     |
|     | 樹 工 |            |         |     | 式   | 1   |     |
|     |     | 1号集水樹      |         |     | 箇所  | 0   |     |
|     |     | 2号集水樹      |         |     | 〃   | 1   |     |
|     |     | 3号集水樹      |         |     | 〃   | 1   |     |
|     |     | 4号集水樹      |         |     | 〃   | 1   |     |
|     |     | 5号集水樹      |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 6号集水樹      |         |     | 〃   | 1   |     |
|     |     | 7号集水樹      |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 8号集水樹      |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 9号集水樹      |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 10号集水樹     |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 11号集水樹     |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 12号集水樹     |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 13号集水樹     |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 14号集水樹     |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 1号吐口工      |         |     | 〃   | 0   |     |
|     |     | 溜樹450      |         |     | 〃   | 0   |     |
|     | その他 |            |         |     | 式   | 1   |     |
|     |     | HPφ150     |         |     | m   | 17  |     |
|     |     | 分水溝KF-200  |         |     | 箇所  | 0   |     |
|     |     | 分水溝KF-300  |         |     | 箇所  | 4   |     |
|     |     | 田面排水樹      | H600    |     | 箇所  | 5   |     |
|     |     | トランジション200 |         |     | 箇所  | 0   |     |
|     |     | トランジション300 |         |     | 箇所  | 7   |     |

| 土 工 数 量 集 計 表 (その1) |      |           |           |      |    |       |     |
|---------------------|------|-----------|-----------|------|----|-------|-----|
| 種 別                 |      | 規 格       |           | 記号   | 単位 | 数 量   | 備 考 |
|                     | 切土   |           |           |      |    |       |     |
|                     |      | 表土鋤取      | 粘性土       | C(E) | m3 | 123.0 |     |
|                     |      | オープン掘削    | 土 砂       | C1   | m3 | 0.0   |     |
|                     |      | 片切掘削      | 土 砂       | C2   | m3 | 0.0   |     |
|                     | 盛土   |           |           |      |    |       |     |
|                     |      | 路体盛土      | W<1.0     | B1-1 | m3 | 16.2  |     |
|                     |      |           | 1.0≤W<2.5 | B1-2 | m3 | 130.7 |     |
|                     |      |           | 2.5≤W<4.0 | B1-3 | m3 | 0.0   |     |
|                     |      |           | 4.0≤W     | B1-4 | m3 | 34.0  |     |
|                     |      | 路床盛土      | W<1.0     | B2-1 | m3 | 0.0   |     |
|                     |      |           | 1.0≤W<2.5 | B2-2 | m3 | 0.0   |     |
|                     |      |           | 2.5≤W<4.0 | B2-3 | m3 | 0.0   |     |
|                     |      |           | 4.0≤W     | B2-4 | m3 | 0.0   |     |
|                     |      | 路体外盛土     | W<1.0     | B3-1 | m3 | 7.7   |     |
|                     |      |           | 1.0≤W<2.5 | B3-2 | m3 | 109.8 |     |
|                     |      |           | 2.5≤W<4.0 | B3-3 | m3 | 76.0  |     |
|                     |      |           | 4.0≤W     | B3-4 | m3 | 244.6 |     |
|                     |      | 置換盛土      | 4.0≤W     | B4-4 | m3 | 0.0   |     |
|                     |      | 路肩盛土      | W<1.0     | B5   | m3 | 0.0   |     |
|                     |      | 畦畔盛土      | W<1.0     | B6-1 | m3 | 14.0  |     |
|                     |      |           | 1.0≤W<2.5 | B6-2 | m3 | 36.8  |     |
|                     |      | 安定処理      |           | B8   | m3 | 0.0   |     |
|                     |      |           |           |      |    |       |     |
|                     | 法面整形 |           |           |      |    |       |     |
|                     |      | 切土法面整形    |           | Lc   | m2 | 0.0   |     |
|                     |      | 盛土法面整形    |           | Lb   | m2 | 0.0   |     |
|                     | 残土処分 |           |           |      |    |       |     |
|                     |      | 粘性土       |           |      | m3 | 66.6  |     |
|                     |      | アスファルト殻処分 |           |      | m3 | 0.0   |     |
|                     |      | コンクリート殻処分 | 無筋        |      | m3 | 0.0   |     |
|                     |      | コンクリート殻処分 | 鉄筋        |      | m3 | 0.0   |     |
|                     |      | ブロック積殻処分  |           |      | m3 | 0.0   |     |
|                     |      | 石積殻処分     |           |      | m3 | 0.0   |     |
|                     |      |           |           |      |    |       |     |
|                     | 搬入土  | 土 砂       |           |      | m3 | 823.3 | ほぐし |
|                     |      |           |           |      |    |       |     |
|                     |      |           |           |      |    |       |     |
|                     |      |           |           |      |    |       |     |

| 計第            |         | 土 量 配 分 表           |       |     |                    | 計 算 書                |    |       |       |       |       |       |
|---------------|---------|---------------------|-------|-----|--------------------|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 切 土           |         |                     |       | 盛 土 |                    |                      |    |       |       |       |       |       |
| オープン掘削        | C1=     | 0.0                 | 0.0   |     | 地山                 | 201.0 × 0.90 = 180.9 |    | 路体盛土  | B1-1  | 16.2  | 180.9 | 669.8 |
| 片切掘削          | C2=     | 0.0                 | 0.0   |     |                    |                      |    |       | B1-2  | 130.7 |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B1-3  | 0.0   |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B1-4  | 34.0  |       |       |
| 表土鋤取り         | C(E) =  | 123.0               | 182.9 |     |                    | 0.0 × 0.90 = 0.0     |    | 路床盛土  | B2-1  | 0.0   | 0.0   |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B2-2  | 0.0   |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B2-3  | 0.0   |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B2-4  | 0.0   |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    | 486.8 × 0.90 = 438.1 |    | 路体外盛土 | B3-1  | 7.7   | 438.1 |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B3-2  | 109.8 |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B3-3  | 76.0  |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B3-4  | 244.6 |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    | 0.0 × 0.90 = 0.0     |    | 置換盛土  | B4-1  |       | 0.0   |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B4-2  |       |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B4-3  |       |       |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B4-4  | 0.0   |       |       |
| 搬入土           | 619.0   | 619.0 × 1.33= 823.3 |       |     |                    | 0.0 × 0.90 = 0.0     |    | 路肩盛土  | B5    | 0.0   | 0.0   |       |
|               |         |                     |       |     |                    | 56.4 × 0.90 = 50.8   |    | 畦畔盛土  | B6-1  | 14.0  | 50.8  |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | B6-2  | 36.8  |       |       |
| 床掘            | E(SE) = | 79.4                | 66.6  |     | 61.3 × 0.90 = 55.2 |                      |    | 埋戻    | Fu(C) | 31.8  | 55.2  |       |
|               |         |                     |       |     |                    |                      |    |       | Fu(D) | 23.4  |       |       |
| 残土処分          |         |                     |       |     |                    |                      |    |       |       |       |       |       |
| 土砂            |         |                     |       | =   | -                  |                      | m3 |       |       |       |       |       |
| 粘性土           |         | 66.6                |       | =   | 66.6               |                      | m3 |       |       |       |       |       |
| アスファルト殻処分     |         | 0 × 0.05            |       | =   | 0.0                |                      | m3 |       |       |       |       |       |
| コンクリート殻処分(無筋) |         | 0                   |       | =   | 0.0                |                      | m3 |       |       |       |       |       |
| コンクリート殻処分(鉄筋) |         | 0                   |       | =   | 0.0                |                      | m3 |       |       |       |       |       |
| ブロック積殻処分      |         | 0 × 0.35            |       | =   | 0.0                |                      | m3 |       |       |       |       |       |
| 石積殻処分         |         | 0.0 × 0.30          |       | =   | 0.0                |                      | m3 |       |       |       |       |       |

作 業 土 工 集 計 表

| 種別      | 床堀   | 埋戻（C） | 埋戻（D） |  |  | 摘 要 |
|---------|------|-------|-------|--|--|-----|
|         |      |       |       |  |  |     |
| ブロック積   | 0.0  |       | 0.0   |  |  |     |
| 大型ブロック積 | 0.0  | 0.0   |       |  |  |     |
| 補強土壁    | 0.0  | 0.0   | 0.0   |  |  |     |
| 重力式擁壁   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |  |  |     |
| 土留工     | 0.0  |       | 0.0   |  |  |     |
| 排水工     | 79.4 | 31.8  | 23.4  |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |
|         | m3   | m3    | m3    |  |  |     |
| 合計      | 79.4 | 31.8  | 23.4  |  |  |     |
|         |      |       |       |  |  |     |

| 第 表 土 工 ( 切 土 ) 数 量 計 算 書 ( その 3 ) |       |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
|------------------------------------|-------|--------------|-----|--------|---------------|-----|------|-------------|-----|------|--|-----|-----|----|
| 測 点                                | 距 離   | 表土鋤取 ( 粘性土 ) |     |        | オープン掘削 ( 土砂 ) |     |      | 片切掘削 ( 土砂 ) |     |      |  |     |     | 摘要 |
|                                    |       | C(E)         | 平 均 | 立 積    | C1            | 平 均 | 立 積  | C2          | 平 均 | 立 積  |  | 平 均 | 立 積 |    |
| KE. 9-1                            | 13. 5 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 42                             | 16. 5 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KE. 9-2                            | 17. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 43+10. 0                       | 13. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KA9-2, 10-1                        | 8. 1  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 44+10. 0                       | 11. 9 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KE. 10-1                           | 11. 6 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 45+10. 0                       | 8. 4  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 46                             | 10. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 46+10. 0                       | 10. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 47                             | 10. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 47+10. 0                       | 10. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 48                             | 10. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KE. 10-2                           | 17. 3 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 49+10. 0                       | 12. 7 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KA. 10-2                           | 10. 7 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 51                             | 19. 3 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KA. 11-1                           | 19. 5 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KE. 11-1                           | 20. 8 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KE. 11-2                           | 6. 1  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 54                             | 13. 6 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KA11-2, 12-1                       | 7. 2  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 55                             | 12. 8 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KE. 12-1                           | 7. 7  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KE. 12-2                           | 4. 2  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 56                             | 8. 1  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KA12-2, 13-1                       | 12. 3 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 57                             | 7. 7  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KE. 13-1                           | 13. 1 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KE. 13-2                           | 4. 2  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 58+10. 0                       | 12. 7 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| KA. 13-2                           | 8. 1  |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 59+10. 0                       | 11. 9 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 60                             | 10. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 61                             | 20. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 62                             | 20. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 63                             | 20. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 64                             | 20. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
| NO. 64+10                          | 10. 0 |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
|                                    |       |              |     |        |               |     |      |             |     |      |  |     |     |    |
|                                    |       |              |     | m3     |               |     | m3   |             |     | m3   |  |     |     |    |
| 合計                                 |       |              |     | 123. 0 |               |     | 0. 0 |             |     | 0. 0 |  |     |     |    |

第 表 土 工 ( 切 土 ) 数 量 計 算 書 ( その 1 )

[illegible]

| 第 表 路 体 盛 土 数 量 計 算 書 (その1) |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
|-----------------------------|------|-------|------|------|-----------|------|-------|-----------|-----|-----|-------|------|------|----|
| 測 点                         | 距 離  | W<1.0 |      |      | 1.0≤W<2.5 |      |       | 2.5≤W<4.0 |     |     | 4.0≤W |      |      | 摘要 |
|                             |      | B1-1  | 平 均  | 立 積  | B1-2      | 平 均  | 立 積   | B1-3      | 平 均 | 立 積 | B1-4  | 平 均  | 立 積  |    |
| NO. 0                       |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 0+10.0                  | 10.0 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 1                       | 10.0 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 1+11.0                  | 11.0 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| BC. 1                       | 9.5  |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 2+10.0                  | 9.5  |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| SP. 1                       | 12.1 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 3+10.0                  | 7.9  |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 4                       | 10.0 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| EC. 1                       | 3.6  |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| BC. 2                       | 9.0  | 0.0   |      |      | 0.0       |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 5                       | 7.4  | 0.1   | 0.05 | 0.4  | 0.6       | 0.30 | 2.2   |           |     |     |       |      |      |    |
| SP. 2                       | 14.8 | 0.1   | 0.10 | 1.5  | 3.8       | 2.20 | 32.6  |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 6                       | 5.2  | 0.0   | 0.05 | 0.3  | 1.3       | 2.55 | 13.3  |           |     |     |       |      |      |    |
| EC. 2                       | 17.1 | 0.7   | 0.35 | 6.0  | 2.9       | 2.10 | 35.9  |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 7+10.0                  | 12.9 | 0.0   | 0.35 | 4.5  | 0.0       | 1.45 | 18.7  |           |     |     | 0.0   |      |      |    |
| NO. 8                       | 10.0 | 0.1   | 0.05 | 0.5  | 0.0       |      |       |           |     |     | 1.9   | 0.95 | 9.5  |    |
| NO. 8+10.0                  | 10.0 | 0.1   | 0.10 | 1.0  | 2.8       | 1.40 | 14.0  |           |     |     | 0.0   | 0.95 | 9.5  |    |
| NO. 9                       | 10.0 | 0.1   | 0.10 | 1.0  | 0.0       | 1.40 | 14.0  | 0.0       |     |     | 1.0   | 0.50 | 5.0  |    |
| NO. 10                      | 20.0 | 0.0   | 0.05 | 1.0  |           |      |       | 0.0       |     |     | 0.0   | 0.50 | 10.0 |    |
| BC. 3                       | 6.2  | 0.0   |      |      | 0.0       |      |       | 0.0       |     |     | 0.0   |      |      |    |
| NO. 11                      | 13.8 | 0.0   |      |      | 0.0       |      |       | 0.0       |     |     | 0.0   |      |      |    |
| SP. 3                       | 7.8  | 0.0   |      |      | 0.0       |      |       | 0.0       |     |     | 0.0   |      |      |    |
| NO. 12                      | 12.2 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| EC. 3                       | 9.3  |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 13                      | 10.7 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 14                      | 20.0 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 15                      | 20.0 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| KA. 4-1                     | 9.8  |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 16                      | 10.2 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| KE. 4-1                     | 17.0 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| KE. 4-2                     | 11.5 |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 17+18.30                |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 18+8.0                  |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| KA. 4-2                     |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| KA. 5-1                     |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 20                      |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| KE5-1                       |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 21+10.0                 |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| KE. 5-2                     |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| NO. 23                      |      |       |      |      |           |      |       |           |     |     |       |      |      |    |
| 合計                          |      |       |      | 16.2 |           |      | 130.7 |           |     |     |       |      | 34.0 |    |

第 表 路 体 外 盛 土 数 量 計 算 書 (その 1)

[illegible]

第 表 路 体 外 盛 土 数 量 計 算 書 (その2)

[illegible]

第 表 路 体 外 盛 土 数 量 計 算 書 (その3)

| 測 点          | 距 離  | W<1.0 |     |     | 1.0≤W<2.5 |     |       | 2.5≤W<4.0 |     |      | 4.0≤W |     |       | 摘要 |
|--------------|------|-------|-----|-----|-----------|-----|-------|-----------|-----|------|-------|-----|-------|----|
|              |      | B3-1  | 平 均 | 立 積 | B3-2      | 平 均 | 立 積   | B3-3      | 平 均 | 立 積  | B3-4  | 平 均 | 立 積   |    |
| NO. 44+10.0  | 11.9 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KE. 10-1     | 11.6 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 45+10.0  | 8.4  |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 46       | 10.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 46+10.0  | 10.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 47       | 10.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 47+10.0  | 10.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 48       | 10.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KE. 10-2     | 17.3 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 49+10.0  | 12.7 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KA. 10-2     | 10.7 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 51       | 19.3 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KA. 11-1     | 19.5 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KE. 11-1     | 20.8 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KE. 11-2     | 6.1  |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 54       | 13.6 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KA11-2, 12-1 | 7.2  |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 55       | 12.8 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KE. 12-1     | 7.7  |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KE. 12-2     | 4.2  |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 56       | 8.1  |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KA12-2, 13-1 | 12.3 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 57       | 7.7  |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KE. 13-1     | 13.1 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KE. 13-2     | 4.2  |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 58+10.0  | 12.7 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| KA. 13-2     | 8.1  |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 59+10.0  | 11.9 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 60       | 10.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 61       | 20.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 62       | 20.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 63       | 20.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 64       | 20.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
| NO. 64+10.0  | 10.0 |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
|              |      |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
|              |      |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
|              |      |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
|              |      |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
|              |      |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
|              |      |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
|              |      |       |     |     |           |     |       |           |     |      |       |     |       |    |
|              |      |       |     | m3  |           |     | m3    |           |     | m3   |       |     | m3    |    |
| 合計           |      |       |     | 7.7 |           |     | 109.8 |           |     | 76.0 |       |     | 244.6 |    |

[illegible]

| 第 表 畦 畔 盛 土 数 量 計 算 書 (その2) |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|-----------------------------|------|-------|-----|------|-----------|-----|------|-----------|-----|-----|-------|-----|-----|----|
| 測 点                         | 距 離  | W<1.0 |     |      | 1.0≤W<2.5 |     |      | 2.5≤W<4.0 |     |     | 4.0≤W |     |     | 摘要 |
|                             |      | B6-1  | 平 均 | 立 積  | B6-2      | 平 均 | 立 積  | B6-3      | 平 均 | 立 積 | B6-4  | 平 均 | 立 積 |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
| 右側                          |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
| NO. 47+10.0                 | 2.3  |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
| NO. 48                      | 13.4 |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             | 6.0  |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
| KE. 10-2                    | 10.5 |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             | 14.0 |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
| KA. 10-2                    | 8.0  |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             | 11.3 |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
| NO. 51                      | 1.8  |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             | 18.0 |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
| KE. 11-1                    | 13.6 |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             | 1.4  |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     |      |           |     |      |           |     |     |       |     |     |    |
|                             |      |       |     | m3   |           |     | m3   |           |     | m3  |       |     | m3  |    |
| 右計                          |      |       |     | 14.0 |           |     | 36.8 |           |     | 0.0 |       |     | 0.0 |    |
| 左右合計                        |      |       |     | 14.0 |           |     | 36.8 |           |     | 0.0 |       |     | 0.0 |    |

排水工 数量集計表（その１）

| 種 別 |      | 規 格           |               | 記号     | 単位 | 数 量   | 備 考 |
|-----|------|---------------|---------------|--------|----|-------|-----|
|     | 作業土工 |               |               |        |    |       |     |
|     |      | 床 堀           | 土 砂           | E (SE) | m3 | 79.4  |     |
|     |      | 埋 戻           | C             | Fu (C) | m3 | 31.8  |     |
|     |      | 〃             | D             | Fu (D) | m3 | 23.4  |     |
|     |      | 基面整正          |               | K      | m2 |       |     |
|     |      | 張コン           | t=7cm         |        | m2 | 0.0   |     |
|     | 側 溝  |               |               |        |    |       |     |
|     |      | PU3-B300-H300 |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | PC4-B300      |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | PU3-B300-H500 |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 1号U型側溝        |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | PU1-B300-H300 |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 縦 溝           | KF-300        |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 1号L型側溝        |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 2号L型側溝        |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 1号可変側溝        | B400-H420～840 |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 2号可変側溝        | B400-H510～830 |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 側溝蓋           | T-14 (B300)   |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 側溝蓋           | 歩道用 (B200)    |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 側溝蓋           | 歩道用 (B300)    |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 1号小段排水        |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 2号小段排水        |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 縦排水           |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 縦排呑口          |               |        | 箇所 | 0.0   |     |
|     |      | KF-200        |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | KF-300        |               |        | m  | 71.4  |     |
|     |      | KF-400        |               |        | m  | 0.0   |     |
|     | 管渠   |               |               |        |    |       |     |
|     |      | 重圧管           | D150          |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 重圧管           | D300          |        | m  | 5.0   |     |
|     |      | 重圧管           | D400          |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 7-チカルパート      | 800×800       |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | VP φ 300      |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | P1-RC-D250    |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | P1-RC-D350    |               |        | m  | 48.2  |     |
|     |      | P1-RC-D400    |               |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 地下排水          | φ 150         |        | m  | 46.0  |     |
|     |      | 地下排水          | φ 300         |        | m  | 0.0   |     |
|     |      | 水平水閘          |               |        | 箇所 | 3.0   |     |
|     |      | 吸水渠           | φ 65          |        | m  | 160.0 |     |

|                       |
|-----------------------|
| 排 水 工 数 量 集 計 表 (その2) |
|-----------------------|

[illegible]



第 表 排水工 ( 土工 ) 数量計算書 ( その 5 )

[illegible]

第 表 排水工 ( 土工 ) 数量計算書 ( その 1 )

[illegible]

第 表 排水工 ( 土工 ) 数量計算書 ( その 3 )

| 測点           | 距離    | 床堀 |    |       | 埋戻(C) |    |       | 埋戻(D) |    |       | 基面整正 |    |       | 摘要 |
|--------------|-------|----|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|------|----|-------|----|
|              |       | E  | 平均 | 立積    | Fu(C) | 平均 | 立積    | Fu(D) | 平均 | 立積    | K    | 平均 | 平積    |    |
| N0. 49+10. 0 | 19. 2 |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
| KA. 10-2     | 11. 0 |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
| N0. 51       | 22. 0 |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
| KA. 11-1     | 22. 3 |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
| KE. 11-1     | 18. 4 |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
| KE. 11-2     | 4. 4  |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              | 3. 7  |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    |       |       |    |       |       |    |       |      |    |       |    |
|              |       |    |    | m3    |       |    | m3    |       |    | m3    |      |    | m2    |    |
| 左計           |       |    |    | 4. 6  |       |    | 0. 0  |       |    | 0. 0  |      |    | 13. 8 |    |
| 左右計          |       |    |    | 79. 4 |       |    | 31. 8 |       |    | 23. 4 |      |    | 13. 8 |    |

| 第 表 排 水 工 (3) 数 量 計 算 書 (その1) |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|-------------------------------|----|--------|---|--------|---|-----|---|------|---|--------|-----|--------|---------|--------|---|----|
| 測 点                           | 距離 | 1号小段水路 |   | 2号小段水路 |   | 縦排水 |   | 縦排呑口 |   | KF-200 |     | KF-300 |         | KF-400 |   | 摘要 |
|                               |    | L      | R | L      | R | L   | R | L    | R | L      | R   | L      | R       | L      | R |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        | (0) |        |         |        |   |    |
| BC. 1                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| NO. 2+10. 0                   |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        | (0) |        |         |        |   |    |
| SP. 1                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| NO. 3+10. 0                   |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        | (0) |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| EC. 1                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| BC. 2                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| NO. 5                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 5. 7    |        |   |    |
| SP. 2                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 15. 1   |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 3. 3    |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | (24. 1) |        |   |    |
| NO. 6                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| EC. 2                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 3. 0    |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 7. 9    |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | (10. 9) |        |   |    |
| NO. 7+10. 0                   |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| NO. 8                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| NO. 8+10. 0                   |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 5. 7    |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 1. 1    |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | (6. 8)  |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| NO. 9                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        |         |        |   |    |
| NO. 10                        |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 18. 0   |        |   |    |
| BC. 3                         |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 6. 3    |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | 5. 3    |        |   |    |
|                               |    |        |   |        |   |     |   |      |   |        |     |        | (29. 6) |        |   |    |

[illegible]

[illegible]

| 第 表 排水工 (4) 数量計算書 (その3) |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|-------------------------|----|------|------|------|----------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|----|
| 測 点                     | 距離 | 重圧管  | 重圧管  | 重圧管  | アーチカルバート | P1-RC-D250 |   | P1-RC-D250 |   | P1-RC-D350 |   | P1-RC-D400 |   | 摘要 |
|                         |    | D150 | D300 | D400 | D800     | L          | R | L          | R | L          | R | L          | R |    |
| NO. 47+10. 0            |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 48                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KE. 10-2                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 49+10. 0            |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KA. 10-2                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 51                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KA. 11-1                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KE. 11-1                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KE. 11-2                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 54                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KA11-2, 12-1            |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 55                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KE. 12-1                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KE. 12-2                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 56                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KA12-2, 13-1            |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 57                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KE. 13-1                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KE. 13-2                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 58+10. 0            |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| KA. 13-2                |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 59+10. 0            |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 60                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 61                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 62                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 63                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 64                  |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
| NO. 64+10. 0            |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   |            |   |            |   |    |
|                         |    |      |      |      |          |            |   |            |   | </         |   |            |   |    |



[illegible]



第 表 排水工 (6) 数量計算書 (その 1)

[illegible]

[illegible]