

令和5年度

財産管理事業

旧内堀小学校屋内運動場及びプール解体撤去工事 仕様書

(ただし、参考数量とする)

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市東城町内堀 地内

工 事 名 称	旧内堀小学校屋内運動場及びプール解体撤去工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公 共 建 築 工 事 共 通 費 積 算 基 準		
	補 正 率	工 種 区 分	金 額 端 数 処 理
直接工事費の補正率			1,000円未満切捨て
共通仮設費の補正率	0.00%	改修建築工事 その他工事(1.00%)	1,000円未満切捨て
現場管理費の補正率	0.00%	改修建築工事 その他工事(2.00%)	1,000円未満切捨て
前払率	35%を超え40%以下		
一般管理費の補正率	0.00%	建築工事	1,000円未満切捨て
工事価格			1,000円未満切捨て
	※T：工期4.0ヵ月、 共通仮設費及び現場管理費対象額は発生材処分費等を控除した額		

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	【屋内運動場棟】	S造平屋建 (一部2階)					
A-1	仮設工事 (一般工事)						
	外部足場	枠組本足場 W600-平均2ヶ月	508.0	架㎡			
	安全手摺	枠組 平均2ヶ月	85.1	m			
	防音シート養生	平均2ヶ月	508.0	架㎡			
	内ローリング足場	H=7.2 1ヵ月	1.0	台			
	内部足場	脚立並列1ヶ月	31.9	床㎡			
	(一般工事) 小 計						
B-1	解体処分費 (その他工事)						
	内外部造作 解体		338.0	延床㎡			
	アスベスト含有 天井ハイラック取外他	手解体レベル3	162.0	床㎡			
	アスベスト含有 シーリング撤去	手解体レベル3	619.0	m			
	躯体上屋 解体	S造(一部木造)	338.0	延床㎡			
	土間解体	R C	146.0	m ³			
	基礎解体	R C 掘削埋戻共	48.9	m ³			
	便槽解体	塩ビ800φ臭突共	4.0	基			
	電気設備解体	S造(一部木造)	338.0	延床㎡			
	機械設備解体	S造(一部木造)	11.3	㎡			
	組立可動ステージ	鋼製 7200×2700×450	1.0	セット			
	バスケットゴール	壁固定 W1000*H1000	2.0	台			
	暗幕・防球ネット類	開口面積	239.0	㎡			
	トレスクリン隔て		10.2	㎡			
	木製下駄箱	1800*1250*300	1.0	台			
	その他 不要残物		1.0	式			
	残存物撤去		20.0	m ³			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材積込み	コンクリート・モルタル類	441.0	t			
	〃	内装仕上材 ・木材類	30.6	t			
	〃	鉄クズ類	35.6	t			
	発生材運搬	コンクリート類	441.0	t			
	〃	木・繊維クズ	26.0	t			
	〃	石膏ボード類	0.2	t			
	〃	石綿含有廃棄物	1.2	t			
	〃	ガラス陶器類	1.0	t			
	〃	プラスチック類	0.7	t			
	〃	金属建具類	1.5	t			
	〃	鋼材類	35.6	t			
	〃	混載類	21.0	m3			
	スクラップ控除	鋼材類	35.6	t			
	地盤成形	付近建物跡共	1,000.0	m ²			
	真砂土敷均整地	真砂土厚10cm内 外敷均し	3,000.0	m ²			
	(その他工事) 小 計						
C-1	発生材処分費						
	発生材処分	コンクリート類	441.0	t			
	〃	木・繊維クズ	26.0	t			
	〃	石膏ボード類	0.2	t			
	〃	石綿含有廃棄物	1.2	t			
	〃	ガラス陶器類	1.0	t			
	〃	プラスチック類	0.7	t			
	〃	金属建具類	1.5	t			
	〃	混載類	21.0	m3			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	【屋外便所】	C B造平屋建					
A-3	仮設工事 (一般工事)						
	外部足場	枠組本足場 W600-平均2ヶ月	19.0	架㎡			
	安全手摺	枠組 平均2ヶ月	9.7	m			
	防音シート養生	平均2ヶ月	19.0	架㎡			
	内部足場	脚立簡易 計上無し					
	内外床 養生シート	吹付材 アスベスト除去時	56.3	㎡			
	クローラム	吹付材 アスベスト除去時	1.0	式			
	(一般工事) 小 計						
B-3	解体処分費 (その他工事)						
	内外部造作 解体		31.9	延床㎡			
	躯体上屋 解体	C B造	75.1	延床㎡			
	内外壁面厚付 吹付タイル除去	アスベスト含有 手作業レベル1	89.3	㎡			
	上部RC・土間 解体	RC	13.2	m ³			
	基礎解体	RC 掘削埋戻共	2.6	m ³			
	便槽解体	塩ビ800 ^φ 臭突共	7.0	基			
	電気設備解体	C B造	31.9	延床㎡			
	機械設備解体	C B造	31.9	㎡			
	トイレスクリーン隔て		21.5	㎡			
	その他 不要残物		1.0	式			
	残存物撤去		0.9	m ³			
	発生材積込み	コンクリート・モルタル類	48.1	t			
	〃	内装仕上材 ・木材類	2.4	t			
	〃	鉄クズ類	2.6	t			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	【プール施設】	C B 造平屋建	アルミプール				
A-6	仮設工事 (一般工事)						
	外部足場	枠組本足場 W600-平均2ヶ月	55.0	架㎡			
	安全手摺	枠組 平均2ヶ月	30.5	m			
	防音シート養生	平均2ヶ月	55.0	架㎡			
	(一般工事) 小 計						
B-6	解体処分費 (その他工事)						
	内外部造作 解体		32.6	延床㎡			
	躯体上屋 解体	C B 造	32.6	延床㎡			
	上部RC・土間 解体	R C	16.4	m ³			
	基礎解体	R C 掘削埋戻共	7.3	m ³			
	便槽解体	塩ビ300 ^φ 臭突共	2.0	基			
	電気設備解体	C B 造	32.6	延床㎡			
	機械設備解体	C B 造	32.6	㎡			
	トレスクリーン隔て		5.4	㎡			
	下駄箱	2200*1700*350	1.0	箇所			
	脱衣棚	1900*1750*400	4.0	箇所			
	スノコ	2200*600	5.0	枚			
	その他 不要残物		1.0	式			
	残存物撤去		0.9	m ³			
	アスファルト舗装解体	厚30~40	62.0	㎡			
	A s カッター切		20.0	m			
	プール躯体解体						
	日除上屋屋根撤去 ^{アス ベスト含有スレート小波}	手解体レベル3	8.8	㎡			
	日除上屋撤去	鉄骨	3.8	㎡			
	フェンス撤去	H=1200	97.1	m			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート土間撤去		164.7	m ²			
	プール基礎コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	36.2	m ³			
	プール本体撤去	アルミ躯体、鋼材枠組み、ガス溶断	155.0	m ²			
	掘り方土工		156.6	m ³			
	プール配管配線撤去		1.0	式			
	機械設備、井戸撤去	減菌機・ポンプ・井戸・ろ過機・ポンプ・ネクロネーター	1.0	式			
	発生材積込み	コンクリート・モルタル類	153.0	t			
	〃	内装仕上材・木材類	2.1	t			
	〃	鉄クズ類	13.3	t			
	〃	混載類	1.0	m ³			
	発生材運搬	コンクリート類	150.0	t			
	〃	アスファルト類	2.8	t			
	〃	木・繊維クズ	0.6	t			
	〃	石綿含有廃棄物	0.1	t			
	〃	ガラス陶器類	0.2	t			
	〃	プラスチック類	0.1	t			
	〃	金属建具類	0.1	t			
	〃	鋼材類	9.8	t			
	〃	アルミ材	3.5	t			
	〃	混載類	1.0	m ³			
	スクラップ控除	アルミ材	3.5	t			
	〃	鋼材類	9.8	t			
	屋根材鉄板裏張り断熱材除去費	雑品プラ法スクラップから	54.0	m ²			
	地盤成形	付近建物跡共	1,000.0	m ²			
	真砂土敷均整地	真砂土厚10cm内外敷均し	1,000.0	m ²			
	(その他工事)小計						

