

田森保育所フェンス改修工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事	改修建築工事	式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費	改修建築工事	式	1.0				
純工事費							
現場管理費	改修建築工事	式	1.0				
工事原価							
一般管理費等	建築工事	式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

田森保育所フェンス改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
1	直接工事費							
A	既設フェンス撤去・新設工事		1.0	式				
B	整地・コンクリート基礎工事		1.0	式				
C	門扉・片引き戸基礎工事		1.0	式				
	合計							

田森保育所フェンス改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
A	既設フェンス撤去・新設工事	以下、ユニフェンス標準色 同等品						
	フェンス H1800 新設	UN A1800L-50	120.0	m				
	フェンス H800 新設	UN A800L-50	4.0	m				
	上記柱割増	UN A800L-50	1.0	本				
	両開き門扉	UN A1800-50 W2000	1.0	組				
	片引戸	UN A1800-50 W4000	1.0	組				
	両開き門扉	UN A1500-50 W4000	1.0	組				
	片開き門扉	UN A1500-50 W1000	1.0	組				
	既存ネットフェンス撤去費	門扉含む	122.0	m				
	既存ネットフェンス処分費	基礎含まない	1.0	式				
	フェンス組立施工費	UN A1800、A800	124.0	m				
	両開き門扉設置費	UN A1800-50 W2000	1.0	組				
	片引戸設置費	UN A1800-50 W4000	1.0	組				
	両開き門扉設置費	UN A1500-50 W4000	1.0	組				
	片開き門扉設置費	UN A1500-50 W1000	1.0	組				
	フェンス中間支柱基礎	250×250×450	28.0	個				
	フェンス基礎	450×450×600	2.0	個				
	フェンス基礎	300×300×500	2.0	個				
	フェンス中間支柱基礎埋設費	250×250×450	28.0	箇所				
	フェンス基礎埋設費	450×450×600	2.0	箇所				

田森保育所フェンス改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	フェンス基礎埋設費	300×300×500	2.0	箇所				
	フェンス基礎削孔費		4.0	箇所				
	重機リース代	バックホウ、3tダンプ、プレート		日				
	小計							

田森保育所フェンス改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
B	整地・コンクリート基礎工事							
	既設フェンス基礎処分費		1.0	式				
	基礎整地費	L=54m	1.0	式				
	床掘作業費		1.0	式				
	埋戻し作業費		1.0	式				
	残土処分費		1.0	式				
	基礎型枠		40.0	m2				
	生コンクリート		4.0	m3				
	増しコンクリート型枠		66.0	m				
	増しコンクリート		2.7	m3				
	基礎砕石		4.0	m3				
	ボイド設置・撤去処分		35.0	箇所				
	小計							

田森保育所フェンス改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
C	門扉・片引き戸基礎工事							
	掘削・残土処分費		1.0	式				
	既設コンクリートハツリ処分費		1.0	式				
	生コン打設		1.0	式				
	型枠		1.0	式				
	鉄筋 D13		1.0	式				
	重機運搬費		1.0	式				
	小計							

令和 7 年度

保育所管理運営事業

田森保育所フェンス改修工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市東城町栗田

工 事 名 称	田森保育所フェンス改修工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金 額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	35%～40%以下	
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期3.0ヶ月		