

令和 7 年度

市営住宅整備事業

第一川東公営住宅改築工事（2・3工区）仕様書

（ただし、参考数量とする）

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市東城町川東

工 事 名 称	第一川東公営住宅改築工事(2・3工区)		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	新営建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	新営建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	35%～40%以下	
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期6.0ヶ月		

第一川東公営住宅改築工事(2・3工区)

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事	新営建築工事	式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費(率分)	新営建築工事	式	1.0				
共通仮設費(積上げ分)							
共通仮設費 計		式	1.0				
純工事費							
現場管理費	新営建築工事	式	1.0				
工事原価							
一般管理費等	建築工事	式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

[illegible]

直接工事費内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	第一川東公営住宅改築工事（２・３工区）						
1	北１号棟	Bタイプ					
	(建築工事)						
1-①	直接仮設工事		1.0	式			
1-②	土工・地業工事		1.0	式			
1-③	基礎・土間工事		1.0	式			
1-④	木工事		1.0	式			
1-⑤	屋根・樋工事		1.0	式			
1-⑥	タイル・左官工事		1.0	式			
1-⑦	建具工事		1.0	式			
1-⑧	内外装・塗装工事		1.0	式			
1-⑨	雑・仕上ユニット工事		1.0	式			
	(電気設備工事)						
1-⑩	幹線・共用工事		1.0	式			
1-⑪	屋内配線工事		1.0	式			
1-⑫	照明・換気工事		1.0	式			
1-⑬	弱電設備工事		1.0	式			
	(機械設備工事)						
1-⑭	衛生器具設備工事		1.0	式			
1-⑮	ガス設備工事		1.0	式			
1-⑯	屋内給水給湯配管工事		1.0	式			
1-⑰	屋外給水設備工事		1.0	式			
1-⑱	排水設備工事		1.0	式			
	北1号棟の計						

直接工事費内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	北2号棟	Aタイプ					
	(建築工事)						
2-①	直接仮設工事		1.0	式			
2-②	土工・地業工事		1.0	式			
2-③	基礎・土間工事		1.0	式			
2-④	木工事		1.0	式			
2-⑤	屋根・樋工事		1.0	式			
2-⑥	タイル・左官工事		1.0	式			
2-⑦	建具工事		1.0	式			
2-⑧	内外装・塗装工事		1.0	式			
2-⑨	雑・仕上ユニット工事		1.0	式			
	(電気設備工事)						
2-⑩	幹線・共用工事		1.0	式			
2-⑪	屋内配線工事		1.0	式			
2-⑫	照明・換気工事		1.0	式			
2-⑬	弱電設備工事		1.0	式			
	(機械設備工事)						
2-⑭	衛生器具設備工事		1.0	式			
2-⑮	ガス設備工事		1.0	式			
2-⑯	屋内給水給湯配管工事		1.0	式			
2-⑰	屋外給水設備工事		1.0	式			
2-⑱	排水設備工事		1.0	式			
	北2号棟の計						

直接工事費内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	北3号棟	Aタイプ					
	(建築工事)						
3-①	直接仮設工事		1.0	式			
3-②	土工・地業工事		1.0	式			
3-③	基礎・土間工事		1.0	式			
3-④	木工事		1.0	式			
3-⑤	屋根・樋工事		1.0	式			
3-⑥	タイル・左官工事		1.0	式			
3-⑦	建具工事		1.0	式			
3-⑧	内外装・塗装工事		1.0	式			
3-⑨	雑・仕上ユニット工事		1.0	式			
	(電気設備工事)						
3-⑩	幹線・共用工事		1.0	式			
3-⑪	屋内配線工事		1.0	式			
3-⑫	照明・換気工事		1.0	式			
3-⑬	弱电設備工事		1.0	式			
	(機械設備工事)						
3-⑭	衛生器具設備工事		1.0	式			
3-⑮	ガス設備工事		1.0	式			
3-⑯	屋内給水給湯配管工事		1.0	式			
3-⑰	屋外給水設備工事		1.0	式			
3-⑱	排水設備工事		1.0	式			
	北3号棟の計						

直接工事費内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	北4号棟	Aタイプ					
	(建築工事)						
4-①	直接仮設工事		1.0	式			
4-②	土工・地業工事		1.0	式			
4-③	基礎・土間工事		1.0	式			
4-④	木工事		1.0	式			
4-⑤	屋根・樋工事		1.0	式			
4-⑥	タイル・左官工事		1.0	式			
4-⑦	建具工事		1.0	式			
4-⑧	内外装・塗装工事		1.0	式			
4-⑨	雑・仕上ユニット工事		1.0	式			
	(電気設備工事)						
4-⑩	幹線・共用工事		1.0	式			
4-⑪	屋内配線工事		1.0	式			
4-⑫	照明・換気工事		1.0	式			
4-⑬	弱電設備工事		1.0	式			
	(機械設備工事)						
4-⑭	衛生器具設備工事		1.0	式			
4-⑮	ガス設備工事		1.0	式			
4-⑯	屋内給水給湯配管工事		1.0	式			
4-⑰	屋外給水設備工事		1.0	式			
4-⑱	排水設備工事		1.0	式			
	北4号棟の計						

直接工事費内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	外構その他						
5-①	舗装外構費		1.0	式			
5-②	駐車場整備費		1.0	式			
5-③	物置設置工事		1.0	式			
5-④	T V 受信引込工事		1.0	式			
5-⑤	ごみ置場設置工事		1.0	式			
	外構その他の計						

Bタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-①	直接仮設工事						
	やりかた	木造	178.9	建㎡			
	墨出し	木造	145.8	延床㎡			
	外部足場	枠組本足場	205.4	架㎡			
	垂直養生	メッシュシート3ヶ月	205.4	架㎡			
	内部足場	脚立足場 並列h1.8-2ヶ月	145.8	床㎡			
	清掃片付け（施工中）	木造 工事中	145.8	㎡			
	清掃片付け（竣工時）	木造 竣工引渡し	145.8	㎡			
	計						

Bタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-②	土工・地業工事						
	整地・鋤取	100mm未満	198.0	m ²			
	残土処分	構内敷均し	9.9	m ³			
	碎石地業	土間下 突固共	19.1	m ³			
	防湿 フィルム敷	厚0.1 ポリエチレン	162.0	m ²			
	計						

Bタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-③	基礎・土間工事						
	(鉄筋工)						
	鉄筋 (SD295A)	D10	0.4	t			
	〃	D13	2.0	t			
	加工・組立		2.4	t			
	材料運搬		5.4	t			
	(型枠工)						
	普通合板型枠		96.3	m ²			
	打ち放し合板型枠		25.2	m ²			
	型枠運搬費		121.5	m ²			
	(コンクリート工)						
	捨てコンクリート	FC18N S-15	10.0	m ³			
	土間コンクリート	FC21N S-15	7.4	m ³			
	基礎コンクリート	FC24N S-18	33.2	m ³			
	打設手間	捨てコンクリート	10.0	m ³			
	打設手間	土間コンクリート	7.4	m ³			
	打設手間	基礎コンクリート	33.2	m ³			
	ポンプ圧送	基本料金	3.0	回			
	ポンプ圧送	圧送料金	50.6	m ³			
	(その他)						
	面木	W15	35.0	m			
	鋼製束	350用	52.0	セット			
	計						

Bタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-④	木工事						
	木材費	桧・杉 特一等	1.0	式			
	野地合板	針葉樹合板 t =12.0	120.0	枚			
	構造用合板	針葉樹合板 t =24.0	90.0	枚			
	プレカット費		54.4	坪			
	金物・副資材	建築金物 ・ 接着材他	54.4	坪			
	運送費	クレーン付トラック 2.9t吊4t車	3.0	日			
	建方クレーン費	クレーン4.9t 吊 オペレーター付	2.0	日			
	(建材費)						
	土台パッキン材	厚20×120×910	184.0	本			
	住宅用グラスウール 天井断熱材	厚155 14kg/m³品	129.0	m²			
	住宅用グラスウール 壁断熱材	厚105 14kg/m³品	156.0	m²			
	住宅用グラスウール 界壁断熱材	厚50 24kg/m³品	131.0	m²			
	クワフォーム床下断熱材	厚80 JISA9521	125.0	m²			
	床調整合板 t =9.0	T2	37.0	枚			
	玄関框	90×150×3000	4.0	本			
	フロアパネル	t=12	69.8	m²			
	化粧巾木	H=60	143.0	m			
	押入ボード	厚9.5-3×8	43.0	m²			
	キッチンパネル	t =3 メラミン不燃化粧板	10.3	m²			
	廻縁 塩ビ		150.0	m			
	化粧破風板		58.1	m			
	木工事労務費	一般木造アパート	98.0	人			
	計						

Bタイプ内訳書

[illegible]

Bタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑥	タイル・左官工事						
	(タイル工)						
	床 150角磁器質タイル張		5.8	m ²			
	巾木 150角磁器質タイル張		2.7	m ²			
	段鼻タイル張り		8.4	m			
	(左官工)						
	床 タイル下地		5.8	m ²			
	壁 タイル下地		2.7	m ²			
	床コンクリート金鋳仕上		33.2	m ²			
	階段モルタル塗り		2.7	m ²			
	打ち放し補修		14.8	m ²			
	床モルタル櫛目荒引仕上		4.2	m ²			
	計						

Bタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑦	建具工事						
	(アルミ製建具)						
	AD1 玄関ドア	835×1900	4.0	ヶ所			
	AW1 半外ガラス引違窓	1690×2200 硝子・網戸付	4.0	ヶ所			
	AW2 面格子付引違窓	600×500 硝子・網戸・面格子付	4.0	ヶ所			
	サッシ組立運搬費		1.0	式			
	(鋼製建具)						
	AD2 片開きPSドア	鋼製	4.0	ヶ所			
	PS取付組立運搬費		1.0	式			
	(木製建具)						
	WD1		4.0	ヶ所			
	WD2		4.0	ヶ所			
	WD3		4.0	ヶ所			
	WD4		4.0	ヶ所			
	WD5		4.0	ヶ所			
	運搬費		1.0	式			
	計						

Bタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑧	内外装・塗装工事						
	(下地)						
	壁石膏ボード張 t=12.5	不燃 材工 厚12.5-3×6換算	445.0	m ²			
	天井石膏ボード張 t=9.5	準不燃 材工 厚9.5-3×6	129.0	m ²			
	(床)						
	クッションフロア-	t=1.8	59.4	m ²			
	(壁)						
	ビニルクロス貼り	壁	315.0	m ²			
	同上下地調整	ホート面	315.0	m ²			
	(天井)						
	ビニルクロス貼り	天井	129.0	m ²			
	同上下地調整	ホート面	129.0	m ²			
	(点検口)						
	天井点検口	SD450×450	4.0	ヶ所			
	床下点検口	HNH-K450×450	8.0	ヶ所			
	(外部仕上げ)						
	下張通気防水シート	特殊機能	156.7	m ²			
	防火サイディング 塗装板横張	厚14塗装品 横張 コーナー役物	156.7	m ²			
	サイディング 水切役物	通気防鼠用 ガラ鋼板L-3000	51.0	m			
	サイディング 見切役物	通気用 ガラ鋼板I-3000	56.1	m			
	防火サイディング 張手間		156.7	m ²			
	軒裏不燃ボード	インボスカー同等品	23.8	m ²			
	計						

Bタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑨	雑・仕上ユニット工事						
	スロープ手すり	三協ひとときフェンス L=2.7マリッシュAM 1型	1.0	箇所			
	通路手すり	三協ひととき フェンスL=3.4	4.0	箇所			
	取付運搬費	スロープ・通路	1.0	式			
	テラスデッキ	三協ひととき 2デッキ	4.0	箇所			
	取付運搬費	デッキ4箇所	1.0	式			
	(家具・キッチンセット他)						
	トイレL型手すり	TS134GLCY6S※	4.0	組			
	Wカーテンレール		4.0	組			
	クローゼットパイプハンガー		4.0	組			
	給気ガラリ・レジスター	フクビ PLGD断熱タイプ フード DX北輝FDX15SW	4.0	組			
	24h自然吸気ユニット	パナソニック FY-GKF3A-W/C	4.0	組			
	エアコンスリーブφ65	内外キャップ付き	4.0	組			
	物干し金物	SK-4178A	8.0	箇所			
	表札	アルミ公団A-1型	4.0	組			
	流し台	GS(M・E)-S- 120MXT	4.0	組			
	コンロ台	GS-K-60K	4.0	組			
	吊り戸棚 H-700	GS(M・E)-AM-90Z	4.0	組			
	吊り戸棚 H-700不燃	GS(M・E)-AM- 30ZF(R・L)	4.0	組			
	コンロ用バックガード	BGH-600	4.0	組			
	コンロ用サイドカバー	SG-512×160	4.0	組			
	水切りカバー	ALMC-180SB	4.0	組			
	レンジフード換気扇	NBH-6387K	4.0	組			
	同上 屋外フード	WK-15K	4.0	組			
	下駄箱	900×800	4.0	組			
	同上 台輪		4.0	組			
	手摺り取付	玄関・脱衣室	8.0	ヶ所			
	取付運搬雑費	手摺・家具・キッチンセット 雑金物小物類	4.0	戸			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑩	幹線・共用工事	Bタイプ					
	電線類	IV5.5	35.0	m			
	〃	IV8	210.0	m			
	〃	VVF1.6-2C	20.0	m			
	〃	VVF1.6-3C	5.0	m			
	〃	CV8-3C	16.0	m			
	〃	CVT38	8.0	m			
	電線管	HIVE16	4.0	m			
	〃	HIVE22	4.0	m			
	〃	HIVE36	9.0	m			
	〃	HIVE42	14.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	照明器具	XLW202AENZLE9	2.0	台			
	プルボックス	SS300*300 *100WP-SUS	1.0	個			
	プルボックス	VE300*300*100	4.0	個			
	自動点滅器	OS-1033	1.0	個			
	引込計器盤	BOX CGYK04CC	1.0	面			
	弱電盤	CRHZ505012WC	1.0	面			
	接地工事	D種	1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電工労務費		1.0	式			
	中電申請料		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑪	屋内配線工事	Bタイプ	1戸分				
	電線類	VVF1.6-2C	47.0	m			
	〃	VVF1.6-3C	53.0	m			
	〃	VVF2.0-2C	8.0	m			
	〃	VVF2.0-3C	33.0	m			
	電線管	PF16	5.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	配線器具	ホタルスイッチ1P15A	1.0	組			
	〃	ホタルスイッチ1P15A ・3W15A	1.0	組			
	〃	ホタルスイッチ3W15A	1.0	組			
	〃	ホタルスイッチ1P15A ・PL×1	2.0	組			
	〃	ホタルスイッチ1P15A ・PL×1タイムスイッチ	1.0	組			
	〃	コンセント2P15A×1	2.0	組			
	〃	コンセント2P15A×2	5.0	組			
	〃	コンセント2P15A×2ET	4.0	組			
	〃	コンセント2P15A×1ET	1.0	組			
	配線器具	コンセントWP	1.0	組			
	スイッチボックス	1個用	17.0	個			
	〃	2個用	3.0	個			
	丸型引掛シーリング		2.0	個			
	煙感知器（電池式）		1.0	個			
	テレビドアホン	VL-SE35XL	1.0	組			
	分電盤	BQR8462 40A6+2	1.0	面			
	雑材消耗費		1.0	式			
	電気労務費		1.0	式			
	中電申請料		1.0	通			
	小 計		1.0	戸			
	計	1棟（4戸）	4.0	戸/棟			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑫	照明・換気工事	Bタイプ	1戸分				
	照明器具a	LGB52650LE1	1.0	台			
	照明器具b	LGB51653LE1	1.0	台			
	照明器具c	LGW51704WCF1	1.0	台			
	照明器具d	LGB85031LE1	1.0	台			
	換気扇	FY-17JDK8/83	2.0	台			
	アルミベントキャップ°	100φ	3.0	個			
	アルミベントキャップ°	150φ	1.0	個			
	アルミダクト	100φ	2.0	本			
	ダクト	150φ	2.0	本			
	雑材消耗費		1.0	式			
	電工労務費		1.0	式			
	小 計		1.0	戸			
	計	1棟（4戸）	4.0	戸/棟			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑭	衛生器具設備工事	Bタイプ					
	洋風大便器	CS670B. SH671BA. TCF6624	4.0	組			
	一連式紙巻器		4.0	個			
	洗濯機用防水パン		4.0	個			
	洗濯機用水栓	TW11R	4.0	個			
	洗面化粧台・一面鏡	LDPB060BAGEN2A, LMB060A1GDC1G	4.0	セット			
	ユニットバスルーム	RJV1216US	4.0	台			
	同上組立施工費		4.0	式			
	台所カラン	TKS05311J	4.0	個			
	養生費・清掃費		1.0	式			
	組立取付工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑮	ガス設備工事	Bタイプ					
	ガス設備工事給湯器	20号 設置型 RUX-A2013TPS	4.0	組			
	リモコン		4.0	組			
	扉内設置取付BOX	UOP-G030A-E	4.0	組			
	自動切替式調整器	CA8A-BH065Z	4.0	組			
	ポンベベルト	CBS-1600	8.0	本			
	1口ガス栓	ON/OFF式 GPL-2F0	4.0	個			
	ガス栓	給湯機 KB-20K	4.0	個			
	器具接続ホース	給湯機接続用 φ10×300	4.0	個			
	ガスメーター	供給会社設置		台			
	器具雑材消耗品		1.0	式			
	器具設置労務費		1.0	式			
	ガス用ステンレスフレ管	SUS 15mm	95.0	m			
	ガス用外面被覆鋼管	15A	2.0	m			
	配管用炭素鋼管(白)	通気・消化・給湯 フロン・屋外15A	8.0	m			
	全上接手類		1.0	式			
	全上支持金物		1.0	式			
	塗装工事(白管)	調合ペイント 露出 15A	10.0	m			
	スリーブ インサート費	壁 φ50	1.0	式			
	流し台穴明		1.0	式			
	研り補修費		1.0	式			
	気密試験		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	配管雑材消耗品費		1.0	式			
	ガス工事労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑩	屋内給水給湯配管工事	Bタイプ					
	給水ヘッダー	6P	4.0	個			
	架橋ポリエチレン管 C	13mm×20t	125.8	m			
	架橋ポリエチレン管 C	20mm×20t	10.6	m			
	オスアダプター	13mm	4.0	個			
	バルブ付アダプター	13mm	4.0	個			
	逆座付給水栓エルボ	13mm	8.0	個			
	座付水栓ソケット	13mm	4.0	個			
	給湯ヘッダー	4P	4.0	個			
	架橋ポリエチレン管 H	13mm×20t	70.2	m			
	架橋ポリエチレン管 H	20mm×20t	9.6	m			
	オスアダプター	13mm	4.0	個			
	バルブ付アダプター	13mm	4.0	個			
	逆座付給水栓エルボ	13mm	4.0	個			
	支持材		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	雑工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-⑩	排水設備工事	Bタイプ					
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP50A	18.0	m			
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP75A	33.9	m			
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP100A	17.6	m			
	継手類	VP用	1.0	式			
	硬質塩化ビニル管	VU100A	54.0	m			
	継手類	VU用	1.0	式			
	接合材		1.0	式			
	支持材		1.0	式			
	小口径汚水樹 ストレート中間樹	ST 150-100A	1.0	ヶ所			
	小口径汚水樹 フリーパート(塩ビ)	FREE 150-100A	4.0	個			
	小口径汚水樹90° 曲がり(塩ビ蓋)	90° L 150-100A	1.0	個			
	小口径汚水樹45° 曲がり(塩ビ蓋)	45° L 150-100A	5.0	個			
	小口径汚水樹45° 合流(塩ビ蓋)	45° Y 150-100A	7.0	個			
	小口径汚水樹45° 合流(塩ビ蓋)	45° YS 150-100A	3.0	個			
	分離樹	75 x 100-300 (防水防臭蓋)	4.0	個			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	掘削土入替え工事費		1.0	式			
	試験費		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	(雨水排水設備)						
	雨水管	VU65	12.0	m			
	継手類		1.0	式			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	消耗品費		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-①	直接仮設工事						
	やりかた	木造	112.9	建㎡			
	墨出し	木造	87.8	延床㎡			
	外部足場	桝組本足場	183.0	架㎡			
	垂直養生	メッシュシート3ヶ月	183.0	架㎡			
	内部足場	脚立足場 並列h1.8-2ヶ月	112.9	床㎡			
	清掃・片付	木造 工事中	112.9	㎡			
	清掃・片付	木造 竣工引渡し	112.9	㎡			
	計						

Aタイプ内訳書

[illegible]

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-③	基礎・土間工事						
	(鉄筋工)						
	鉄筋 (SD295A)	D10	1.2	t			
	〃	D13	0.6	t			
	加工・組立		1.8	t			
	材料運搬		1.8	t			
	(型枠工)						
	普通合板型枠		20.1	m ²			
	打ち放し合板型枠		44.6	m ²			
	型枠運搬費		64.7	m ²			
	(コンクリート工)						
	捨てコンクリート	FC18N S-15	5.0	m ³			
	土間コンクリート	FC21N S-15	1.4	m ³			
	基礎コンクリート	FC24N S-18	24.5	m ³			
	打設手間	捨てコンクリート	5.0	m ³			
	打設手間	土間コンクリート	1.4	m ³			
	打設手間	基礎コンクリート	24.5	m ³			
	ポンプ圧送	基本料金	3.0	回			
	ポンプ圧送	圧送料金	30.9	m ³			
	(その他)						
	面木	W15	40.9	m			
	鋼製束		46.0	セット			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-④	木工事						
	木材費	杉桧特1等	1.0	式			
	野地板合板	針葉樹構造用 I 類12×3'×6'	96.0	枚			
	構造床パネル	針葉樹構造用 I 類24×3'×6'	48.0	枚			
	フロアット費		34.1	坪			
	金物・副資材	建築金物 ・接着材他	34.1	坪			
	配送費	クレーン付トラック 2.9t吊4t車	3.0	日			
	建方クレーン費	クレーン4.9t吊 オペレーター付	2.0	日			
	(建材費)						
	土台パッキン材	厚20×120×910	97.0	本			
	住宅用グラスウール 天井断熱材	厚155 14kg/m³品	87.8	m²			
	住宅用グラスウール 壁断熱材	厚105 14kg/m³品	107.0	m²			
	住宅用グラスウール 界壁断熱材	厚50 24kg/m³品	26.8	m²			
	クワフォーム床下断熱材	厚80 JISA9521	79.9	m²			
	床調整合板 t=9.0	T2	17.0	枚			
	玄関框	90×150×3000	1.0	本			
	フロアパネル	t=12	52.7	m²			
	化粧巾木	H=60	91.0	m			
	押入ボード	厚9.5-3×8	43.0	m²			
	キッチンパネル	不燃 厚3-3×8	13.0	m²			
	廻縁 塩ビ		138.0	m			
	化粧破風板		42.0	m			
	木工事労務費	一般木造アパート	97.0	人			
	計						

Aタイプ内訳書

[illegible]

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑥	タイル・左官工事						
	(タイル工)						
	床 150角磁器質タイル張		8.4	m ²			
	巾木 150角磁器質タイル張		5.1	m ²			
	段鼻タイル張り		8.4	m			
	(左官工)						
	床 タイル下地		8.4	m ²			
	壁 タイル下地		5.1	m ²			
	床コンクリート金鋳仕上		14.5	m ²			
	打ち放し補修		25.6	m ²			
	床モルタル櫛目荒引仕上		6.3	m ²			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑦	建具工事						
	(金属制建具)						
	A D - 1	硝子共	2.0	セット			
	A D - 2	ユニットバス付属品 額縁のみ	1.0	式			
	A W - 1	硝子・網戸共	4.0	セット			
	A W - 2	硝子・網戸共	4.0	セット			
	A W - 3	硝子・網戸共	2.0	セット			
	A G - 1		4.0	セット			
	サッシ組立運搬費		1.0	式			
	(木製建具)						
	W D - 1	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 2	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 3	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 4	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 5	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 6	住宅用既成 室内建具枠共	4.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑧	内外装・塗装工事						
	(下地)						
	石膏ボード t = 12.5	不燃 厚12.5-3×6換算	242.0	m ²			
	石膏ボード t = 9.5	準不燃 厚9.5-3×6	68.4	m ²			
	(床)						
	クッションフロア	t=1.8	24.0	m ²			
	(壁)						
	ビニルクロス貼り	壁	159.0	m ²			
	同上 下地調整	ボート面	159.0	m ²			
	(天井)						
	ビニルクロス貼り	天井	68.0	m ²			
	同上 下地調整	ボート面	68.0	m ²			
	(点検口)						
	天井点検口	SD450×450	4.0	ヶ所			
	床下点検口	HNH-K450×450	2.0	ヶ所			
	(外部仕上げ)						
	下張通気 防水シート	特殊機能	110.0	m ²			
	防火サイディング 塗装板横張	厚14塗装品 横張	110.0	m ²			
	サイディング 水切役物	通気防鼠用 ガラ鋼板L-3000	100.0	m			
	サイディング 見切役物	通気用 ガラ鋼板I-3000	90.0	m			
	防火サイディング 張手間		110.0	m ²			
	軒裏不燃ボード	インボスカー同等品	43.6	m ²			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑨	雑・仕上ユニット工事						
	スロープ手すり	三協ひとときフェンス L=2.7mリッシュAM 1型	2.0	箇所			
	取付運搬費		2.0	箇所			
	テラスデッキ	三協ひとときデッキ 3尺×3間+1段付	2.0	ヶ所			
	取付運搬費		2.0	箇所			
	トイレL型手すり	TS134GLCY6S※	2.0	組			
	ウォーテンレール		8.0	組			
	クローゼットパイプハンガー		4.0	組			
	給気ガラリ・レジスター	フジエ PLGD断熱タイプ フード DX北輝FDX15SW	2.0	組			
	24h自然吸気ユニット	パナソニック FY-GKF3A-W/C	6.0	組			
	エアコンスリーブφ65	内外キャップ付き	4.0	組			
	物干し金物	SK-4178A	4.0	箇所			
	表札	アルミ公団A-1型 3桁部屋No.共	2.0	組			
	流し台	GS(M・E)-S- 120MXT	2.0	組			
	コンロ台	GS(M・E)-K-60K (R・L)	2.0	組			
	吊り戸棚 H-700	GS(M・E)-AM-90Z	2.0	組			
	吊り戸棚 H-700不燃	GS(M・E)-AM- 30ZF(R・L)	2.0	組			
	コンロ用バックガード	BGH-600	2.0	組			
	コンロ用サイドカバー	SG-512×160	2.0	組			
	水切りカバー	ALMC-180SB	2.0	組			
	レンジフード換気扇	NBH-6387K	2.0	組			
	同上 屋外フード	WK-15K	2.0	組			
	下駄箱 大建ロング収納A	パナソニック FMW00S28□□-HL	2.0	組			
	出入口縦手摺	TOTO EMT22AF35 ※	4.0	組			
	取付運搬雑費	手摺・家具・キッチンセッ ト雑金物小物類	2.0	戸			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑩	幹線・共用工事	Aタイプ					
	電線類	IV3.5	29.0	m			
	"	VVF1.6-3C	5.0	m			
	"	CV8-3C	29.0	m			
	"	CVT14	8.0	m			
	電線管	HIVE36	8.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	プルボックス	SS300×300 ×100WP-SUS	1.0	個			
	引込計器盤		1.0	面			
	弱電盤	CRHZ505012WC	1.0	面			
	接地工事	D種	1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電気労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑪	屋内配線工事	Aタイプ	1戸分				
	電線類	VVF1.6-2C	65.0	m			
	〃	VVF1.6-3C	40.0	m			
	〃	VVF2.0-2C	12.0	m			
	〃	VVF2.0-3C	45.0	m			
	電線管	PF16	3.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	配線器具	ホタルスイッチ1P15A	3.0	組			
	〃	ホタルスイッチ1P15A×2	1.0	組			
	〃	ホタルスイッチ1P15A ・PL×1	2.0	組			
	〃	ホタルスイッチ1P15A ・PL×1タイムスイッチ	1.0	組			
	〃	コンセント2P15A×1	2.0	組			
	〃	コンセント2P15A×2	6.0	組			
	〃	コンセント2P15A×2ET	3.0	組			
	〃	コンセント2P15A×1ET	2.0	組			
	〃	ガス給湯用コンセント WP	1.0	組			
	スイッチボックス	1個用	19.0	個			
	〃	2個用	3.0	個			
	丸型引掛シーリング		3.0	個			
	煙感知器（電池式）	SHK48455K	2.0	個			
	テレビドアホン	VL-SE35XL	1.0	組			
	分電盤	BQR8462 40A6+2	1.0	面			
	雑材消耗費		1.0	式			
	電工労務費		1.0	式			
	中電申請料		1.0	通			
	小 計		1.0	戸			
	計	1棟（2戸）	2.0	戸/棟			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑫	照明・換気工事	Aタイプ	1戸分				
	照明器具a 廊下	LGB52650LE1	1.0	台			
	照明器具b トイレ	LGB51653LE1	1.0	台			
	照明器具c 脱衣	LGW51704WCF1	1.0	台			
	照明器具d 流し元	LGB85031LE1	1.0	台			
	照明器具e ポーチ	LGWC51540LE1	1.0	台			
	換気扇	FY-17JDK8/83	2.0	台			
	アルミベントキャップ	100φ	3.0	個			
	アルミベントキャップ	150φ	2.0	個			
	アルミダクト	100φ	4.0	本			
	ダクト	150φ	2.0	本			
	雑材消耗費		1.0	式			
	電工労務費		1.0	式			
	小 計		1.0	戸			
	計	1棟（2戸）	2.0	戸/棟			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑬	弱電設備工事	Aタイプ					
	電線類	S50FB	115.0	m			
	電線管	PF16	39.0	m			
	"	HVE22	8.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	TV配線器具	直列ユニット 中継 SL7CP2S	4.0	組			
	"	直列ユニット 端末 SU7R2S	2.0	組			
	カバープレート	WTC7091W	2.0	組			
	分配器	2分配 2DMS	1.0	個			
	取付金物		1.0	式			
	耐火処理材		1.0	式			
	電気労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑭	衛生器具設備工事	Aタイプ					
	洋風大便器	CS670B、SH671BA、 TCF6624	2.0	組			
	一連式紙巻器		2.0	個			
	洗濯機用防水パン		2.0	個			
	洗濯機用水栓	TW11R	2.0	個			
	洗面化粧台・一面鏡	LDPB060BAGEN2A, LMB060A1GDC1G	2.0	セット			
	ユニットバスルーム	RJV1216US	2.0	台			
	同上組立施工費		2.0	式			
	台所カラン	TKS05311J	2.0	個			
	養生費・清掃費		1.0	式			
	組立取付工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑮	ガス設備工事	Aタイプ					
	ガス給湯器	20号 屋外壁掛 RUX-A2015W(A)-E	2.0	組			
	配管カバー	WOP-A101(K) UW-650 H-650	2.0	組			
	自動切替式調整器	CA8A-BH065Z	2.0	組			
	ボンベベルト	CBS-1600	4.0	本			
	1口ガス栓	ON/OFF式 GPL-2F0	2.0	個			
	ガス栓	給湯機 KB-20K	2.0	個			
	器具接続ホース	給湯機接続用 φ10×300	2.0	個			
	ガスメーター	供給会社設置		台			
	器具雑材消耗品		1.0	式			
	器具設置労務費		1.0	式			
	ガス用ステンレスパイプ	SUS 15mm	14.0	m			
	ガス用外面被覆鋼管	15A	1.0	m			
	配管用炭素鋼管(白)	通気・消化・給湯 ブロン・屋外15A	5.0	m			
	全上接手類		1.0	式			
	全上支持金物		1.0	式			
	塗装工事(白管)	調合ペイント 露出 15A	5.0	m			
	スリーブ インサート費	壁 φ50	1.0	式			
	研り補修費		1.0	式			
	気密試験		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	配管雑材消耗品費		1.0	式			
	ガス配管労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑩	屋内給水給湯配管工事	A タイプ					
	給水ヘッダー	6P	2.0	個			
	架橋ポリエチレン管 C	13mm×20t	63.0	m			
	架橋ポリエチレン管 C	20mm×20t	5.3	m			
	オスアダプター	13mm	2.0	個			
	バルブ付アダプター	13mm	2.0	個			
	逆座付給水栓エルボ	13mm	4.0	個			
	座付水栓ソケット	13mm	2.0	個			
	ソケット	13mm	6.0	個			
	エルボ	13mm	6.0	個			
	変種ソケット	HIVP×ポリ20mm	2.0	個			
	給湯ヘッダー	4P	2.0	個			
	架橋ポリエチレン管 H	13mm×20t	35.1	m			
	架橋ポリエチレン管 H	20mm×20t	43.2	m			
	オスアダプター	13mm	2.0	個			
	バルブ付アダプター	13mm	2.0	個			
	逆座付給水栓エルボ	13mm	2.0	個			
	ソケット	13mm	2.0	個			
	エルボ	13mm	4.0	個			
	支持材		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	雑工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑰	屋外給水設備工事	Aタイプ					
	耐衝撃性塩ビ管	HIVP 20A	42.0	m			
	継手類	HIVP用	1.0	式			
	接合材		1.0	式			
	逆止弁継手	20A	2.0	個			
	伸縮接手	20mm	2.0	個			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	試験費		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-⑩	排水設備工事	Aタイプ					
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP50A	11.9	m			
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP75A	5.9	m			
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP100A	10.5	m			
	継手類	VP用	1.0	式			
	硬質塩化ビニル管	VU100A	34.6	m			
	継手類	VU用	1.0	式			
	接合材		1.0	式			
	支持材		1.0	式			
	小口径汚水樹 フライングパート(塩ビ)	FREE 150-100A	2.0	個			
	小口径汚水樹 90° 曲がり(塩ビ蓋)	90° L 150-100A	2.0	個			
	小口径汚水樹(塩ビ蓋)ストリート中間 樹ドック合流	D90° ST 150-100A	1.0	個			
	小口径汚水樹 45° 合流(塩ビ蓋)	45° Y 150-100A	2.0	個			
	小口径汚水樹 45° 合流(塩ビ蓋)	45° YS 150-100A	2.0	個			
	分離樹	75 x 100-300 (防水防臭蓋)	2.0	個			
	配管工事費 堀方埋戻し費		1.0	式			
	掘削土入替え工事費		1.0	式			
	試験費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	(雨水排水設備)						
	雨水管	VU65	4.0	m			
	継手類		1.0	式			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	消耗品費		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	計						

Aタイプ内訳書

[illegible]

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-②	土工・地業工事						
	整地・鋤取	100mm未満	123.0	m ²			
	残土処分	構内敷均し	7.4	m ³			
	碎石地業	土間下突固共	17.0	m ³			
	防湿フィルム敷	厚0.1 ポリエチレン	124.0	m ²			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-③	基礎・土間工事						
	(鉄筋工)						
	鉄筋 (SD295A)	D10	1.2	t			
	〃	D13	0.6	t			
	加工・組立		1.8	t			
	材料運搬		1.8	t			
	(型枠工)						
	普通合板型枠		20.1	m ²			
	打ち放し合板型枠		44.6	m ²			
	型枠運搬費		64.7	m ²			
	(コンクリート工)						
	捨てコンクリート	FC18N S-15	5.0	m ³			
	土間コンクリート	FC21N S-15	1.4	m ³			
	基礎コンクリート	FC24N S-18	24.5	m ³			
	打設手間	捨てコンクリート	5.0	m ³			
	打設手間	土間コンクリート	1.4	m ³			
	打設手間	基礎コンクリート	24.5	m ³			
	ポンプ圧送	基本料金	3.0	回			
	ポンプ圧送	圧送料金	30.9	m ³			
	(その他)						
	面木	W15	40.9	m			
	鋼製束		46.0	セット			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-④	木工事						
	木材費	杉桧特1等	1.0	式			
	野地板合板	針葉樹構造用 I 類12×3'×6'	96.0	枚			
	構造床パネル	針葉樹構造用 I 類24×3'×6'	48.0	枚			
	フロアット費		34.1	坪			
	金物・副資材	建築金物 ・接着材他	34.1	坪			
	配送費	クレーン付トラック 2.9t吊4t車	3.0	日			
	建方クレーン費	クレーン4.9t 吊 オペレーター付	2.0	日			
	(建材費)						
	土台パッキン材	厚20×120×910	97.0	本			
	住宅用グラスウール 天井断熱材	厚155 14kg/m³品	87.8	m²			
	住宅用グラスウール 壁断熱材	厚105 14kg/m³品	107.0	m²			
	住宅用グラスウール 界壁断熱材	厚50 24kg/m³品	26.8	m²			
	クワフォーム床下断熱材	厚80 JISA9521	79.9	m²			
	床調整合板 t=9.0	T2	17.0	枚			
	玄関框	90×150×3000	1.0	本			
	フロアパネル	t=12	52.7	m²			
	化粧巾木	H=60	91.0	m			
	押入ボード	厚9.5-3×8	43.0	m²			
	キッチンパネル	不燃 厚3-3×8	13.0	m²			
	廻縁 塩ビ		138.0	m			
	化粧破風板		42.0	m			
	木工事労務費	一般木造アパート	97.0	人			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑤	屋根・樋工事						
	アスファルトルーフィング 940		150.0	m ²			
	瓦葺き	釉薬瓦 棟・雪止他役物含	150.0	m ²			
	軒樋	塩ビ角型W=120	26.7	m			
	縦樋	カラー60φ	12.8	m			
	集水器	塩ビ角型120用 エルボ呼び樋共	4.0	ヶ所			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑥	タイル・左官工事						
	(タイル工)						
	床 150角磁器質タイル張		8.4	m ²			
	巾木 150角磁器質タイル張		5.1	m ²			
	段鼻タイル張り		8.4	m			
	(左官工)						
	床 タイル下地		8.4	m ²			
	壁 タイル下地		5.1	m ²			
	床コンクリート金鍍仕上		14.5	m ²			
	打ち放し補修		25.6	m ²			
	床モルタル櫛目荒引仕上		6.3	m ²			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑦	建具工事						
	(金属制建具)						
	A D - 1	硝子共	2.0	セット			
	A D - 2	ユニットバス付属品 額縁のみ	1.0	式			
	A W - 1	硝子・網戸共	4.0	セット			
	A W - 2	硝子・網戸共	4.0	セット			
	A W - 3	硝子・網戸共	2.0	セット			
	A G - 1		4.0	セット			
	サッシ組立運搬費		1.0	式			
	(木製建具)						
	W D - 1	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 2	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 3	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 4	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 5	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 6	住宅用既成 室内建具枠共	4.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑧	内外装・塗装工事						
	(下地)						
	石膏ボード t =12.5	不燃 厚12.5-3×6換算	242.0	m ²			
	石膏ボード t =9.5	準不燃 厚9.5-3×6	68.4	m ²			
	(床)						
	クッションフロア	t=1.8	24.0	m ²			
	(壁)						
	ビニルクロス貼り	壁	159.0	m ²			
	同上 下地調整	ボート面	159.0	m ²			
	(天井)						
	ビニルクロス貼り	天井	68.0	m ²			
	同上 下地調整	ボート面	68.0	m ²			
	(点検口)						
	天井点検口	SD450×450	4.0	ヶ所			
	床下点検口	HNH-K450×450	2.0	ヶ所			
	(外部仕上げ)						
	下張通気 防水シート	特殊機能	110.0	m ²			
	防火サイディング 塗装板横張	厚14塗装品 横張	110.0	m ²			
	サイディング 水切役物	通気防鼠用 ガラ鋼板L-3000	100.0	m			
	サイディング 見切役物	通気用 ガラ鋼板I-3000	90.0	m			
	防火サイディング 張手間		110.0	m ²			
	軒裏不燃ボード	インボスカー同等品	43.6	m ²			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑨	雑・仕上ユニット工事						
	スロープ手すり	三協ひとときフェンス L=2.7mリッシュAM 1型	2.0	箇所			
	取付運搬費		2.0	箇所			
	テラスデッキ	三協ひとときデッキ 3尺×3間+1段付	2.0	ヶ所			
	取付運搬費		2.0	箇所			
	トイレL型手すり	TS134GLCY6S※	2.0	組			
	ウォーテンレール		8.0	組			
	クローゼットパイプハンガー		4.0	組			
	給気ガラリ・レジスター	フジエ PLGD断熱タイプ フード DX北輝FDX15SW	2.0	組			
	24h自然吸気ユニット	パナソニック FY-GKF3A-W/C	6.0	組			
	エアコンスリーブφ65	内外キャップ付き	4.0	組			
	物干し金物	SK-4178A	4.0	箇所			
	表札	アルミ公団A-1型 3桁部屋No.共	2.0	組			
	流し台	GS(M・E)-S- 120MXT	2.0	組			
	コンロ台	GS(M・E)-K-60K (R・L)	2.0	組			
	吊り戸棚 H-700	GS(M・E)-AM-90Z	2.0	組			
	吊り戸棚 H-700不燃	GS(M・E)-AM- 30ZF(R・L)	2.0	組			
	コンロ用バックガード	BGH-600	2.0	組			
	コンロ用サイドカバー	SG-512×160	2.0	組			
	水切りカバー	ALMC-180SB	2.0	組			
	レンジフード換気扇	NBH-6387K	2.0	組			
	同上 屋外フード	WK-15K	2.0	組			
	下駄箱 大建ロング収納A	パナソニック FMW00S28□□-HL	2.0	組			
	出入口縦手摺	TOTO EMT22AF35 ※	4.0	組			
	取付運搬雑費	手摺・家具・キッチンセッ ト雑金物小物類	2.0	戸			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑩	幹線・共用工事	Aタイプ					
	電線類	IV3.5	29.0	m			
	"	VVF1.6-3C	5.0	m			
	"	CV8-3C	29.0	m			
	"	CVT14	8.0	m			
	電線管	HIVE36	8.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	プルボックス	SS300×300 ×100WP-SUS	1.0	個			
	引込計器盤		1.0	面			
	弱電盤	CRHZ505012WC	1.0	面			
	接地工事	D種	1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電気労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑪	屋内配線工事	Aタイプ	1戸分				
	電線類	VVF1.6-2C	65.0	m			
	"	VVF1.6-3C	40.0	m			
	"	VVF2.0-2C	12.0	m			
	"	VVF2.0-3C	45.0	m			
	電線管	PF16	3.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	配線器具	ホテルスイッチ1P15A	3.0	組			
	"	ホテルスイッチ1P15A×2	1.0	組			
	"	ホテルスイッチ1P15A ・PL×1	2.0	組			
	"	ホテルスイッチ1P15A ・PL×1タイムスイッチ	1.0	組			
	"	コンセント2P15A×1	2.0	組			
	"	コンセント2P15A×2	6.0	組			
	"	コンセント2P15A×2ET	3.0	組			
	"	コンセント2P15A×1ET	2.0	組			
	"	ガス給湯用コンセント WP	1.0	組			
	スイッチボックス	1個用	19.0	個			
	"	2個用	3.0	個			
	丸型引掛シーリング		3.0	個			
	煙感知器（電池式）	SHK48455K	2.0	個			
	テレビドアホン	VL-SE35XL	1.0	組			
	分電盤	BQR8462 40A6+2	1.0	面			
	雑材消耗費		1.0	式			
	電工労務費		1.0	式			
	中電申請料		1.0	通			
	小 計		1.0	戸			
	計	1棟（2戸）	2.0	戸/棟			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑫	照明・換気工事	Aタイプ	1戸分				
	照明器具a 廊下	LGB52650LE1	1.0	台			
	照明器具b トイレ	LGB51653LE1	1.0	台			
	照明器具c 脱衣	LGW51704WCF1	1.0	台			
	照明器具d 流し元	LGB85031LE1	1.0	台			
	照明器具e ポーチ	LGWC51540LE1	1.0	台			
	換気扇	FY-17JDK8/83	2.0	台			
	アルミベントキャップ	100φ	3.0	個			
	アルミベントキャップ	150φ	2.0	個			
	アルミダクト	100φ	4.0	本			
	ダクト	150φ	2.0	本			
	雑材消耗費		1.0	式			
	電工労務費		1.0	式			
	小 計		1.0	戸			
	計	1棟（2戸）	2.0	戸/棟			

内 訳 書

記号	名　　称	摘　　　要	数量	単位	単　　　価	金　　　額	備　考
3-⑬	弱電設備工事	Aタイプ					
	電線類	S5CFB	115.0	m			
	電線管	PF16	39.0	m			
	"	HVE22	8.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	TV配線器具	直列ユニット 中継 SL7CP2S	4.0	組			
	"	直列ユニット 端末 SU7R2S	2.0	組			
	カバープレート	WTC7091W	2.0	組			
	分配器	2分配 2DMS	1.0	個			
	取付金物		1.0	式			
	耐火処理材		1.0	式			
	電気労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑭	衛生器具設備工事	Aタイプ					
	洋風大便器	CS670B. SH671BA. TCF6624	2.0	組			
	一連式紙巻器		2.0	個			
	洗濯機用防水パン		2.0	個			
	洗濯機用水栓	TW11R	2.0	個			
	洗面化粧台・一面鏡	LDPB060BAGEN2A, LMB060A1GDC1G	2.0	セット			
	ユニットバスルーム	RJV1216US	2.0	台			
	同上組立施工費		2.0	式			
	台所カラン	TKS05311J	2.0	個			
	養生費・清掃費		1.0	式			
	組立取付工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑮	ガス設備工事	Aタイプ					
	ガス給湯器	20号 屋外壁掛 RUX-A2015W(A)-E	2.0	組			
	配管カバー	WOP-A101(K) UW-650 H-650	2.0	組			
	自動切替式調整器	CA8A-BH065Z	2.0	組			
	ボンベベルト	CBS-1600	4.0	本			
	1口ガス栓	ON/OFF式 GPL-2F0	2.0	個			
	ガス栓	給湯機 KB-20K	2.0	個			
	器具接続ホース	給湯機接続用 φ10×300	2.0	個			
	ガスメーター	供給会社設置		台			
	器具雑材消耗品		1.0	式			
	器具設置労務費		1.0	式			
	ガス用ステンレスパイプ管	SUS 15mm	14.0	m			
	ガス用外面被覆鋼管	15A	1.0	m			
	配管用炭素鋼管(白)	通気・消化・給湯 ブロン・屋外15A	5.0	m			
	全上接手類		1.0	式			
	全上支持金物		1.0	式			
	塗装工事(白管)	調合ペイント 露出 15A	5.0	m			
	スリーブ インサート費	壁 φ50	1.0	式			
	研り補修費		1.0	式			
	気密試験		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	配管雑材消耗品費		1.0	式			
	ガス配管労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑩	屋内給水給湯配管工事	Aタイプ					
	給水ヘッダー	6P	2.0	個			
	架橋ポリエチレン管 C	13mm×20t	63.0	m			
	架橋ポリエチレン管 C	20mm×20t	5.3	m			
	オスアダプター	13mm	2.0	個			
	バルブ付アダプター	13mm	2.0	個			
	逆座付給水栓エルボ	13mm	4.0	個			
	座付水栓ソケット	13mm	2.0	個			
	ソケット	13mm	6.0	個			
	エルボ	13mm	6.0	個			
	変種ソケット	HIVP×ポリ20mm	2.0	個			
	給湯ヘッダー	4P	2.0	個			
	架橋ポリエチレン管 H	13mm×20t	35.1	m			
	架橋ポリエチレン管 H	20mm×20t	43.2	m			
	オスアダプター	13mm	2.0	個			
	バルブ付アダプター	13mm	2.0	個			
	逆座付給水栓エルボ	13mm	2.0	個			
	ソケット	13mm	2.0	個			
	エルボ	13mm	4.0	個			
	支持材		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	雑工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑰	屋外給水設備工事	Aタイプ					
	耐衝撃性塩ビ管	HIVP 20A	42.0	m			
	継手類	HIVP用	1.0	式			
	接合材		1.0	式			
	逆止弁継手	20A	2.0	個			
	伸縮接手	20mm	2.0	個			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	試験費		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3-⑩	排水設備工事	Aタイプ	1棟分				
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP50A	11.9	m			
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP75A	5.9	m			
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP100A	10.5	m			
	継手類	VP用	1.0	式			
	硬質塩化ビニル管	VU100A	35.0	m			
	継手類	VU用	1.0	式			
	接合材		1.0	式			
	支持材		1.0	式			
	小口径汚水樹 フライングパート(塩ビ)	FREE 150-100A	3.0	個			
	小口径汚水樹 90° 曲がり(塩ビ蓋)	90° L 150-100A	1.0	個			
	小口径汚水樹(塩ビ蓋)ストリート中間 樹ドック合流	D90° ST 150-100A	1.0	個			
	小口径汚水樹 45° 合流(塩ビ蓋)	45° Y 150-100A	2.0	個			
	小口径汚水樹 45° 合流(塩ビ蓋)	45° YS 150-100A	2.0	個			
	分離樹	75 x 100-300 (防水防臭蓋)	2.0	個			
	配管工事費 堀方埋戻し費		1.0	式			
	掘削土入替え工事費		1.0	式			
	試験費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	(雨水排水設備)						
	雨水管	VU65	5.0	m			
	継手類		1.0	式			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	消耗品費		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	計						

Aタイプ内訳書

[illegible]

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-②	土工・地業工事						
	整地・鋤取	100mm未満	123.0	m ²			
	残土処分	構内敷均し	7.4	m ³			
	碎石地業	土間下 突固共	17.0	m ³			
	防湿 フィルム敷	厚0.1 ポリエチレン	124.0	m ²			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-③	基礎・土間工事						
	(鉄筋工)						
	鉄筋 (SD295A)	D10	1.2	t			
	〃	D13	0.6	t			
	加工・組立		1.8	t			
	材料運搬		1.8	t			
	(型枠工)						
	普通合板型枠		20.1	m ²			
	打ち放し合板型枠		44.6	m ²			
	型枠運搬費		64.7	m ²			
	(コンクリート工)						
	捨てコンクリート	FC18N S-15	5.0	m ³			
	土間コンクリート	FC21N S-15	1.4	m ³			
	基礎コンクリート	FC24N S-18	24.5	m ³			
	打設手間	捨てコンクリート	5.0	m ³			
	打設手間	土間コンクリート	1.4	m ³			
	打設手間	基礎コンクリート	24.5	m ³			
	ポンプ圧送	基本料金	3.0	回			
	ポンプ圧送	圧送料金	30.9	m ³			
	(その他)						
	面木	W15	40.9	m			
	鋼製束		46.0	セット			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-④	木工事						
	木材費	杉桧特1等	1.0	式			
	野地板合板	針葉樹構造用 I 類12×3'×6'	96.0	枚			
	構造床パネル	針葉樹構造用 I 類24×3'×6'	48.0	枚			
	フロアット費		34.1	坪			
	金物・副資材	建築金物 ・接着材他	34.1	坪			
	配送費	クレーン付トラック 2.9t吊4t車	3.0	日			
	建方クレーン費	クレーン4.9t 吊 オペレーター付	2.0	日			
	(建材費)						
	土台パッキン材	厚20×120×910	97.0	本			
	住宅用グラスウール 天井断熱材	厚155 14kg/m³品	87.8	m²			
	住宅用グラスウール 壁断熱材	厚105 14kg/m³品	107.0	m²			
	住宅用グラスウール 界壁断熱材	厚50 24kg/m³品	26.8	m²			
	クワフォーム床下断熱材	厚80 JISA9521	79.9	m²			
	床調整合板 t=9.0	T2	17.0	枚			
	玄関框	90×150×3000	1.0	本			
	フロアパネル	t=12	52.7	m²			
	化粧巾木	H=60	91.0	m			
	押入ボード	厚9.5-3×8	43.0	m²			
	キッチンパネル	不燃 厚3-3×8	13.0	m²			
	廻縁 塩ビ		138.0	m			
	化粧破風板		42.0	m			
	木工事労務費	一般木造アパート	97.0	人			
	計						

Aタイプ内訳書

[illegible]

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑥	タイル・左官工事						
	(タイル工)						
	床 150角磁器質タイル張		8.4	m ²			
	巾木 150角磁器質タイル張		5.1	m ²			
	段鼻タイル張り		8.4	m			
	(左官工)						
	床 タイル下地		8.4	m ²			
	壁 タイル下地		5.1	m ²			
	床コンクリート金鍍仕上		14.5	m ²			
	打ち放し補修		25.6	m ²			
	床モルタル櫛目荒引仕上		6.3	m ²			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑦	建具工事						
	(金属制建具)						
	A D - 1	硝子共	2.0	セット			
	A D - 2	ユニットバス付属品 額縁のみ	1.0	式			
	A W - 1	硝子・網戸共	4.0	セット			
	A W - 2	硝子・網戸共	4.0	セット			
	A W - 3	硝子・網戸共	2.0	セット			
	A G - 1		4.0	セット			
	サッシ組立運搬費		1.0	式			
	(木製建具)						
	W D - 1	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 2	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 3	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 4	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 5	住宅用既成 室内建具枠共	2.0	箇所			
	W D - 6	住宅用既成 室内建具枠共	4.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑧	内外装・塗装工事						
	(下地)						
	石膏ボード t =12.5	不燃 厚12.5-3×6換算	242.0	m ²			
	石膏ボード t =9.5	準不燃 厚9.5-3×6	68.4	m ²			
	(床)						
	クッションフロア	t=1.8	24.0	m ²			
	(壁)						
	ビニルクロス貼り	壁	159.0	m ²			
	同上 下地調整	ボート面	159.0	m ²			
	(天井)						
	ビニルクロス貼り	天井	68.0	m ²			
	同上 下地調整	ボート面	68.0	m ²			
	(点検口)						
	天井点検口	SD450×450	4.0	ヶ所			
	床下点検口	HNH-K450×450	2.0	ヶ所			
	(外部仕上げ)						
	下張通気 防水シート	特殊機能	110.0	m ²			
	防火サイディング 塗装板横張	厚14塗装品 横張	110.0	m ²			
	サイディング 水切役物	通気防鼠用 ガラ鋼板L-3000	100.0	m			
	サイディング 見切役物	通気用 ガラ鋼板I-3000	90.0	m			
	防火サイディング 張手間		110.0	m ²			
	軒裏不燃ボード	インボスカー同等品	43.6	m ²			
	計						

Aタイプ内訳書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑨	雑・仕上ユニット工事						
	スロープ手すり	三協ひとときフェンス L=2.7mリッシュAM 1型	2.0	箇所			
	取付運搬費		2.0	箇所			
	テラスデッキ	三協ひとときデッキ 3尺×3間+1段付	2.0	ヶ所			
	取付運搬費		2.0	箇所			
	トイレL型手すり	TS134GLCY6S※	2.0	組			
	ウォーテンレール		8.0	組			
	クローゼットパイプハンガー		4.0	組			
	給気ガラリ・レジスター	フジエ PLGD断熱タイプ フード DX北輝FDX15SW	2.0	組			
	24h自然吸気ユニット	パナソニック FY-GKF3A-W/C	6.0	組			
	エアコンスリーブφ65	内外キャップ付き	4.0	組			
	物干し金物	SK-4178A	4.0	箇所			
	表札	アルミ公団A-1型 3桁部屋No.共	2.0	組			
	流し台	GS(M・E)-S- 120MXT	2.0	組			
	コンロ台	GS(M・E)-K-60K (R・L)	2.0	組			
	吊り戸棚 H-700	GS(M・E)-AM-90Z	2.0	組			
	吊り戸棚 H-700不燃	GS(M・E)-AM- 30ZF(R・L)	2.0	組			
	コンロ用バックガード	BGH-600	2.0	組			
	コンロ用サイドカバー	SG-512×160	2.0	組			
	水切りカバー	ALMC-180SB	2.0	組			
	レンジフード換気扇	NBH-6387K	2.0	組			
	同上 屋外フード	WK-15K	2.0	組			
	下駄箱 大建ロング収納A	パナソニック FMW00S28□□-HL	2.0	組			
	出入口縦手摺	TOTO EMT22AF35 ※	4.0	組			
	取付運搬雑費	手摺・家具・キッチンセッ ト雑金物小物類	2.0	戸			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑩	幹線・共用工事	Aタイプ					
	電線類	IV3.5	29.0	m			
	"	VVF1.6-3C	5.0	m			
	"	CV8-3C	29.0	m			
	"	CVT14	8.0	m			
	電線管	HIVE36	8.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	プルボックス	SS300×300 ×100WP-SUS	1.0	個			
	引込計器盤		1.0	面			
	弱電盤	CRHZ505012WC	1.0	面			
	接地工事	D種	1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電気労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑪	屋内配線工事	Aタイプ	1戸分				
	電線類	VVF1.6-2C	65.0	m			
	〃	VVF1.6-3C	40.0	m			
	〃	VVF2.0-2C	12.0	m			
	〃	VVF2.0-3C	45.0	m			
	電線管	PF16	3.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	配線器具	ホタルスイッチ1P15A	3.0	組			
	〃	ホタルスイッチ1P15A×2	1.0	組			
	〃	ホタルスイッチ1P15A ・PL×1	2.0	組			
	〃	ホタルスイッチ1P15A ・PL×1タイムスイッチ	1.0	組			
	〃	コンセント2P15A×1	2.0	組			
	〃	コンセント2P15A×2	6.0	組			
	〃	コンセント2P15A×2ET	3.0	組			
	〃	コンセント2P15A×1ET	2.0	組			
	〃	ガス給湯用コンセント WP	1.0	組			
	スイッチボックス	1個用	19.0	個			
	〃	2個用	3.0	個			
	丸型引掛シーリング		3.0	個			
	煙感知器（電池式）	SHK48455K	2.0	個			
	テレビドアホン	VL-SE35XL	1.0	組			
	分電盤	BQR8462 40A6+2	1.0	面			
	雑材消耗費		1.0	式			
	電工労務費		1.0	式			
	中電申請料		1.0	通			
	小 計		1.0	戸			
	計	1棟（2戸）	2.0	戸/棟			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑫	照明・換気工事	Aタイプ	1戸分				
	照明器具a 廊下	LGB52650LE1	1.0	台			
	照明器具b トイレ	LGB51653LE1	1.0	台			
	照明器具c 脱衣	LGW51704WCF1	1.0	台			
	照明器具d 流し元	LGB85031LE1	1.0	台			
	照明器具e ポーチ	LGWC51540LE1	1.0	台			
	換気扇	FY-17JDK8/83	2.0	台			
	アルミベントキャップ	100φ	3.0	個			
	アルミベントキャップ	150φ	2.0	個			
	アルミダクト	100φ	4.0	本			
	ダクト	150φ	2.0	本			
	雑材消耗費		1.0	式			
	電工労務費		1.0	式			
	小 計		1.0	戸			
	計	1棟（2戸）	2.0	戸/棟			

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑬	弱電設備工事	Aタイプ					
	電線類	S50FB	115.0	m			
	電線管	PF16	39.0	m			
	"	HVE22	8.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	TV配線器具	直列ユニット 中継 SL7CP2S	4.0	組			
	"	直列ユニット 端末 SU7R2S	2.0	組			
	カバープレート	WTC7091W	2.0	組			
	分配器	2分配 2DMS	1.0	個			
	取付金物		1.0	式			
	耐火処理材		1.0	式			
	電工労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑮	ガス設備工事	Aタイプ					
	ガス給湯器	20号 屋外壁掛 RUX-A2015W(A)-E	2.0	組			
	配管カバー	WOP-A101(K) UW-650 H-650	2.0	組			
	自動切替式調整器	CA8A-BH065Z	2.0	組			
	ボンベベルト	CBS-1600	4.0	本			
	1口ガス栓	ON/OFF式 GPL-2F0	2.0	個			
	ガス栓	給湯機 KB-20K	2.0	個			
	器具接続ホース	給湯機接続用 φ10×300	2.0	個			
	ガスメーター	供給会社設置		台			
	器具雑材消耗品		1.0	式			
	器具設置労務費		1.0	式			
	ガス用ステンレスパイプ管	SUS 15mm	14.0	m			
	ガス用外面被覆鋼管	15A	1.0	m			
	配管用炭素鋼管(白)	通気・消化・給湯 ブロンズ 屋外15A	5.0	m			
	全上接手類		1.0	式			
	全上支持金物		1.0	式			
	塗装工事(白管)	調合ペイント 露出 15A	5.0	m			
	スリーブ インサート費	壁 φ50	1.0	式			
	研り補修費		1.0	式			
	気密試験		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	配管雑材消耗品費		1.0	式			
	ガス配管労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑩	屋内給水給湯配管工事	Aタイプ					
	給水ヘッダー	6P	2.0	個			
	架橋ポリエチレン管 C	13mm×20t	63.0	m			
	架橋ポリエチレン管 C	20mm×20t	5.3	m			
	オスアダプター	13mm	2.0	個			
	バルブ付アダプター	13mm	2.0	個			
	逆座付給水栓エルボ	13mm	4.0	個			
	座付水栓ソケット	13mm	2.0	個			
	ソケット	13mm	6.0	個			
	エルボ	13mm	6.0	個			
	変種ソケット	HIVP×ポリ20mm	2.0	個			
	給湯ヘッダー	4P	2.0	個			
	架橋ポリエチレン管 H	13mm×20t	35.1	m			
	架橋ポリエチレン管 H	20mm×20t	43.2	m			
	オスアダプター	13mm	2.0	個			
	バルブ付アダプター	13mm	2.0	個			
	逆座付給水栓エルボ	13mm	2.0	個			
	ソケット	13mm	2.0	個			
	エルボ	13mm	4.0	個			
	支持材		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	雑工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4-⑩	排水設備工事	Aタイプ					
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP50A	11.9	m			
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP75A	5.9	m			
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP100A	10.5	m			
	継手類	VP用	1.0	式			
	硬質塩化ビニル管	VU100A	44.5	m			
	継手類	VU用	1.0	式			
	接合材		1.0	式			
	支持材		1.0	式			
	小口径汚水樹 フライングパート(塩ビ)	FREE 150-100A	5.0	個			
	小口径汚水樹 90° 曲がり(塩ビ蓋)	90° L 150-100A	2.0	個			
	小口径汚水樹(塩ビ蓋)ストリート中間 樹ドック合流	D90° ST 150-100A	1.0	個			
	小口径汚水樹 45° 合流(塩ビ蓋)	45° Y 150-100A	2.0	個			
	小口径汚水樹 45° 合流(塩ビ蓋)	45° YS 150-100A	2.0	個			
	分離樹	75 x 100-300 (防水防臭蓋)	2.0	個			
	配管工事費 堀方埋戻し費		1.0	式			
	掘削土入替え工事費		1.0	式			
	試験費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	(雨水排水設備)						
	雨水管	VU65	5.5	m			
	継手類		1.0	式			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	消耗品費		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5-③	物置設置工事	1 基分					
	直接仮設費	水盛墨出 養生清掃	3.9	m ²			
	整地	床付け程度	4.6	m ²			
	碎石地業	土間下 突固共	0.5	m ³			
	基礎型枠	打放	1.7	m ²			
	鉄筋材工	SD295 D10・D13	45.0	kg			
	コンクリート打設	材工 FC21	0.6	m ³			
	コンクリート金鍬押え		3.9	m ²			
	面木	15	0.8	m			
	オールインアンカー設置	M12-160	8.0	本			
	スチール既製 2 連物置	参考：稲葉製作所	1.0	組			
	" 組立費	労務2人	2.0	人			
	小計	1 基分					
	計	5基分					

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5-④	T V受信引込工事	4棟分外部					
	電線類	S-5C-FB	50.0	m			
	"	S-5C-FB-SSD	130.0	m			
	電線管	PF16	20.0	m			
	"	HIVE22	8.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	分配器	3分配 3DMS	1.0	個			
	"	2分配 2DMS	1.0	個			
	取付金物		2.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電気労務費		1.0	式			
	計						

内 訳 書

[illegible]