

令和 7 年度

農村集会施設等管理事業

小奴可研修センタートイレ改修工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市東城町小奴可

工 事 名 称	小奴可研修センタートイレ改修工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金 額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	35%～40%以下	
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期2.5ヶ月		

小奴可研修センタートイレ改修工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事	改修建築工事	式	1.0				
2 鉄骨工事		式	1.0				
3 とりこわし工事		式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費(率分)	改修建築工事	式	1.0				
共通仮設費(積上げ分)							
共通仮設費 計		式	1.0				
純工事費							
現場管理費	改修建築工事	式	1.0				
工事原価							
一般管理費等	建築工事	式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

小奴可研修センタートイレ改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
1	工事費内訳							
A	(1階女子トイレ)							
A-1	直接仮設工事		1.0	式				
A-2	左官・タイル工事		1.0	式				
A-3	建具工事		1.0	式				
A-4	電気設備工事	1階男子トイレ含む	1.0	式				
A-5	給排水・衛生設備工事		1.0	式				
B	(1階男子トイレ)							
B-1	直接仮設工事		1.0	式				
B-2	左官・タイル工事		1.0	式				
B-3	建具工事		1.0	式				
B-4	塗装工事		1.0	式				
B-5	給排水・衛生設備工事		1.0	式				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
A-1	直接仮設工事							
	墨だし	トイレ内	10.3	m2				
	養生費	トイレ内	10.3	m2				
	清掃、片付け	トイレ内	10.3	m2				
	竣工清掃	トイレ内	10.3	m2				
	既設土間タイル撤去	ブース内	3.5	m2				
	床タイルカッター入れ		3.0	m				
	産業廃棄物		1.0	式				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

書 訊 内

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
A-2	左官・タイル工事							
	和便器穴モルタル埋め		2.0	箇所				
	床モルタル補修	タイル下地	3.5	m2				
	床モザイクタイル貼り	50角	3.5	m2				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
A-3	建具工事							
	トイレブース	MT-40同等品 既設ブース撤去処分含む	1.0	式				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

書 訊 内

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
A-4	電気設備工事	1階男子トイレ含む						
	電灯コンセント設置		1.0	式				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
A-5	給排水・衛生設備工事							
	洋式便器	CS140、TV550MS、TSF640LR、T56PH、TOF6543	2.0	組				
	紙巻き器付手すり	YHBS603FR	2.0	セット				
	消耗雑材		1.0	式				
	器具取付費		1.0	式				
	既設機器撤去処分		1.0	式				
	研り粗補修		1.0	式				
	給排水管切替工事		1.0	式				
	現場雑費		1.0	式				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
B-1	直接仮設工事							
	墨だし	トイレ内	10.7	m2				
	養生費	トイレ内	10.7	m2				
	清掃、片付け	トイレ内	10.7	m2				
	竣工清掃	トイレ内	10.7	m2				
	既設土間タイル撤去	ブース内	1.0	m2				
	床タイルカッター入れ		1.0	m				
	産業廃棄物		1.0	式				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
B-2	左官・タイル工事							
	和便器穴モルタル埋め		1.0	箇所				
	床モルタル補修	タイル下地	1.0	m2				
	床モザイクタイル貼り	50角	1.0	m2				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

書 訊 内

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
B-3	建具工事							
	木製ブース扉取替	内開きから外開きへ	1.0	箇所				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

書 訊 内

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
B-4	塗装工事							
	ブース扉塗装		1.0	式				
	小計							

小奴可研修センタートイレ改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
B-5	給排水・衛生設備工事							
	洋式便器	CS140、TV550MS、TSF640LR、T56PH、TOF6543	1.0	組				
	紙巻き器付手すり	YHBS603FR	1.0	セット				
	消耗雑材		1.0	式				
	器具取付費		1.0	式				
	既設機器撤去処分		1.0	式				
	研り粗補修		1.0	式				
	給排水管切替工事		1.0	式				
	現場雑費		1.0	式				
	小計							