

令和7年度

ひば道後山高原荘管理運営事業

ひば道後山高原荘入浴施設雨樋取替修繕工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市西城町三坂

工 事 名 称	ひば道後山高原荘入浴施設雨樋取替修繕工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金 額 端 数 処 理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合 5%以下 契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない		
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期2.0ヶ月		

ひば道後山高原荘入浴施設雨樋取替修繕工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事	改修建築工事	式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費(率分)	改修建築工事	式	1.0				
共通仮設費(積上げ分)							
共通仮設費 計		式	1.0				
純工事費							
現場管理費	改修建築工事	式	1.0				
工事原価							
一般管理費等	建築工事	式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

ひば道後山高原荘入浴施設雨樋取替修繕工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
1	工事費内訳							
	足場組立		350.0	m2				
	足場材運搬		1.0	式				
	軒樋及び金具取り外し		80.0	m				
	軒樋 マルチカバー付き		25.0	本				
	止まり材		1.0	式				
	取付金具		210.0	本				
	縦樋 φ100		6.0	本				
	自在ドレン		12.0	個				
	エルボ		23.0	個				
	ソケット		24.0	個				
	雑材消耗品費		1.0	式				
	取付け労務費		1.0	式				
	ケイカル板		3.0	枚				
	木材(補強材)		1.0	式				
	鼻隠し鉄板加工		8.0	m2				
	取付け労務費		1.0	式				
	廃材処分費		1.0	式				
	小計							