

令和 7 年度

子育て支援施設整備事業

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市板橋町

工 事 名 称	旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	35%～40%以下	
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期3.0ヶ月		

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事	改修建築工事	式	1.0				
とりこわし工事	新営建築工事	式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費	改修建築工事	式	1.0				
純工事費							
現場管理費	改修建築工事	式	1.0				
工事原価							
一般管理費等	建築工事	式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
1	工事費内訳							
	(直接工事費)							
a	直接仮設工事	一般工事(改修)	1.0	式				
b	解体工事	とりこわし工事	1.0	式				
c	処分費	発生材処分費	1.0	式				
d	整地工事	一般工事(改修)	1.0	式				
e	電気・機械設備工事	一般工事(改修)	1.0	式				
	小計							
	(経費別直接工事費)							
	一般工事(改修)	a+d+e	1.0	式				
	とりこわし工事	b	1.0	式				
	(積み上げによる共通仮設費)							
	石綿含有建材事前調査・報告		1.0	式				
	小計							

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
a	直接仮設工事							
	養生足場費	単管組＋防音シート H=3.0m	357.0	m2				
	散水養生設備		1.0	式				
	重機回送費		1.0	式				
	内部足場費		264.3	m2				
	清掃後片付け		1.0	式				
	小計							

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
b	解体工事							
	内部解体		264.3	m2				
	木造平屋建て解体		264.3	m2				
	木造平屋建て解体	倉庫	7.8	m2				
	ブロック造平屋建て解体		4.0	m2				
	基礎・土間・犬走り解体		55.0	m3				
	浄化槽頂板解体	土間コン	1.0	m3				
	浄化槽支柱解体	地下部 コンクリート支柱	0.2	m3				
	浄化槽底盤解体	基礎コン	1.2	m3				
	浄化槽捨てコン解体		0.4	m3				
	処理槽撤去	FRP製 5人槽 内部機器・配管類共積み込み・運搬・処分共	1.0	基				
	汚水・雨水配管解体		1.0	式				
	スチール物置撤去		1.0	式				
	畑撤去		1.0	式				
	花壇撤去		1.0	式				
	アスファルト舗装		45.0	m2				
	発生材積込	コンクリート類 機械	61.7	m3				
	発生材積込	がれき類 機械	9.7	m3				
	発生材積込	アスファルト類 機械	1.8	m3				
	発生材積込	木材 人力	59.7	m3				

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	発生材積込	廃プラスチック 人力	2.7	m3				
	発生材積込	ガラス・陶器くず 人力	0.6	m3				
	発生材積込	ケイカル板 人力	4.1	m3				
	発生材積込	木毛板 人力	4.3	m3				
	発生材積込	廃石膏ボード 人力	0.3	m3				
	発生材積込	繊維くず 人力	16.0	m3				
	発生材積込	金属くず 機械	1.0	t				
	発生材運搬	コンクリート類	61.7	m3				
	発生材運搬	がれき類	9.7	m3				
	発生材運搬	アスファルト類	1.8	m3				
	発生材運搬	木材	59.7	m3				
	発生材運搬	廃プラスチック	2.7	m3				
	発生材運搬	ガラス・陶器くず	0.6	m3				
	発生材運搬	ケイカル板	4.1	m3				
	発生材運搬	木毛板	4.3	m3				
	発生材運搬	廃石膏ボード	0.3	m3				
	発生材運搬	繊維くず	16.0	m3				
	発生材運搬	金属くず	1.0	t				
	庭木撤去処分		1.0	式				
	既存蛍光管撤去処分		13.0	kg				

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	内部不要物撤去処分		1.0	式				
	小計							

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
c	処分費							
	発生材処分費	コンクリート類	61.7	m3				
	発生材処分費	がれき類	9.7	m3				
	発生材処分費	アスファルト類	1.8	m3				
	発生材処分費	木材	59.7	m3				
	発生材処分費	廃プラスチック	2.7	m3				
	発生材処分費	ガラス・陶器くず	0.6	m3				
	発生材処分費	ケイカル板	4.1	m3				
	発生材処分費	木毛板	4.3	m3				
	発生材処分費	廃石膏ボード	0.3	m3				
	発生材処分費	繊維くず	16.0	m3				
	発生材処分費	金属くず	1.0	t				
	小計							

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
d	整地工事							
	跡地 既存敷き均し		450.0	m2				
	浄化槽撤去跡 埋戻し	山砂の類	9.0	m3				
	小計							

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
e	電気・機械設備工事							
	エアコン撤去処分費	室外機・室内機 4馬力 冷媒回収共	2.0	台				
	エアコン撤去処分費	室外機・室内機 3馬力 冷媒回収共	1.0	台				
	エアコン撤去処分費	室外機・室内機 1.5馬力 冷媒回収共	1.0	台				
	排水キャップ止め		1.0	式				
	給水キャップ止め		1.0	式				
	官庁申請費		1.0	式				
	小計							

旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	(積み上げによる共通仮設費)							
	【調査対象建材】	窯業系サイディング:別棟倉庫外壁						
		屋根用化粧スレート:別棟倉庫屋根						
		壁タイル:便所・手洗い腰壁						
	【調査済み】市による分析及び1期工事の結果による	モルタル吹付塗装:本施設外壁						
		木毛版+白セメント:本施設軒裏						
		ケイカル板:軒裏、居室壁・天井						
		ビニル床シート:通路床						
	書面調査		1.0	式				
	現地調査		1.0	式				
	分析調査	技術料	1.0	式				
		分析費(定性分析)	3.0	検体				
	報告書作成		1.0	式				
	交通費		1.0	式				
	事前調査結果報告	電子システムによる	1.0	式				
	敷鉄板	設置・撤去共 5枚	1.0	式				
	進入路部分立入禁止措置	単管バリケード	15.0	m				
	仮囲い	フェンスバリケード	37.0	m				
	小計							