

令和7年度

保育所管理運営事業

庄原保育所園庭外改修工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市三日市町

工 事 名 称	庄原保育所園庭外改修工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	35%～40%以下	
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期3.0ヶ月		

庄原保育所園庭外改修工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事	改修建築工事	式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費(率分)	改修建築工事	式	1.0				
共通仮設費(積上げ分)							
共通仮設費 計		式	1.0				
純工事費							
現場管理費	改修建築工事	式	1.0				
工事原価							
一般管理費等	建築工事	式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

庄原保育所園庭外改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
1	直接工事費							
A	フェンス門扉	改修箇所①	1.0	式				
B	とりこわし工事	改修箇所①②	1.0	式				
C	人工芝生張り工事	改修箇所①	1.0	式				
D	客土敷き均し工事	改修箇所②	1.0	式				
E	フェンス改修工事	改修箇所③④	1.0	式				
	合計							

庄原保育所園庭外改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
A	フェンス門扉							
	既設門扉解体		1.0	式				
	同上 処分費		1.0	式				
	基礎ブロック		2.0	個				
	フェンス門扉		1.0	組				
	施工費		1.0	式				
	小計							
B	とりこわし工事	施工箇所①						
	既存木質ブロック撤去		855.0	m2				
	同上運搬費		43.0	m3				
	同上処分費		43.0	m3				
	小計							
C	人工芝生張り工事	改修箇所①						
	すきとり		68.0	m2				
	残土処分		14.0	m3				
	差筋アンカー		340.0	本				
	溶接金網		68.0	m2				
	型枠		72.0	m				

庄原保育所園庭外改修工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	コンクリート		10.0	m3				
	コンクリート打設手間		1.0	式				
	ポンプ車圧送料		1.0	式				
	コンクリート金鋸押さえ		1.0	式				
	人工芝		68.0	m2				
	小計							
D	客土敷き均し工事	改修箇所②						
	土材料		85.0	m3				
	敷き均し		855.0	m2				
	重機運搬費		1.0	式				
	小計							
E	フェンス改修工事	改修箇所③④						
	(材料費)							
	支柱	AR-A1800-MS用	20.0	本				
	パネル構成	AR-A1800-MS用	1.0	枚				
	(施工費)							
	コンクリート削孔 75		20.0	箇所				
	既存フェンス解体撤去		42.0	m				

庄原保育所園庭外改修工事

書 訊 内

[illegible]