

令和 7 ・ 8 年度

東城ストックヤード施設整備事業

東城ストックヤード施設新築工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市東城町久代

工 事 名 称	東城ストックヤード施設新築工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	環境省 循環型社会形成推進交付金 算定基準		
	補 正 率	工 種 区 分	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費	無		1円未満切捨て
現場管理費	無		1円未満切捨て
前払率	3 5 %を超え 4 0 %以下		
一般管理費	無		算出された金額の範囲内
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位

東城ストックヤード施設新築工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事		式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費(率分)		式	1.0				
共通仮設費(積上げ分)		式	1.0				
共通仮設費 計		式	1.0				
純工事費							
現場管理費		式	1.0				
工事原価							
一般管理費等		式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

東城ストックヤード施設新築工事

書 訳 内

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
1	工事費内訳							
A.	建築工事			1.0				
B.	電気設備工事			1.0				
C.	機械設備工事			1.0				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
A	建築工事							
	1. 仮設工事		1.0	式				
	2. 土工事		1.0	式				
	3. 鉄筋工事		1.0	式				
	4. 型枠工事		1.0	式				
	5. コンクリート工事		1.0	式				
	6. 鉄骨工事		1.0	式				
	7. タイル工事		1.0	式				
	8. 屋根工事		1.0	式				
	9. 樋工事		1.0	式				
	10. 外壁工事		1.0	式				
	11. 軽量鉄骨工事		1.0	式				
	12. 左官工事		1.0	式				
	13. 建具工事		1.0	式				
	14. ガラス工事		1.0	式				
	15. 吹付工事		1.0	式				
	16. 内装工事		1.0	式				
	17. シャッター工事		1.0	式				
	18. 外構工事		1.0	式				
	19. 雑工事		1.0	式				

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

[illegible]

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	1. 仮設工事							
	水盛遣方		845.0	m ²				
	墨出し		845.0	m ²				
	手すり先行枠組み本足場	W=900 h12m未満 9ヶ月	854.0	m ²				
	垂直養生	グリーンネット張り	854.0	m ²				
	清掃片付け(施工中)		887.0	m ²				
	清掃片付け(竣工時)		887.0	m ²				
	タイル洗い(床)		2.4	m ²				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	2. 土工事							
	根切り		793.0	m ³				
	埋戻し		426.0	m ³				
	不用土処分		368.0	m ³				
	碎石地業(基礎下)	再生材	11.5	m ³				
	碎石地業(土間下)	再生材	84.5	m ³				
	防湿材	ポリエチレンフィルムt=0.1	840.0	m ²				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	3. 鉄筋工事							
	鉄筋(SD345)	D25	12,483.0	kg				
		D22	595.0	kg				
		D19	1,071.0	kg				
	鉄筋(SD295A)	D16	372.0	kg				
		D13	23,685.0	kg				
		D10	1,714.0	kg				
	加工・組立		39,920.0	kg				
	材料運搬		39,920.0	kg				
	ガス圧接		236.0	ヶ所				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	4. 型枠工事							
	普通合板型枠		819.0	m ²				
	打ち放し合板型枠		907.0	m ²				
	材料運搬費		1,726.0	m ²				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	5. コンクリート工事							
	捨てコンクリート	FC18N S-15	9.0	m ³				
	基礎コンクリート	FC21N S-15	126.0	m ³				
	土間コンクリート	FC18N S-15	137.0	m ³				
	躯体コンクリート	FC21N S-15	108.0	m ³				
	打設手間	捨てコンクリート(ポンプ打ち)	9.0	m ³				
	打設手間	基礎コンクリート(ポンプ打ち)	126.0	m ³				
	打設手間	土間コンクリート(ポンプ打ち)	137.0	m ³				
	打設手間	躯体コンクリート(ポンプ打ち)	108.0	m ³				
	ポンプ圧送	基本料金	4.0	回				
	ポンプ圧送	圧送料金	380.0	m ³				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	6. 鉄骨工事							
	1)鉄骨本体工事		1.0	式				
	2)鉄骨附帯工事		1.0	式				
	3)検査費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	1) 鉄骨工事							
	鉄材・副資材費							
		BCR295 Uコラム250*250*16	3,069.0	Kg				
		BCR295 Uコラム250*250*12	10,834.0	Kg				
		STKR400 □-200*200*6	1,870.0	Kg				
		SS400h-350*175*7*11	3,990.0	Kg				
		SS400h-340*250*9*14	23,139.0	Kg				
		SS400h-300*150*6.5*9	4,624.0	Kg				
		SS400 H-294*200*8*12	1,406.0	Kg				
		SS400 H-250*125*6*9	1,401.0	Kg				
		SS400 H-200*100*5.5*8	2,398.0	Kg				
		SS401 H-150*75*5*7	714.0	Kg				
		SSC400 C-100*50*20*2.3	973.0	Kg				
		SS400[-125*65*6	2,249.0	Kg				
		SS400 FB9*25	114.0	Kg				
		SN490B FB-9*25	349.0	Kg				
		SN490C PL-32	140.0	Kg				
		SN490C PL-22	927.0	Kg				
		SN490C PL-19	138.0	Kg				
		SS400 PL-16	99.0	Kg				

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
		SS400 PL-12	4,945.0	Kg				
		SS400 PL-9	2,252.0	Kg				
		SS400 PL-6	1,509.0	Kg				
		SS400 PB-12	864.0	Kg				
		SS400 ABT-16	58.0	Kg				
		SS400 タブ-12	96.0	Kg				
		S10T TCBM22*60	36.0	Kg				
		S10T TCBM20*70	968.0	Kg				
		S10T TCBM20*60	339.0	Kg				
		S10T TCBM20*55	6.0	Kg				
		S10T TCBM20*50	99.0	Kg				
		S10T TCBM20*45	152.0	Kg				
		S10T TCBM16*55	75.0	Kg				
		S10T TCBM16*50	24.0	Kg				
		S10T TCBM16*40	87.0	Kg				
		S10T NUT-M16	3.0	Kg				
		SS400 TB/割-12*200	60.0	Kg				
	消耗費		69,842.0	Kg				
	原寸・施工図費		69,842.0	Kg				
	鉄部素地調整費 第3種ケレン		69,842.0	Kg				

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	防錆塗装費 JIS K-5674 工場1回赤錆塗り		69,842.0	Kg				
	工場製作費		69,842.0	Kg				
	荷造り・運搬費 10tトラック入場可能として		69,842.0	Kg				
	建方・本締費		69,842.0	Kg				
	現場鉄工費		69,842.0	Kg				
	重機費 25tラフター作業範囲内		32.0					
	コーナガード取付	NPC-65×65V L=2000	30.0	ヶ所				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	2)鉄骨附帯工事							
	a. ISベース工事(メーカー標準施工範囲)							
		SP253	18.0	台				
		SP254	6.0	台				
	b.間柱アンカーフレーム工事							
	テンプレート		8.0	枚				
	掴み金物		32.0	ヶ				
	アンカーセット		16.0	本				
	現場計測穴開け費		16.0	孔				
	b.2F床QLデッキ工事 材工		575.0	Kg				
	c.QLデッキ小口エキストラ		1.0	式				
	デッキ受け工事		18.0	箇所				
	d.同上クローサー 材工		8.0	m				
	e.同上コン止め工事	L-130・130・1.6	29.0	m				
	f.屋内階段		1,218.0	Kg				
	(手すり別途)							
	g.梁止めPL材工		25.0	箇所				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	3)検査費							
	超音波探傷検査(自主検査)	製品検査、立会検査、書類作成	1.0	式				
		管理費共						
	小 計							

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	7. タイル工事							
	床 100角磁器質タイル貼り	圧着張り	2.4	m ²				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	8. 屋根工事							
	160ハゼ 厚0.8 GLカラー 厚み4mmポリホーム		920.0	m ²				
	タイトフレーム		390.0	m				
	ケラバ包み H300 厚0.6 GLカラー		57.0	m				
	見切り面戸		93.0	m				
	水止め.エプロン面戸		21.0	m				
	壁際水切りGLカラー0.5mm		21.0	m				
	シーリング		1.0	式				
	軒先化粧フレーム		93.0	m				
	材料現地成形費		1.0	式				
	材料荷揚げ.形成重機費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	9. 雨樋工事							
	軒樋200角樋		60.0	m				
	竖樋 VP100		62.0	m				
	集水器		9.0	ヶ				
	エルボ.ソケット		33.0	ヶ				
	吊り金具 メッキ		120.0	本				
	竖管バンド(足共)ステンレス		54.0	箇所				
	消耗雑材費		1.0	式				
	残材整理費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	10. 外壁工事							
	ALCt=100 平板縦長		350.0	m ²				
	運搬費		350.0	m ²				
	足元金物	L-50・50・6 JISK5674	99.0	m				
	下地金物	L-65・65・6 JISK5674	208.0	m				
	開口補強	L-65・65・6 JISK5674	213.0	m				
	開口補強	L-75・75・6 JISK5674	20.0	m				
	開口補強	L-75・75・9 JISK5674	64.0	m				
	発電機		350.0	m ²				
	荷揚げ・廃材処分		350.0	m ²				
	斜め切断費		41.0	m				
	施工図作成		350.0	m ²				
	ALC目地耐火材充填費		350.0	m				
	機器損料		350.0	m ²				
	ALC足元取合いシーリング	PU20・10	78.0	m				
	ALC～屋根水切り取合いシーリング	PU20・10	140.0	m				
	ALC～屋根取合い	PU20・10	20.0	ヶ				
	建具回りシーリング	MS-2 20・10	227.8	m				
	3方枠回り	MS-2 20・10	48.6	m				
	基礎コンクリート誘発目地	MS-2 20・10	60.0	ヶ所				

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	基礎コンクリート打ち継ぎ	MS-2 20・10	90.0	m				
	基礎コンクリート水切り取合い	MS-2 20・10	70.0	m				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	11. 軽量鉄骨工事							
	軽量鉄骨壁下地	スタッド100型	87.0	m ²				
	軽量鉄骨天井下地	野縁19型	33.6	m ²				
	壁開口補強		7.0	ヶ所				
	天井開口補強		1.0	ヶ所				
	小 計							

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	12. 左官工事							
	床 タイル下地	モルタル木コテ押エア25	2.4	m ²				
	モルタル塗り金コテ仕上げ	t=30	7.0	m ²				
	コンクリート金コテ押さえ		877.0	m ²				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	13. 建具工事							
	AD-1	800×2000 片開き戸	2.0	ヶ所				
	AD-2	1600×2000 両開き戸	1.0	ヶ所				
	AD-3	800×2000 片開き戸	2.0	ヶ所				
	AD-4	700×2000 片開き戸	2.0	ヶ所				
	AD-5	1500×2000 引き違い戸	1.0	ヶ所				
	AW-1	1700×900 引違窓	2.0	ヶ所				
	AW-2	1100×900 FIX	4.0	ヶ所				
	AW-3	1700×900 引違窓	2.0	ヶ所				
	AW-5	4700×800 排煙窓	4.0	ヶ所				
	AW-6	1500×900 引違窓	2.0	ヶ所				
	AW-7	800×900 引違窓	2.0	ヶ所				
	取付調整費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	14. ガラス工事							
	型板ガラス	4mm 2.18以下	0.2	m ²				
	網入りガラス	6.8mm 2.18以下	2.0	m ²				
	フロート	透明い5mm 2.18以下	16.6	m ²				
	パネル施工費	2.00以下	3.0	m ²				
	シーリング	10×8	28.0	m				
	シーリング	6×8	208.0	m				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	15. 吹付工事							
	防水系複層塗材吹き付け		371.0	m ²				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	16. 内装工事							
	床 タイルカーペット	t=2.9	42.6	m ²				
	巾木 ソフト巾木H=75		51.4	m				
	壁 ビニールクロス貼り		57.0	m ²				
	ケイカル版t=6.0		197.0	m ²				
	天井 石膏ボードt=9.5		46.8	m ²				
	点検口	アルミ450×450	1.0	ヶ所				
	高性能グラスウール90mm壁	14kg	31.9	m ²				
	高性能グラスウール100mm天井	10kg	42.0	m ²				
	廻縁 塩ビ		48.3	m				
	OS塗装	建具枠 素地こしらえ含	50.6	m				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	17. シャッター工事							
	SS-1重量シャッター	5000×3700 三方ステンレス材工共	1.0	ヶ所				
	水圧式開閉装置		1.0	ヶ所				
	非常電源装置		1.0	ヶ所				
	SS-2重量シャッター	5000×4600 三方ステンレス材工共	2.0	ヶ所				
	SS-3重量シャッター	5000×3700 三方ステンレス材工共	1.0	ヶ所				
	小 計							

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	18. 外構工事							
	アスファルト舗装		1,338.0	m ²				
	車止め		16.0	個				
	白線		365.0	m				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	19. 雑工事							
	水しぶき止めカーテン	透明糸入り 防災t=0.55	4.0	枚				
	カーテン下端固定金具		4.0	ヶ所				
	カーテンレール		20.0	m				
	取付施工費		1.0	式				
	高所作業車		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
B	電気設備工事							
	20.幹線設備工事		1.0	式				
	21.電灯設備工事		1.0	式				
	22.コンセント設備工事		1.0	式				
	23.動力設備工事		1.0	式				
	24.シャッター電源設備工事		1.0	式				
	25.火災報知設備工事		1.0	式				
	26.監視設備工事		1.0	式				
	27.放送設備工事		1.0	式				
	28.電話設備工事		1.0	式				
	29.通信設備工事		1.0	式				
	30.共聴設備工事		1.0	式				
	電気設備工事 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	20.幹線設備工事							
	電話類	IV14	105.0	m				
	電話類	CVT38	210.0	m				
	電線管	E51	30.0	m				
	同上付属品		1.0	式				
	エントランス51		4.0	個				
	メッセンジャー22		10.0	m				
	同上付属品		1.0	式				
	電灯動力盤		1.0	面				
	雑材消耗品		1.0	式				
	電工労務費		1.0	式				
	高所作業車		2.0	日				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	21.電灯設備工事							
	電線類	IV1.6	428.0	m				
	電線類	IV2.0	575.0	m				
	電線類	VVF1.6-2C	40.0	m				
	電線類	VVF1.6-3C	231.0	m				
	電線類	VVF2.0-3C	99.0	m				
	電線類	E19	82.0	m				
	電線類	E25	82.0	m				
	同上付属品		1.0	式				
	露出ボックス	丸形3方出 E25	9.0	個				
	配線器具	スイッチ1P15A×1	1.0	組				
	配線器具	スイッチ1P15A×1 WP	2.0	組				
	配線器具	1P15A×2	1.0	組				
	配線器具	3W15A×1	4.0	組				
	LED高天井電源内蔵型2000形広角	LSR2W-200	10.0	台				
	LED20形ウォール防雨防湿昼白定格出力	LBF3MP/RP-2-06	7.0	台				
	iD6900 笠付 防湿防雨 昼白色		4.0	台				
	iD5200D-W150昼白色	LSS9-4-48	3.0	台				
	iD非常灯5200D150N-一般出力	K1-LSS9-4-48	2.0	台				
	一体型階段灯40形低光束30分Nミドル	LDS1-K1-LBF11	1.0	台				

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	iD1600D-W150昼白色	LSS9-2-15	2.0	台				
	LEDキッチンライト直管20形昼白色		1.0	台				
	LEDダウンシーリング60形拡散昼白色		2.0	台				
	防雨型照明器具	センサー	1.0	台				
	換気扇(トイレ)	センサー機能付ウォールライト(ステンレス制)	1.0	台				
	24h換気扇	V-08PLD8	2.0	台				
	ジャバラ	FY-17CR8V 同等品	4.0	m				
	ベンドキャップ	100φ	1.0	個				
	開口	FY-MCX042 同等品	1.0	箇所				
	パネルヒーター	NY-750 同等品 送料運賃共	2.0	台				
	雑材消耗品		1.0	式				
	電工労務費		1.0	式				
	高所作業車		5.0	日				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	22.コンセント設備工事							
	電線類	IV1.6	126.0	m				
	電線類	IV2.0	179.0	m				
	電線類	VVF1.6-3C	16.0	m				
	電線類	VVF2.0-3C	352.0	m				
	電線類	E19	119.0	m				
	同上付属品		1.0	式				
	露出ボックス	丸形2方出	2.0	個				
	露出ボックス	丸形3方出 E25	7.0	個				
	露出ボックス	丸形4方出 E19	1.0	個				
	露出ボックス	角形1方出 E19	12.0	個				
	スイッチボックス	1個用	14.0	個				
	配線器具	コンセント2P15A1ET	2.0	個				
	配線器具	コンセント2P15A2ET	19.0	個				
	配線器具	防水コンセント2P15A	6.0	個				
	雑材消耗品		1.0	式				
	電工労務費		1.0	式				
	高所作業車		1.0	日				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	23.動力設備工事							
	電線類	IV1.6	29.0	m				
	電線類	IV2.0	172.0	m				
	電線類	IV5.5	17.0	m				
	電線類	VVF1.6-3C	14.0	m				
	電線類	CV5.5-4C	53.0	m				
	電線類	CV14-3C	17.0	m				
	電線類	E25	32.0	m				
	同上付属品		1.0	式				
	配線器具	3Pコンセント	2.0	個				
	露出ボックス	角形1方出 E25	3.0	個				
	露出ボックス	丸形1方出 E25	1.0	個				
	機器結線		3.0	箇所				
	雑材消耗品		1.0	式				
	電工労務費		1.0	式				
	高所作業車		1.0	日				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	24.シャッター電源設備工事							
	電線類	VVF-2.0-3C	132.0	m				
	電線類	E25	100.0	m				
	同上付属品		1.0	式				
	雑材消耗品		1.0	式				
	電工労務費		1.0	式				
	高所作業車		1.0	日				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	25.火災報知設備工事							
	蓄圧式ABC粉末消火器10型	消火器リサイクルシール含む	4.0	本				
	消火器ボックス	ステンレス	3.0	個				
	消火器設置台		1.0	個				
	P型2級受信機	5回線 壁掛け型	1.0	台				
	P型3級総合盤	露出型	2.0	台				
	差動式分布型感知器	検出器2種	4.0	個				
	空気管	メッセンジャーワイヤ付	4.0	巻				
	空気管支持金物		80.0	個				
	電光式スポット型感知器	2種露出型	1.0	個				
	差動式スポット感知器	2種露出型	5.0	個				
	定温式スポット感知器	1種防水型	5.0	個				
	音響装置	ベル屋外型	1.0	個				
	耐熱ケーブル	HP0.9-5P	30.0	m				
	警報用ケーブル	AE0.9-4C	90.0	m				
	工事費		1.0	式				
	高所作業車	リース料、保証料燃料費	4.0	日				
	消耗品及び雑材料費		1.0	式				
	長逝、試験費		1.0	式				
	消防手続き及び消防検査立会費		1.0	式				

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	配管材 継手類 配管支持具	CP19,25	1.0	式				
	プルボックス 丸ボックス		1.0	式				
	消耗品及び雑材費		1.0	式				
	配管労務費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	26.監視設備工事							
	小型パレットネットワークカメラ	FULSUP-C264-PB (AI)	4.0	台				
	NVR	FULSUP-C264-PB (AI)N5008-NE	1.0	台				
	4ポートPoEスイッチ	FULSUP-SO204-EL	1.0	台				
	HDMIエクステンダー	VGA-EXHDLT	1.0	台				
	40型モニター壁掛け金具	ジャパンネクストJUWMT40TFHD-U	2.0	台				
	モニター壁掛け金具	ジャパンネクストJUWMT40022FC	2.0	台				
	設定機器調整費	CT-5 ラインケーブル	1.0	式				
	配線材	CP19	1.0	式				
	配管材 継手類 配管支持具		1.0	式				
	プルボックス		1.0	式				
	高所作業車		1.0	日				
	労務費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	27.放送設備工事							
	60Wユニット式卓上アンプ	BX-60 同等品	1.0	台				
	トランス付コンビネーションスピーカー	CT-380A 同等品	2.0	台				
	プルボックス		2.0	個				
	配管材継手類 配管支持具	CP19	1.0	式				
	配線材	AE1.2x4C	80.0	m				
	消耗品及び雑材		1.0	式				
	高所作業車	リース料、保証燃料費	2.0	日				
	労務費		1.0	式				
	機器調整費 試験費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	28.電話設備工事							
	4回線ボタン電話インターヘースXi	ET-4DCI-X1 同等品	1.0	枚				
	NYC-X1ボタン標準電話機(白)	NYC-12XI-SDW 同等品	2.0	台				
	配線材料及び雑材料費		1.0	式				
	ケーブル配線工事費	RDF棟からの配線含む	1.0	式				
	機器設置工事費		1.0	式				
	交換機基板追加作業費		1.0	式				
	交換機データー設定費		1.0	式				
	試験調整費		1.0	式				
	配管工事材料	PF-16	1.0	式				
	ボックス プレート		1.0	式				
	引き込み防水カバー		2.0	個				
	配管工事費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	29.通信設備工事							
	配管材	建築物内配管	1.0	式				
	ボックス	PF-16	1.0	個				
	引き込み防水カバー		1.0	個				
	プレート		1.0	枚				
	消耗品及び雑材		1.0	式				
	労務費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	30.共聴設備工事							
	同軸ケーブル	建築物内配管配線	1.0	式				
	配管線	S-5CFB	10.0	m				
	ボックス	PF16	2.0	個				
	直列ユニット プレート付		2.0	個				
	引き込み防水カバー		1.0	個				
	消耗品及び雑材		1.0	式				
	労務費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
C	機械設備工事							
	31. 屋内給排水設備工事		1.0	式				
	32. 屋外給水設備工事		1.0	式				
	33. 屋外汚水排水設備工事		1.0	式				
	34. 場内排水・雨水排水設備工事		1.0	式				
	35. 水路改修工事		1.0	式				
	36. 衛生設備工事		1.0	式				
	37. 空調換気設備工事		1.0	式				
	機械設備工事 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	31. 屋内給排水設備工事							
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 20A(給水)	16.0	m				
	同上継手	HIVP【機械室】	1.0	式				
	同上接合材	HIVP【機械室】	1.0	式				
	同上支持金物	HIVP【機械室】	1.0	式				
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 100A(排水・通気)	12.0	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 50A(排水・通気)	8.0	m				
	同上継手	VP【機械室】	1.0	式				
	同上接合材	VP【機械室】	1.0	式				
	同上支持金物	VP【機械室】	1.0	式				
	床上掃除口金物	COB 100A	1.0	個				
	はつり補修費		1.0	式				
	労務費	配管工	1.0	式				
	掘り方埋戻し費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	32. 屋外給水設備工事							
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 20A(給水)	87.0	m				
	同上継手	HIVP【機械室】	1.0	式				
	同上接合材	HIVP【機械室】	1.0	式				
	同上支持金物	HIVP【機械室】	1.0	式				
	不凍水洗柱	15A	4.0	個				
	耐寒万能ホーム水栓		4.0	個				
	副栓付伸縮止水栓	20A	1.0	個				
	量水器	20A	1.0	個				
	量水器用逆止弁	20	1.0	個				
	伸縮継手	20A	1.0	個				
	量水器ボックス	20mm用	1.0	個				
	給水・給湯用管端防食弁(コア付)	ボール弁10K20A	5.0	個				
	仕切弁ボックス	鋳物製150Φ	5.0	個				
	労務費	配管工	1.0	式				
	掘方埋戻し費		13.0	m ³				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	33. 屋外汚水排水設備工事							
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中VU100A(排水・通気)	40.0	m				
	同上継手	VU【地中】	1.0	式				
	同上接合材	VU【地中】	1.0	式				
	インバート柵 塩ビ製	100-150	6.0	組				
	防護蓋	T8-150	6.0	個				
	労務費	配管工	1.0	式				
	掘方埋戻し費		16.0	m ³				
	既設柵接合費		1.0	ヶ所				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	34. 場内排水・雨水排水工事							
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外 VU 100A	78.0	m				
	同上継手	VP【屋外】	1.0	式				
	同上接合材	VP【屋外】	1.0	式				
	同上支持金物	VP【屋外】	1.0	式				
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中VP150A(排気・通気)	46.0	m				
	同上継手	VP【地中】	1.0	式				
	同上接合材	VP【地中】	1.0	式				
	ため柵	500×500□	7.0	組				
	バスケット柵(FRP製)	350×350□	2.0	個				
	オイル阻集器(FRP製)	200L 20T荷重	1.0	個				
	オイル阻集器(FRP製)	750L 20T荷重	1.0	個				
	労務費	配管工	1.0	式				
	掘方埋戻し費		45.0	m ³				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	35. 水路改修工事							
	舗装切断	アスファルト	96.0	m				
	舗装版剥ぎ取り		40.0	m ²				
	硬化ポリ塩化ビニル管	地中VP300A(排気・通気)	55.0	m				
	同上継手	VP地中	1.0	式				
	同上接合材	VP地中	1.0	式				
	労務費	配管工	1.0	式				
	溜柵 RC製	800×800	3.0	個				
	グレーチング蓋	800×800	3.0	個				
	溜柵据え付け費		3.0	組				
	既存柵接続費		1.0	ヶ所				
	既存水路改修費	水路勾配変更	5.0	m				
	アスファルト殻運搬処分費		5.0	t				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	36. 衛生設備工事							
	洋式便器	CS232B・SH232BA	1.0	組				
	温水洗浄便座	TCF6553	1.0	個				
	自動洗浄小便器	UFH507CR	1.0	組				
	2連式紙巻器	YH650	1.0	個				
	タオル掛け	YT51R	1.0	個				
	壁掛け手洗器	LSE870APFRM	1.0	組				
	流し台	1500L	1.0	個				
	小型電気温水器	REKB12A1	1.0	個				
	壁付きシングル混合水栓	TKS05312J	1.0	個				
	消耗品		1.0	式				
	労務費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	37. 空調換気設備工事							
	ルームエアコン本体	RAS-AJ28N同等品	2.0	台				
	リモコンホルダー(1個入り)	SP-RH-4同等品	2.0	個				
	高置台(メッキ)高さ500mm	SP-TW-13同等品	2.0	台				
	有圧換気扇	PN-504-03SH	2.0	台				
	据付工事費		1.0	式				
	架台制作及び取付費		1.0	式				
	養生費		1.0	式				
	試運転調整費		1.0	式				
	消耗品及び雑材料		1.0	式				
	資材運搬交通費		1.0	式				
	小 計							

東城ストックヤード施設新築工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	共通仮設工事							
	仮囲い	成形鋼板H=3,000 8ヶ月	101.0	m				
	シートゲート	W6.0m×H4.5m 8ヶ月	1.0	ヶ所				
	現場事務所	ユニットハウス 2.4×7.2 8ヶ月	1.0	個				
	仮設トイレ	汲み取り 8ヶ月	1.0	個				
	警備員		80.0	人				
	小 計							