

令和 7 年度

市営住宅整備事業

第一川東公営住宅外構整備工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市東城町川東

工 事 名 称	第一川東公営住宅外構整備工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	新営建築工事	無	1円未満切捨て
現場管理費率	新営建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	35%～40%以下	
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期2.0ヶ月		

第一川東公営住宅外構整備工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事	新営建築工事	式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費(率分)	新営建築工事	式	1.0				
共通仮設費(積上げ分)							
共通仮設費 計		式	1.0				
純工事費							
現場管理費	新営建築工事	式	1.0				
工事原価							
一般管理費等	建築工事	式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

書 訳 内

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
1	工事費内訳							
a	構内舗装工事		1.0	式				
b	駐車場整備工事		1.0	式				
c	ごみ置き場設置工事		1.0	式				
d	フェンス工事		1.0	式				
e	安全対策工事		1.0	式				
f	スロープ設置工事		1.0	式				
	小計							

第一川東公営住宅外構整備工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
a	構内舗装工事							
	密粒度アスファルト舗装	A-5-15(再生材)	760.0	m2				
	既設擁壁はつり	無筋コンクリート1500L×150H×300W	0.5	m2				
	同 カッター切	コンクリート面	3.9	m2				
	はつり面モルタル補修	踏面・蹴上面・側面	0.8	m2				
	面木		3.0	m2				
	小計							

第一川東公営住宅外構整備工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
b	駐車場整備工事							
	駐車場シングルライン引	溶融手動式 11本厚2-巾150 L4500	1.0	式				
	車止めブロック	NSP-100B 1本セット アンカー共付属品共	20.0	箇所				
	同 設置費	副資材共	20.0	箇所				
	小計							

第一川東公営住宅外構整備工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
c	ごみ置場設置工事	(1箇所)						
	直接仮設費	水盛墨出養生清掃	2.0	m ²				
	既設舗装カッター切	厚50	6.0	m				
	既設舗装撤去処分	厚50 処分共	2.0	m ²				
	路床鋤取り整地		2.0	m ²				
	残土処理	場内敷均し	0.3	m ³				
	基礎碎石地業		0.2	m ³				
	基礎型枠	打放	0.7	m ²				
	鉄筋材工	SD295 D10・D13	12.3	kg				
	コンクリート打設	材工 FC21	0.2	m ³				
	コンクリート金鋺押え		2.0	m ²				
	面木	15	6.4	m				
	オールインアンカー設置	M10-100	4.0	本				
	スチール既製ごみ置場	DBN-187P 同等品	1.0	箇所				
	// 組立費		1.0	人				
	小計							

第一川東公営住宅外構整備工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
d	フェンス工事	(2箇所)						
	目かくしフェンスパネル	L2000、H1200、YL1F型 同等品	12.0	枚				
	柱	2mピッチ用	14.0	本				
	端部カバー		2.0	個				
	エンドキャップ		2.0	セット				
	同上施工費		1.0	式				
	コア削孔費		14.0	箇所				
	小計							

第一川東公営住宅外構整備工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
e	安全対策工事							
	転落防止柵(4段)H1100	PZ-L4-11C-W 同等品	30.0	m				
	柱割増代		2.0	本				
	同上取付施工費		1.0	式				
	車線分離標	H800	2.0	本				
	小計							

第一川東公営住宅外構整備工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
f	スロープ設置工事							
	床掘		2.7	m3				
	埋戻し		1.8	m3				
	砕石敷き	基礎、土間下、RC-40	1.5	m3				
	型枠		8.5	m2				
	均しコンクリート	18-8-40	0.5	m3				
	擁壁コンクリート	21-8-40	1.5	m3				
	土間コンクリート	21-8-20	0.7	m3				
	擁壁天端コンクリート押さえ		6.5	m				
	土間ほうき目仕上げ	W200	6.5	m2				
	重機回送費		1.0	式				
	スロープ手すり	H800、L=6000	1.0	式				
	小計							