

令和7年度

中学校施設整備事業

高野中学校トイレ洋式化工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市高野町新市

工 事 名 称	高野中学校トイレ洋式化工事
---------	---------------

積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報

諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	35%～40%以下	
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期4.0ヶ月		

高野中学校トイレ洋式化工事

事業名 中学校施設整備事業

工事名 高野中学校トイレ洋式化工事

名 称	明 細	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
					一般工事(改修建築工事)	(発生材処分費)
1 建築工事		式	1.0			
直接工事費 計						
共通仮設費	改修建築工事					
共通仮設費(積上分)						
純工事費						
現場管理費	改修建築工事					
発生材処分費						
工事原価						
一般管理費	建築工事					
工事価格						
消費税相当額		式	1.0			10%
事業費合計						

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	書籍参照P	備 考
c	内装改修工事								
	(天井)								
	天井化粧PB9.5新設	t=9.5 3×3版	100.0	m2					
	天井PB9.5新設	t=9.5 3×3版	19.8	m2					
	塩ビ廻縁新設	塩ビ 突付け	117.0	m					
	(壁)								
	壁下地ケレン	ケレン・清掃, クラック部パテ処理	103.0	m2					
	薄塗モルタル t-20以下		103.0	m2					
	タイル補修ピンニング	アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	0.6	m2					
	塗装面R Bケレン 下地調整		14.4	m2					
	モルタル面素地ごしらえ A種		103.0	m2					
	E P 塗装 B種		14.4	m2					
	ソフト巾木H=100		40.2	m					
	E P 塗装 A種		103.0	m2					
	〈床〉								
	下地薄塗モルタル	金鏝 張物下地	7.7	m2					
	ビニル床シート新設 2.5mm	防滑性	81.3	m2					

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	書籍参照P	備 考
E2	<01>-2 1階電気設備改修工事								
	ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 2C	89.0	m					
	ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	45.0	m					
	ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 3C	117.0	m					
	機器結線	換気扇・FC・AC (FAN) ・HEX類	4.0	台					労務費に含む
	アウトレットボックス	ビニール製 4角 VE102×54 C付き	4.0	個					
	メタルモール	A型	39.0	m					
	スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用 (深型)	15.0	個					
	ジャンクションボックス	メタルモール A・B型 角型	1.0	個					
	メタルモール付属品		1.0	式					
	メタルモール付属品	A型 コーナーボックス	15.0	個					
	メタルモール付属品	A型 プッシング	30.0	個					
	メタルモール付属品	A型 フラットエルボ	6.0	個					
	パイロットスイッチ	大角 1P (L) ×1 新金属	4.0	組					
	コンセント	大角 2P15AE×2+ET 新金属	4.0	組					
	熱線センサ付自動スイッチ	ワイド 操作ユニット 1回路用	4.0	個					
	熱線センサ付自動スイッチ	天井 親器 8Aタイプ 広角検知 100V	4.0	個					
	熱線センサ付自動スイッチ	天井 子器 広角検知	4.0	個					
	ブレーカー	MCB2P 100V 20A	1.0	個					
	ブレーカー	ELB2P 100V 20A	4.0	個					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	書籍参照P	備 考
E4	<02>-2 2階電気設備改修工事								
	ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 2C	50.0	m					
	ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	17.0	m					
	ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 3C	79.0	m					
	機器結線	換気扇・FC・AC (FAN) ・HEX類	2.0	台					労務費に含む
	アウトレットボックス	ビニール製 4角 VE102×54 C付き	2.0	個					
	メタルモール	A型	16.0	m					
	スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用 (深型)	9.0	個					
	メタルモール付属品		1.0	式					
	メタルモール付属品	A型 コーナボックス	9.0	個					
	メタルモール付属品	A型 フッシク	18.0	個					
	メタルモール付属品	A型 モールフレキカフ	9.0	個					
	パイロットスイッチ	大角 1P (L) ×1 新金属	2.0	組					
	コンセント	大角 2P15AE×2+ET 新金属	2.0	組					
	熱線センサ付自動スイッチ	ワイド 操作ユニット 1回路用	2.0	個					
	熱線センサ付自動スイッチ	天井 親器 8Aタイプ 広角検知 100V	2.0	個					
	熱線センサ付自動スイッチ	天井 子器 広角検知	4.0	個					
	ブレーカー	ELB2P 100V 20A	4.0	個					
	LED	直付 20W×1 一般型	1.0	灯					
	LED	直付 40W×1 一般型	2.0	灯					

