

令和8年度

小学校施設整備事業

比和小学校図書室外空調機器設置工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市比和町比和

工 事 名 称	比和小学校図書室外空調機器設置工事
---------	-------------------

積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報

諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
工 種 区 分	補 正	金額端数処理	
直接工事費	/	/	1円未満切捨て
共通仮設費率	改修機械設備工事	無	1円未満切捨て
現場管理費率	改修機械設備工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	機械設備工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	5%以下	
	契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない	
工事価格	/	/	有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期3.0ヶ月		

比和小学校図書室外空調機器設置工事 設計書

事業名 小学校施設整備事業

工事名 比和小学校図書室外空調機器設置工事

名 称	明 細	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 空調機器設置工事	改修機械設備工事	式	1.0			
	発生材処分費を除く					
共通仮設費	改修機械設備工事					
純工事費						
現場管理費	改修機械設備工事					
発生材処分費						
工事原価						
一般管理費	機械設備工事					
工事価格						
消費税相当額		式	1.0			10%
事業費合計						

名 称	明 細	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-4 動力電源工事					改修機械設備工事	
ケーブル類	CV5.5sq3C5.5E	m	12.0			
ケーブル類	VVF2.0φ3C	m	35.0			
専用ブレーカー増設	ELB3P30A/60AF	個	1.0			
厚鋼電線管	溶融亜鉛メッキ G54mm	個	4.0			
電線管付属品 鋼製		式	1.0			
波付硬質合成樹脂	FEP50	m	6.0			
波付硬質合成樹脂 付属品		式	1.0			
防水ブリカチューブ	PV54	m	2.0			
機器接続材		式	1.0			
支持材	アンカー等	式	1.0			
ブルボックス	SUS□300*300*200	面	1.0			
掘方・埋め戻し	人力	式	1.0			
雑材料その他消耗品		式	1.0			
労務費		式	1.0			
小計						