

令和8年度

小学校施設整備事業

総領小学校トイレ洋式化工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市総領町下領家

工 事 名 称	総領小学校トイレ洋式化工事
---------	---------------

積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報
---------------------

諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	35%～40%以下	
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期5.0ヶ月		

総領小学校トイレ洋式化工事

事業名 小学校施設整備事業

工事名 総領小学校トイレ洋式化工事

名 称	明 細	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接工事費					一般工事(改修建築工事)	(発生材処分費)
1 校舎棟	改修建築工事	式	1.0			
小計						
直接工事費 計						
共通仮設費	改修建築工事					
共通仮設費(積上分)						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費	改修建築工事					
発生材処分費						
工事原価						
一般管理費	建築工事					
工事価格						
消費税相当額		式	1.0			
<b>事業費合計</b>						



内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
A. 建築主体工事							
1. 直接仮設工事		1.0	式				
2. 鉄筋コンクリート工事		1.0	式				
3. 防水工事		1.0	式				
4. 金属工事		1.0	式				
5. 左官工事		1.0	式				
6. 建具工事		1.0	式				
7. 塗装工事		1.0	式				
8. 内外装工事		1.0	式				
9. とりこわし工事		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
1. 直接仮設工事							
墨出し 躯体・仕上げ	事務所ビル等 (RC造)	107.0	延㎡				
養生 躯体	事務所ビル等 (RC造)	86.4	延㎡				
養生 仕上げ	事務所ビル等 (RC造)	86.4	延㎡				
清掃・片付け	事務所ビル等 (RC造)	107.0	延㎡				
床養生	ビニルテープ, シート及びベニヤ等	141.0	延㎡				
竣工時清掃	事務所ビル等 (RC造)	107.0	延㎡				
外部足場 枠組本足場 (手すり先行)	高さ12m未満 建地900mm 3ヵ月	110.0	架㎡				
垂直養生 メッシュシート		110.0	架㎡				
内部足場 脚立足場	並列 1.8m 2ヵ月	107.0	床㎡				
ガラス清掃 ガラスフィルム貼り部		1.3	㎡				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
2. 鉄筋コンクリート工事							
(鉄筋)							
異形棒鋼 D10	SD295	40.6	kg				
同上 D13	SD295	30.0	kg				
スクラップ控除	へび-H2	2.0	kg				
鉄筋組立加工	RCラーメン構造 形状単純	67.8	kg				
鉄筋運搬費	30km程度 4t車	67.8	kg				
フレア溶接 D10	重ね溶接 10d	80.0	箇所				
〃 D13	〃	32.0	箇所				
異形鉄筋溶接金網	CD6×150×150	89.9	m <sup>2</sup>				
同上敷き手間		89.9	m <sup>2</sup>				
(コンクリート)							
コンクリート	Fc24-15	0.8	m <sup>3</sup>				
コンクリート打設費 躯体	人力	0.8	m <sup>3</sup>				
土間コンクリート	Fc21-15	5.1	m <sup>3</sup>				
コンクリート打設費 土間	人力	5.1	m <sup>3</sup>				
(型枠)							
普通型枠	小型構造物	9.5	m <sup>2</sup>				
型枠運搬費 3階建て以下	4t車 基準距離30km	9.5	m <sup>2</sup>				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
3. 防水工事							
シーリング MS-2	変性シリコン系 10mmを超え15mm以下	25.1	m				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
4. 金属工事							
屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300 直張り	117.0	m <sup>2</sup>				
屋内天井下地開口部補強 天井点検口	ボード切込み共 450角程度	5.0	箇所				
天井点検口 既存品再取付		5.0	箇所				
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張り有 @450	28.4	m <sup>2</sup>				
床下点検口	ステンレス製 目地枠 600mm角	3.0	箇所				
壁見切り材 腰壁見切用	アルミ製	19.0	m				
壁見切り材 出隅用	アルミ製	2.1	m				
床一壁 目透し見切材	アルミ製	105.0	m				
ノンスリップ	樹脂タイヤ	1.6	m				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
5.左官工事							
総合仲介接着剤	ゴム系ラテックス形 コテ塗り	92.3	m <sup>2</sup>				
同上コテ塗り手間	床コンクリート面直均し仕上げ	92.3	m <sup>2</sup>				
床コンクリート直均し仕上げ		67.9	m <sup>2</sup>				
床点検口周囲防水モルタル充填		7.2	m				
壁モルタル塗り仕上げ 塗装下地	内壁 金ゴテ	2.8	m <sup>2</sup>				
壁モルタル塗り メラミン下地	内壁 はけ引き タイル面合わせ	6.0	m <sup>2</sup>				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
6. 建具工事							
(シャッター)							
S S-1 軽量シャッター	W2500×H2640, 天井内納まり, 三方枠t1.6塗装共	1.0	台				
工事費		1.0	式				
搬入費		1.0	式				
作図		1.0	式				
現場雑費		1.0	式				
(木製建具)							
WD-1 片開きドア	W823×2033, ノケシグ <sup>®</sup> 枠	4.0	箇所				
ドアハンドル		4.0	組				
表示錠		4.0	組				
フラットストッパー受座		4.0	組				
フラットストッパー本体		4.0	組				
(トイレブース)							
T B-1 トイレブース 2ブース	アルミエッジ <sup>®</sup> , 巾木, 内開き, SK	1.0	箇所				
用具入れ (SK) ドア用金具		1.0	組				
非常時外開き開放		1.0	組				
T B-2 A トイレブース 1ブース	アルミエッジ <sup>®</sup> , 巾木, 二連引戸, 引戸錠	1.0	箇所				
T B-2 B トイレブース 1ブース	アルミエッジ <sup>®</sup> , 巾木, 外開き	1.0	箇所				
T B-3 トイレブース 1ブース	アルミエッジ <sup>®</sup> , 巾木, 内開き	1.0	箇所				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
非常時外開き開放		1.0	組				
T B-4 トイレブース 3ブース	アルミエッジ, 巾木, 内開き	1.0	箇所				
非常時外開き開放		3.0	組				
T B-5 トイレブース 2ブース	アルミエッジ, 巾木, 内開き	1.0	箇所				
非常時外開き開放		2.0	組				
T B-6 トイレブース 3ブース	アルミエッジ, 巾木, 内開き, 外開き, 芯材補強	1.0	箇所				
非常時外開き開放		1.0	組				
P T-1 隔てスクリーン	アルミエッジ, 巾木	1.0	箇所				
P T-2 隔てスクリーン	アルミエッジ, 巾木, ポスト, アルミ丸柱	1.0	箇所				
工事費		1.0	式				
搬入費		1.0	式				
作図		1.0	式				
現場雑費		1.0	式				
(ガラスフィルム)							
不透明ガラスフィルム貼り		1.3	m <sup>2</sup>				
(換気扇ベース)							
アルミ複合板	アルミリック 厚3.0 シルバー	1.7	m <sup>2</sup>				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
7. 塗装工事							
下地調整	コンクリート面	RC種	50.1	m <sup>2</sup>			
EP-G塗装	コンクリート面	B種 一般	50.1	m <sup>2</sup>			
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
8. 内外装工事							
床 複層ビニル床シート	厚2 防滑, 抗菌, 消臭機能	92.3	m <sup>2</sup>				
床 清掃	汚れふき取り等	91.5	m <sup>2</sup>				
壁 メラミン化粧板貼り	厚3 3×8 既存タイル直張り工法	231.0	m <sup>2</sup>				
壁 メラミン化粧板貼り	厚3 3×8	28.4	m <sup>2</sup>				
壁 シーリング石こうボード張り	厚12.5 直張り	28.4	m <sup>2</sup>				
壁 清掃	汚れふき取り等	254.0	m <sup>2</sup>				
タイル面打診調査	報告書作成含む	254.0	m <sup>2</sup>				
天井 化粧ロックウール吸音板	厚9 フラット PB捨張り共	92.3	m <sup>2</sup>				
天井 ビニルクロス貼り	量産品	25.0	m <sup>2</sup>				
天井 石こうボード張り	厚9.5 準不燃 突付	25.0	m <sup>2</sup>				
廻り縁 塩ビ		158.0	m				
巾木 ビニル巾木	H60	12.1	m				
硬質樹脂面台	w150 小口処理無し	25.1	m				
ピクトサイン	アクリル製 丸型150φ	4.0	箇所				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
9. とりこわし工事							
[撤去]							
床 カッター入れ	タイル・モルタル面	27.3	m				
床 カッター入れ	コンクリート面	27.3	m				
床 点検口撤去		2.0	箇所				
床 コンクリート撤去	コンクリートブレイカ 鉄筋切断共 可搬空気圧縮機	0.6	m <sup>3</sup>				
鉄筋はつり出し	床・壁	112.0	箇所				
床 モルタル撤去	ピックハンマ	6.5	m <sup>2</sup>				
スロープ撤去		0.6	m <sup>2</sup>				
床 見切り材撤去		2.0	箇所				
ビニル巾木撤去		12.2	m				
壁 コンクリートブロック撤去	コンクリートブレイカ 30kg級	2.8	m <sup>3</sup>				
天井 化粧石こうボード撤去	一重張り	17.6	m <sup>2</sup>				
天井 ケイ酸カルシウム板撤去	一重張り	74.8	m <sup>2</sup>				
天井 石こうボード撤去	一重張り	25.0	m <sup>2</sup>				
天井 軽鉄下地撤去		117.0	m <sup>2</sup>				
天井 天井点検口撤去		4.0	箇所				
建具 鋼製建具撤去	片開き 枠共	4.8	m <sup>2</sup>				
建具 カッター入れ	コンクリート面	25.0	m				
建具 建具周囲ハツリ	R C 厚150	25.0	m				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
建具 三方枠撤去		14.0	m				
SUS製流し 撤去		2.0	台				
SUS製流し 一時撤去		2.0	台				
[積込]							
コンクリート類	人力	2.8	m3				
内装仕上材	人力	0.9	m3				
金属類	人力	1.3	m3				
[運搬]							
コンクリート類	バックホウ0.28 運搬距離19.0km以内 DID無し	0.9	m3				
内装仕上材	バックホウ0.28 運搬距離19.0km以内 DID無し	1.3	m3				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
10. 発生材処分費							
コンクリート類		2.1	t				
石こうボード		0.7	t				
アスベスト事前調査報告書作成費	施工業者による	1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
B. 電気設備工事							
01. ホール改修工事		1.0	式				
02. 電灯幹線設備工事		1.0	式				
03. 1階男子職員便所改修工事		1.0	式				
04. 1階女子職員・多目的便所改修工事		1.0	式				
05. 1階男子便所改修工事		1.0	式				
06. 1階女子便所改修工事		1.0	式				
07. 2階男子便所改修工事		1.0	式				
08. 2階女子便所改修工事		1.0	式				
09. 3階男子便所改修工事		1.0	式				
10. 3階女子便所改修工事		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
01. ホール改修工事							
LED 直付	ベースライト 40形 W230	3.0	灯				
LED 埋込カバー	スクエア形 450角	2.0	灯				
蛍光灯 直付	40w×1	3.0	灯				
蛍光灯 埋込カバー	32w×4	2.0	灯				
支持材		1.0	式				
天井開口費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
02. 電灯幹線設備工事							
ケーブル	600VEM-EEF 2.6mm 3C	10.0	m				
メタルモール	A型	4.0	m				
メタルモール付属品		1.0	式				
メタルモール付属品	A・B型 コーナボックス	4.0	個				
電灯盤	L-1-3	1.0	面				
支持材		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
03. 1階男子職員便所改修工事							
ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	33.0	m				
アウトレットボックス	4角 102×54 C別	1.0	個				
アウトレットボックス付属品	4角 ブランカカバー 中角	1.0	枚				
メタルモール	A型	4.0	m				
スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用(深型)	2.0	個				
メタルモール付属品		1.0	式				
メタルモール付属品	A・B型 コーナボックス	2.0	個				
メタルモール付属品	A型 プッシング	2.0	個				
スイッチ 大角	1P×1+人感センサ 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×2+ET 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×2+ET 新金属	1.0	組				
カバープレート 大角	1連 新金属	3.0	枚				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	親器 8Aタイプ 広角検知 100V	1.0	個				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	子器 広角検知	1.0	個				
LED ブラケット	20形×1	2.0	灯				
LED 直付	ベースライト 40形 W230	1.0	灯				
LED 直付	20w×1	2.0	灯				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	单 位	单 価	設計金額	備 考	参照資料
蛍光灯 直付	40w × 1	1.0	灯				
支持材		1.0	灯				
天井開口費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
04. 1階女子職員・多目的便所改修工事							
ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	30.0	m				
ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 2C	10.0	m				
ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 3C	52.0	m				
アウトレットボックス	4角 102×54 C別	2.0	個				
アウトレットボックス付属品	4角 ブラシカバー 中角	2.0	枚				
メタルモール	A型	15.0	m				
スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用(深型)	5.0	個				
メタルモール付属品		1.0	式				
メタルモール付属品	A・B型 コーナーボックス	5.0	個				
メタルモール付属品	A型 ブラッシング	5.0	個				
スイッチ 大角	1P×1 新金属	1.0	組				
スイッチ 大角	1P×1+人感センサ 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	2.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1+ET 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×2+ET 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×2+ET 新金属	1.0	組				
カバープレート 大角	1連 新金属	3.0	枚				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	親器 8Aタイプ 広角検知 100V	1.0	個				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
熱線センサ付自動スイッチ 天井	子器 広角検知	1.0	個				
LED 直付	ベースライト 20形 W230	1.0	灯				
LED 直付	ベースライト 40形 W230	1.0	灯				
蛍光灯 直付	20w×1	1.0	灯				
蛍光灯 直付	40w×1	1.0	灯				
支持材		1.0	式				
コア抜き		3.0	箇所				
耐火処理工事費		3.0	箇所				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
05. 1階男子便所改修工事							
ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	44.0	m				
ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 3C	44.0	m				
アウトレットボックス	4角 102×54 C別	2.0	個				
アウトレットボックス付属品	4角 ブランカカバー 中角	2.0	枚				
メタルモール	A型	6.0	m				
メタルモール	A型	4.0	m				
スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用(深型)	2.0	個				
メタルモール付属品		1.0	式				
メタルモール付属品	A・B型 コーナーボックス	2.0	個				
メタルモール付属品	A型 フッティング	2.0	個				
メタルモール付属品	A型 フラットエルボ	2.0	個				
メタルモール付属品	A型 インターナルエルボ	1.0	個				
メタルモール付属品	A型 エクスターナルエルボ	1.0	個				
メタルモール付属品	A型 ティー	1.0	個				
スイッチ 大角	1P×1 新金属	1.0	組				
スイッチ 大角	1P×1+1P(L)×1 新金属	1.0	組				
パイロットスイッチ 大角	1P(L)×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	親器 8Aタイプ 広角検知 200V	1.0	個				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	子器 広角検知	2.0	個				
LED 直付	ベースライト 40形 W230	2.0	灯				
LED ダウンライト	60形×1	1.0	灯				
蛍光灯 直付	40w×1	3.0	灯				
支持材		1.0	式				
天井開口費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
06. 1階女子便所改修工事							
ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	39.0	m				
ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 3C	58.0	m				
アウトレットボックス	4角 102×54 C別	3.0	個				
アウトレットボックス付属品	4角 ブランカカバー 中角	3.0	枚				
メタルモール	A型	12.0	m				
スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用(深型)	4.0	個				
メタルモール付属品		1.0	式				
メタルモール付属品	A・B型 コーナーボックス	4.0	個				
メタルモール付属品	A型 ブラッシング	4.0	個				
スイッチ 大角	1P(L)×1+1P(L)×1 新金属	1.0	組				
パイロットスイッチ 大角	1P(L)×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15AE×1 新金属	3.0	組				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	親器 8Aタイプ 広角検知 200V	1.0	個				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	子器 広角検知	2.0	組				
LED 直付	ベースライト 40形 W230	2.0	灯				
LED ダウンライト	60形×1	1.0	灯				
蛍光灯 直付	40w×1	2.0	灯				



内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
07. 2階男子便所改修工事							
ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	28.0	m				
ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 3C	33.0	m				
アウトレットボックス	4角 102×54 C別	3.0	個				
アウトレットボックス付属品	4角 ブランカカバー 中角	3.0	枚				
メタルモール	A型	9.0	m				
メタルモール	A型	4.0	m				
スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用(深型)	3.0	個				
メタルモール付属品		1.0	式				
メタルモール付属品	A・B型 コーナーボックス	3.0	個				
メタルモール付属品	A型 フッシング	3.0	個				
メタルモール付属品	A型 フラットエルボ	2.0	個				
メタルモール付属品	A型 インターナルエルボ	1.0	個				
メタルモール付属品	A型 エクスターナルエルボ	1.0	個				
メタルモール付属品	A型 ティー	1.0	個				
スイッチ 大角	1P×1 新金属	1.0	組				
スイッチ 大角	1P×1+1P(L)×1 新金属	1.0	組				
パイロットスイッチ 大角	1P(L)×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	2.0	組				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
コンセント 大角	2P15AE×1 新金属	2.0	組				
カバープレート 大角	1連 新金属	1.0	枚				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	親器 8Aタイプ 広角検知 200V	2.0	組				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	子器 広角検知	1.0	組				
LED 直付	ベースライト 40形 W230	3.0	灯				
蛍光灯 直付	40w×1	3.0	灯				
支持材		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
08. 2階女子便所改修工事							
ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	28.0	m				
ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 3C	33.0	m				
アウトレットボックス	4角 102×54 C別	3.0	個				
アウトレットボックス付属品	4角 ブランカカバー 中角	3.0	枚				
メタルモール	A型	12.0	m				
スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用(深型)	4.0	個				
メタルモール付属品		1.0	式				
メタルモール付属品	A・B型 コーナーボックス	4.0	個				
メタルモール付属品	A型 ブラッシング	4.0	個				
スイッチ 大角	1P×1P(L)×1 新金属	1.0	組				
パイロットスイッチ 大角	1P(L)×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15AE×1 新金属	3.0	組				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	親器 8Aタイプ 広角検知 100V	1.0	組				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	子器 広角検知	2.0	組				
LED 直付	ベースライト 40形 W230	2.0	灯				
蛍光灯 直付	40w×1	2.0	灯				
支持材		1.0	式				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
09. 3階男子便所改修工事							
ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	28.0	m				
ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 3C	28.0	m				
アウトレットボックス	4角 102×54 C別	3.0	個				
アウトレットボックス付属品	4角 ブランカカバー 中角	3.0	枚				
メタルモール	A型	6.0	m				
メタルモール	A型	4.0	m				
スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用(深型)	2.0	個				
メタルモール付属品		1.0	式				
メタルモール付属品	A・B型 コーナーボックス	2.0	個				
メタルモール付属品	A型 フッシング	2.0	個				
メタルモール付属品	A型 フラットエルボ	2.0	個				
メタルモール付属品	A型 インターナルエルボ	1.0	個				
メタルモール付属品	A型 エクスターナルエルボ	1.0	個				
メタルモール付属品	A型 ティー	1.0	個				
スイッチ 大角	1P×1 新金属	1.0	組				
スイッチ 大角	1P×1+1P(L)×1 新金属	1.0	組				
パイロットスイッチ 大角	1P(L)×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
コンセント 大角	2P15AE×1 新金属	1.0	組				
カバープレート 大角	1連 新金属	1.0	枚				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	親器 8Aタイプ 広角検知 100V	2.0	個				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	子器 広角検知	1.0	個				
LED 直付	ベースライト 40形 W230	3.0	灯				
蛍光灯 直付	40w×1	3.0	灯				
支持材		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
10. 3階女子便所改修工事							
ケーブル	600VEM-EEF 1.6mm 3C	28.0	m				
ケーブル	600VEM-EEF 2.0mm 3C	25.0	m				
アウトレットボックス	4角 102×54 C別	3.0	個				
アウトレットボックス付属品	4角 ブランカカバー 中角	3.0	枚				
メタルモール	A型	9.0	m				
スイッチボックス	メタルモール A・B型 1ヶ用(深型)	3.0	個				
メタルモール付属品		1.0	式				
メタルモール付属品	A・B型 コーナーボックス	3.0	個				
メタルモール付属品	A型 ブラッシング	3.0	個				
スイッチ 大角	1P×1+1P(L)×1 新金属	1.0	組				
パイロットスイッチ 大角	1P(L)×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15A×1 新金属	1.0	組				
コンセント 大角	2P15AE×1 新金属	2.0	組				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	親器 8Aタイプ 広角検知 200V	1.0	個				
熱線センサ付自動スイッチ 天井	子器 広角検知	2.0	個				
LED 直付	ベースライト 40形 W230	2.0	灯				
蛍光灯 直付	40w×1	2.0	灯				
支持材		1.0	式				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
C. 機械設備工事							
01. 1階トイレ 撤去工事	職員用	1.0	式				
02. 1階トイレ 給排水衛生設備工事	職員用	1.0	式				
03. 1階トイレ 撤去工事	児童用	1.0	式				
04. 1階トイレ 給排水衛生設備工事	児童用	1.0	式				
05. 2階トイレ 撤去工事	児童用	1.0	式				
06. 2階トイレ 給排水衛生設備工事	児童用	1.0	式				
07. 3階トイレ 撤去工事	児童用	1.0	式				
08. 3階トイレ 給排水衛生設備工事	児童用	1.0	式				
09. 空気調和設備工事		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
01. 1階トイレ 撤去工事							
洋風大便器		2.0	組				
和風大便器		1.0	組				
ストール小便器		2.0	組				
壁付洗面器		1.0	組				
壁付手洗器		2.0	組				
跳ね上げ式手すり		1.0	組				
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP 100A	4.0	m				
耐衝撃性塩ビ管	HIVP 20A	3.0	m				
養生費・清掃費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
撤去費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
02. 1階トイレ 給排水衛生設備工事							
洋風大便器	床排水型 回転方式 洗浄便座・洗浄ボタン	1.0	組				
ストール小便器	中型 埋込センサー式	2.0	組				
壁付洗面器	中型 自動水栓	1.0	組				
暖房便座		2.0	組				
自動水栓		2.0	組				
掃除用流し	Sトラップ	1.0	組				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 50A	15.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 65A	5.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 75A	3.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 100A	5.0	m				
耐衝撃性塩ビ管	HIVP 20A	14.0	m				
耐衝撃性塩ビ管	HIVP 25A	3.0	m				
継手類	VP用	1.0	式				
継手類	HIVP用	1.0	式				
接合材		1.0	式				
支持材		1.0	式				
ドルゴ通気弁	100φ	1.0	個				
コア穴あけ作業費	100φ	1.0	箇所				
コア穴あけ作業費	130φ	2.0	箇所				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
コア穴あけ作業費	90φ	3.0	箇所				
コア穴あけ作業費	50φ	4.0	箇所				
既設給水管分岐作業費	25A	1.0	式				
既設給水管分岐作業費	100A	1.0	式				
保温・防露・防食工事		1.0	式				
養生費・清掃費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
03. 1階トイレ 撤去工事							
洋風大便器	床排水型 FV方式	1.0	組				
洋風大便器	床排水型 FV方式	2.0	組				
和風大便器	床上給水型 FV方式	2.0	組				
ストール小便器	中型 FV方式	3.0	組				
壁付手洗器	標準型	2.0	組				
暖房便座		3.0	組				
可動式手すり		1.0	組				
一連式紙巻器		5.0	個				
横水栓	15A	6.0	個				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 40A	14.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 50A	3.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 65A	10.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 75A	3.0	m				
養生費・清掃費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
撤去費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
04. 1階トイレ 給排水衛生設備工事							
洋風大便器	床排水型 トラップ方式	2.0	組				
壁付手洗器	標準型	2.0	組				
掃除用流し	Sトラップ	1.0	組				
暖房便座		4.0	組				
自動水栓		3.0	組				
化粧プラグ		1.0	個				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 40A	16.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 50A	3.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 65A	21.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 75A	3.0	m				
耐衝撃性塩ビ管	HIVP 20A	11.0	m				
継手類	VP用	1.0	式				
継手類	HIVP用	1.0	式				
接合材		1.0	式				
支持材		1.0	式				
ドルゴ通気弁	65A	1.0	個				
鋼材支持 (架台) 金物		1.0	式				
給排水プラグ・キャップ止め		1.0	式				
既設給水管分岐作業費	50A	1.0	式				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
既設給水管分岐作業費	20A	1.0	式				
コア穴あけ作業費	130φ	1.0	箇所				
コア穴あけ作業費	90φ	3.0	箇所				
コア穴あけ作業費	50φ	5.0	箇所				
保温・防露・防食工事		1.0	式				
養生費・清掃費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
05. 2階トイレ 撤去工事							
和風大便器	床上給水型 FV方式	2.0	組				
ストール小便器	中型 埋込センサー式	1.0	組				
ストール小便器	中型 埋込センサー式	3.0	組				
壁付手洗器	標準型	1.0	組				
掃除用流し	Sトラップ	1.0	組				
暖房便座		3.0	組				
手すり		2.0	組				
手すり		5.0	組				
小便器用手すり		1.0	組				
一連式紙巻器		5.0	個				
床上掃除口 (VP用)	CVA(SU) 65A	1.0	個				
床上掃除口 (VP用)	CVA(SU) 100A	1.0	個				
養生費・清掃費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
撤去費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
06. 2階トイレ 給排水衛生設備工事							
洋風大便器	床排水型 トラップ方式	3.0	組				
壁付手洗器	標準型	2.0	組				
掃除用流し	Sトラップ	1.0	組				
暖房便座		5.0	組				
自動水栓		3.0	組				
二連式紙巻器		5.0	個				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 40A	12.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 50A	4.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 65A	7.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 75A	9.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 100A	14.0	m				
耐衝撃性塩ビ管	HIVP 20A	13.0	m				
継手類	VP用	1.0	式				
継手類	HIVP用	1.0	式				
接合材		1.0	式				
支持材		1.0	式				
床上掃除口 (VP用)	CVA 65A	1.0	個				
床上掃除口 (VP用)	CVA 100A	2.0	個				
ドルゴ通気弁	50A	1.0	個				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
鋼材支持（架台）金物		1.0	式				
既設給水管分岐作業費	40A	1.0	式				
既設給水管分岐作業費	20A	1.0	式				
既設給水管分岐作業費	65A	1.0	式				
給排水プラグ・キャップ止め作業費		1.0	式				
コア穴あけ作業費	50φ	5.0	箇所				
コア穴あけ作業費	110φ	1.0	箇所				
コア穴あけ作業費	90φ	3.0	箇所				
コア穴あけ作業費	130φ	1.0	箇所				
保温・防露・防食工事		1.0	式				
養生費・清掃費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
07. 3階トイレ 撤去工事							
洋風大便器	床排水型 FV方式	1.0	組				
洋風大便器	床排水型 FV方式	2.0	組				
和風大便器	床上給水型 FV方式	3.0	組				
ストール小便器	中型 FV付	1.0	組				
ストール小便器	中型 FV付	3.0	組				
壁付手洗器	標準型	1.0	組				
掃除用流し	Sトラップ	1.0	組				
暖房便座		3.0	組				
一連式紙巻器		6.0	個				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 40A	4.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 50A	9.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 65A	9.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 75A	8.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 100A	7.0	m				
床上掃除口 (VP用)	CVA(SU) 65A	1.0	個				
床上掃除口 (VP用)	CVA(SU) 100A	2.0	個				
養生費・清掃費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
撤去費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
08. 3階トイレ 給排水衛生設備工事							
洋風大便器	床排水型 トラップ方式	1.0	組				
和風大便器	床上給水型 FV方式	2.0	組				
掃除用流し	Sトラップ	1.0	組				
暖房便座		3.0	組				
自動水栓		3.0	組				
二連式紙巻器		5.0	個				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 40A	4.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 50A	11.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 65A	4.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 75A	9.0	m				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP 100A	6.0	m				
耐衝撃性塩ビ管	HIVP 20A	26.0	m				
継手類	VP用	1.0	式				
継手類	HIVP用	1.0	式				
接合材		1.0	式				
支持材		1.0	式				
床上掃除口 (VP用)	CVA 65A	1.0	個				
床上掃除口 (VP用)	CVA 100A	2.0	個				
鋼材支持 (架台) 金物		1.0	式				

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
コア穴あけ作業費	90φ	2.0	箇所				
コア穴あけ作業費	110φ	3.0	箇所				
コア穴あけ作業費	50φ	4.0	箇所				
コア穴あけ作業費	130φ	1.0	箇所				
既設給水管分岐作業費	20A	1.0	式				
既設給水管分岐作業費	40A	1.0	式				
給排水プラグ・キャップ止め作業費		1.0	式				
保温・防露・防食工事		1.0	式				
養生費・清掃費		1.0	式				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
09. 換気設備工事							
換気扇 既設品		8.0	台				
換気扇 EF-1 壁付	取付枠, アルミ製ウェザーカバー	1.0	台				
換気扇 EF-2 壁付	取付枠, アルミ製ウェザーカバー	1.0	台				
換気扇 EF-3 窓付	取付枠, アルミ製ウェザーカバー	2.0	台				
換気扇 EF-4 窓付	取付枠, アルミ製ウェザーカバー	4.0	台				
雑材消耗品		1.0	式				
労務費		1.0	式				
撤去費		1.0	式				
小 計							

内 訳 書

名 称	仕 様	設計数量	単 位	単 価	設計金額	備 考	参照資料
積上げによる共通仮設費							
仮設トイレ 基本料	快適トイレ 洋風	8.0	棟				
リース料		150.0	日				
手洗い 基本料	快適トイレ 鏡付	2.0	棟				
リース料		150.0	日				
目隠しスクリーン		150.0	日				
設置解体作業費		1.0	式				
納入撤去運賃		4.0	回				
小 計							