

令和 8 年度

小学校事務局管理事業

山内小学校グランドフェンス取替修繕工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市山内町

工 事 名 称	山内小学校グランドフェンス取替修繕工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金 額 端 数 処 理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	5%以下	
	契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期1.0ヶ月		

山内小学校グランドフェンス取替修繕工事

名 称		明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
						(処分費含まず)	(処分費)	
1	一般工事	改修建築工事	式	1.0				
	小計							
	直接工事費 計							
	共通仮設費(率分)	改修建築工事	式	1.0				
共通仮設費 計			式	1.0				
	純工事費							
現場管理費		改修建築工事	式	1.0				
	工事原価							
一般管理費等		建築工事	式	1.0				
	工事価格							
	消費税相当額		式	1.0				
本工事費								

山内小学校グランドフェンス取替修繕工事								
内 訳 書								
符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
1	工事費内訳							
	(材料)							
	PCフェンスH2000	支柱、金網共 φ3.2×56目 300gメッキ	80.0	m				
	(施工費)							
	既存フェンス撤去	支柱切断	80.0	m				
	支柱跡モルタル補修		40.0	ヶ所				
	コンクリートコア削孔	φ75～89×L250	44.0	ヶ所				
	新設フェンス設置		80.0	m				
	端尺カット加工		22.0	ヶ所				
	廃フェンス処分	運搬共	1.0	式				
	コンクリート殻処分	運搬共	1.0	式				
	小計							