

令和8年度

地方創生道整備推進交付金事業

市道戸郷下谷線

道路改良工事 仕 様 書

事業主体 広島県庄原市

施行箇所 庄原市実留町

工 事 概 要								
工 事 名	市道戸郷下谷線 道路改良工事							
施 行 箇 所	広島県 庄原市実留町							
工 事 概 要	費目工種	工 種	種 別 ・ 細 別	数 量		単位	摘 要	
				当初	変更			
工 事 概 要	道路改良工事		L=	200.0		m		
			W=	9.0		m		
	土工	掘削工		1,400		m3		
		盛土工		817		m3		
		残土処理工	運搬・処分	660		m3		
	法面工	植生工	植生シート	520		m2		
	擁壁工	ブロック積擁壁	控350 t=100～200	373		m2		
	排水構造物工	作業土工		1		式		
		プレキャストU型側溝	300*300	146		m		
			横断溝300*300	14		m		
		プレキャストU型水路	200	63		m		
		現場打ちU型水路		59		m		
		管渠工	φ 300～500	32		m		
		現場打ち集水桝	B500-L500-H500～B700-L700-H700	7		箇所		
		構造物撤去工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	60		m3	
				鉄筋構造物	38		m3	
			舗装版破砕	As舗装版 (t=15cm以下)	923		m2	
	運搬処理工		殻運搬・処分 (無筋構造物)	1		式		
	舗装工		殻運搬・処分 (As舗装版)	1		式		
		下層路盤	RC-40 (t=16cm)	186		m2		
			RC-40 (t=15cm)	250		m2		
			RC-40 (t=10cm)	186		m2		
		上層路盤	M-30 (t=10cm)	250		m2		
			M-30 (t=7cm)	186		m2		
		表層	再生密粒度アスコン(20) (t=5cm)	250		m2		
			再生密粒度アスコン(13) (t=4cm)	186		m2		
			再生細粒度アスコン(13) (t=3cm)	27		m2		
		付属施設工	縁石工	歩車道境界ブロックB種	89		m	
	防護柵工		GR-C-2B	58		m		
	プレキャスト擁壁		芝台ブロックH=500	29		m		
	区画線工	溶融式区画線	実線・破線 20cm	120		m		
			実線・破線 15cm	306		m		
			実線・破線 45cm	15		m		
	仮設工	交通管理工	交通誘導員 (B)	1		式		

特記仕様書

第 1 章 総 則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、市道 戸郷下谷線 道路改良工事 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 （令和 7 年 8 月 広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）
※ 土木工事共通仕様書は、「広島県の調達情報」に掲載されている。 <https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第 2 節 適用除外

- 本工事では、土木工事共通仕様書（令和 7 年 8 月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）における下記の項目については適用しない。
- ・ 1-1-2-14 施工管理 1. 標示板の設置
 - ・ 1-1-3-7 契約後 V E 工事
 - ・ 1-1-3-9 県産木材の活用
 - ・ 3-1-1-7 工事完成図書の納品 6. 地質調査の電子成果品等

第 3 節 用語等の読みかえ

土木工事共通仕様書（令和 7 年 8 月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）に規定されている用語等については次のとおり読みかえる。

土木工事共通仕様書に規定されている用語等			特記仕様書第 1 章総則で読みかえる用語等
1-1-1-2 用語の定義	6. 設計図書	工事数量総括表	本工事費内訳書
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事監督規程	庄原市建設工事監督規程
1-1-2-1 適用	2. 共通仕様書の適用	土木工事検査規程	庄原市建設工事検査規程
1-1-2-2 用語の定義	1. 監督職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-2 用語の定義	2. 総括監督員	広島県契約規則（昭和39年4月1日規則第32号）	庄原市契約規則（平成17年3月31日規則第47号）
1-1-2-2 用語の定義	4. 技術検査	土木工事検査技術基準	庄原市建設工事検査基準
1-1-2-2 用語の定義	5. 検査職員	建設工事執行規則（平成8年6月11日規則第39号）	庄原市建設工事執行規則（平成17年3月31日規則第135号）
1-1-2-5 工事の下請負	1. 下請負者の資格	広島県の建設工事入札参加資格	庄原市の建設工事入札参加資格
1-1-2-5 工事の下請負	2. 指名除外	広島県の「建設業者等指名除外要綱」の指名停止	庄原市建設業者指名除外基準要綱の指名除外
1-1-2-5 工事の下請負	5. 下請け	広島県内	庄原市内
1-1-2-5 工事の下請負	6. 県外業者を下請業者とする場合の理由書	県外	市外

第 4 節 現場代理人の兼務

- 1 受注者は、請負金額が 4,500万円（建築一式工事にあつては、9,000万円）未満に該当し、現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代

理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

- (1) 兼務する工事が公共工事であり、庄原市内の工事であること。
- (2) 兼務する工事件数が本件工事を含め5件（災害復旧工事に係る件数を除く）以内であること。
- (3) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。
- (4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

なお、(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。

また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。

- 2 受注者は、請負金額が4,500万円（建築一式工事にあつては、9,000万円）以上に該当し、工事箇所が10km程度以内で密接な関係のある他の公共工事（建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第2項が適用される工事とし

て、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。）において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であつて、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

- (1) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること。
- (2) 兼務する工事箇所が全て庄原市内であること。
- (3) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。
- (4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

なお、(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。

また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。

- 3 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、速やかに受注者に通知する。

- 4 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、兼務の承認を取消すものとする。

- (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき。
- (2) 兼務を承認した日から起算して14日（庄原市の休日を定める条例（平成17年3月31日条例第2号）第1条に規定する市の休日を除く。）を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき。
- (3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき。
- (4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき。
- (5) 著しい状況の変化により、兼務をすることが適当でなくなったとき。
- (6) その他、発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき。

- 5 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

- 1 建設業法第26条第3項第1号の規定（以下、「専任特例1号」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
 - （1） 主任技術者又は監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
 - （2） 工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者が1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合において、工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
 - （3） 下請次数が3を超えないこと。
 - （4） 連絡員（土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者）を工事現場に配置すること。
 - （5） 工事現場の施工体制を、主任技術者又は監理技術者が情報通信技術（CCUS等）を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
 - （6） 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎及び営業所に備え置くこと。
 - （7） 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォンやタブレット端末等）が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
 - （8） 兼務する工事についても、上記（2）～（7）の要件を全て満たすこと。
 - （9） 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例1号に係る条件を満たすこと。
- 2 専任特例1号を適用する主任技術者又は監理技術者を配置する場合には、前項（2）～（8）を確認するため、施工計画書に前項（6）の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。
- 3 建設業法第26条第3項第2号の規定（以下、「専任特例2号」という。）の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
 - （1） 建設業法施行令第29第1項で定める者（以下「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - （2） 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同一であること。
 - （3） 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - （4） 監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。
 - （5） 監理技術者が兼務する工事の施工箇所は、工事箇所の間隔が10km程度以内であること。
 - （6） 監理技術者は施工に係る主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
 - （7） 監理技術者は監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制とすること。
 - （8） 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
 - （9） 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例2号に係る条件を満たすこと。
- 4 専任特例2号を適用する監理技術者を配置する場合には、前項（6）～（8）を確認するため、施工計画書に業務分担、連絡体制等を記載すること。
- 5 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経営業務の管理責任者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。
 - （1） 配置する営業所（経営業務の管理責任者の場合は主たる営業所）で請負契約を締結
 - （2） 配置する工事現場の数が1であること。
 - （3） 配置する営業所と工事現場間が、1日の勤務時間内に巡回可能な距離で、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合に

おける当該工事現場と当該営業所との移動時間がおおむね2時間以内であること。

- (4) 下請次数が3を超えないこと。
 - (5) 連絡員（土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者）を当該営業所及び工事現場に配置すること。
 - (6) 工事現場の施工体制を、営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）又は経營業務の管理責任者が情報通信技術（CCUS等）を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
 - (7) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場及び営業所に備え置くこと。
 - (8) 当該営業所から当該工事現場の状況確認のために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォンやタブレット端末等）が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
 - (9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）に係る条件を満たすこと。
- 6 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等（営業所技術者及び特定営業所技術者）又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経營業務の管理責任者を配置する場合には、前項（3）～（8）を確認するため、施工計画書に前項（7）の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。

第 6 節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、実施については次のとおり取り扱う。

- 1 中間検査の実施は、工事の主要工程を考慮し、施工上の重要な変化点等で行うものとし、時期選定は、監督職員が行う。
- 2 原則として、請負代金額が2,000万円以上2億円未満の工事は、中間検査を1回実施し、2億円以上の工事は2回実施する。ただし、災害復旧工事等については、請負代金額が5,000万円以上2億円未満の工事について、中間検査を1回実施し、2億円以上の工事は、2回実施する。

第 7 節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの利用対象工事であり、実施については土木工事共通仕様書 1-1-1-26 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第 8 節 工事現場の現場環境改善費

本工事は、現場環境改善及び地域連携に資する経費に関して、設計計上を行っており、実施については土木工事共通仕様書 1-1-3-10 工事現場の環境改善等に従うこと。

第 9 節 総合評価方式における評価内容の担保

受注者は、発注者からの指示が無い限り、技術資料の記載事項について原則として全て履行しなければならない。また、技術提案に記載された内容は、契約後に提出する施工計画書に反映させるものとする。受注者の責により、契約時における価格以外のその他の条件に係る評価の内容が満足できなかった場合、工事成績評定点の減点を行うものとし、減点方法は工事成績評定表の「7. 法令遵守等」において行うものとする。

第 10 節 工事関係書類の事前協議（情報共有システム利用工事に限る。）

受注者は、「土木工事書類作成マニュアル（案）令和2年11月（令和7年8月改定）広島県」に記載のある「2 工事関係書類一覧」に基づき、工事着手前に、工事書類の電子又は紙による提出又は提示方法を監督員と事前協議し決定する。ただし、出来形管理図表・品質管理表・工事写真の提出又は提示方法については、紙に変更できるものとする。

第 1 1 節

法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第 1 2 節

建設副産物

- 本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書 1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。
- 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
 - 2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
 - 3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
 - 4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
 - 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

 - (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
 - (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

（3）上記（1）、（2）に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- （1）建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- （2）建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- （3）建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- （4）建設発生土の搬出量
- （5）建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

1.1 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

1.2 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

1.3 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の（1）から（4）のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- （1）国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- （2）受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- （3）ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード

(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第 2 章 施工条件

第 1 節 公害対策

1 事前・事後調査

調査区分	事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督職員と協議の上調査すること。
調査時期	施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）
調査内容	柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
範囲	工事箇所から 50 m範囲

第 2 節 安全対策

1 交通誘導員・保安要員

内容

施工に当り、配置計画等を監督職員と協議すること。
交通誘導員を配置した場合、配置写真、伝票及び日報を提出すること。

第 3 節 盛 土

1 流用土（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、 887 m³（地山土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。

第 4 節 建設副産物

1 建設発生土〔搬出〕（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積））（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 (有)中田建設 山津田土砂埋立地 庄原市春田町字宮平1152

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

第 3 章 その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。
- 2 事前に関係河川漁協と協議を行い、同意等の承諾を得ること。
- 3 本工事における濁水の影響が想定される場合は、監督職員と協議すること。

令和 8 年度

市道戸郷下谷線 道路改良工事

庄原市実留町

地内

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費 計

積 算 情 報

工事名	市道戸郷下谷線 道路改良工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 公共	単価地区	51:庄原市(旧総領町,旧東城町,旧高野町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 公共工事 >	
【 工区名称：道路改良工事01】	
[工 種]	道路改良工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上する
率指定	しない
施工地域区分	大都市・市街地以外
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	

市道戸郷下谷線道路改良工事

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

市道戸郷下谷線道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4	
掘削 片切掘削 土砂	130	m3			P 1 号	
掘削 片切掘削 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩 集積押土無し	800	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	800	m3			P 3 号	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	270	m3			P 4 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩 1,000m3未満 障害無し 集積押土無し	120	m3			P 5 号	
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	80	m3			P 4 号	
路体盛土工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土	1	式			Lv4	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	40	m3			P 6 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	300	m3			P 7 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	280	m3			P 8 号	
路体外盛土	1	式			Lv4	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			P 6 号	
路床盛土工	1	式			Lv3	
路床盛土	1	式			Lv4	
路床盛土 2.5m未満	100	m3			P 9 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	90	m3			P 10 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	6	m3			P 11 号	
法面整形工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形(盛土部)	1	式			Lv4	
法面整形 盛土部 1t質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	490	m2			P 12 号	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 1t質土山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 11.5km以下 DID区間無 1t損耗費(良好)含む	580	m3			P 13 号	
土砂等運搬 標準 1t質土山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 11.5km以下 DID区間無 1t損耗費(良好)含む	80	m3			P 14 号	
残土等処分	1	式			Lv4	
建設発生土受入費 破碎岩(軟岩) (有)中田建設山津田土砂埋立地 受入地 庄原市春田町	580	m3				
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)中田建設山津田土砂埋立地 受入地 庄原市春田町	80	m3				
法面工	1	式			Lv2	
植生工	1	式			Lv3	
植生シート	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生シート工(標準品) 施工規模500～1000m2未満 時間制約無	520	m2			施 15 号	
石・ブロック積(張)工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り(掘削)	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 小規模	6	m3			P 16 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩 1,000m3未満 障害無し 集積押土無し	50	m3			P 5 号	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 小規模 土砂	20	m3			P 17 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	3	m3			P 18 号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式			Lv3	
コンクリート(間知)ブロック積	1	式			Lv4	
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	53	m2			施 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	93	m2			施 20 号	
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	227	m2			施 21 号	
胴込・裏込材(砕石)	1	式			Lv4	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	103	m3			P 22 号	
現場打天端コンクリート	1	式			Lv4	
2号天端工	4	m			施 23 号	
3号天端工	30	m			施 24 号	
4号天端工	53	m			施 25 号	
1号プレキャストガードレール基礎	5	m			施 26 号	
縦排水溝	1	式			Lv4	
4-1号縦排水溝	1	式			施 27 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工					Lv3	
床掘り(掘削)	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 小規模	1	式				
	70	m3			P 16 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩 1,000m3未満 障害無し 集積押土無し	20	m3			P 5 号	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 小規模 土砂	20	m3			P 17 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	50	m3			P 28 号	
側溝工	1	式			Lv3	
U型側溝	1	式			Lv4	
PU2-B300-H300 (1)	89	m			施 29 号	
PU3-B300-H300 (1)	57	m			施 30 号	
横断側溝(2)	14	m			施 31 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
KF-200 (2)	62	m			施 32 号	
KF-200 (3)	1	m			施 33 号	
3号縦排水溝	5	m			施 34 号	
1号現場打ちU型水路	3	m			施 35 号	
2号現場打ちU型水路	6	m			施 36 号	
4号現場打ちU型水路	45	m			施 37 号	
管渠工	1	式			Lv3	
管渠工	1	式			Lv4	
排水管 据付 直管 200～400mm	3	m			P 38 号	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	1	式			Lv4	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 据付 管径300mm	23	m			P 39 号	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 据付 管径500mm	9	m			P 40 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水樹・マンホール工					Lv3	
現場打ち集水樹	1	式			Lv4	
G1-B500-L500-H500 (B) (1)	1	式				
G1-B700-L700-H800 (A) (1)	1	箇所			施 41 号	
G2-B500-L500-H500 (A)	1	箇所			施 42 号	
G2-B500-L500-H500 (B)	1	箇所			施 43 号	
G2-B500-L500-H600 (B)	2	箇所			施 44 号	
G2-B500-L500-H700 (B)	1	箇所			施 45 号	
G2-B700-L700-H700 (A)	1	箇所			施 46 号	
2号吐け口工	1	箇所			施 47 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	60	m3			施 48 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	38	m3			施 49 号	
舗装版破碎	1	式			Lv4	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	923	m2			P 50 号	
防護柵撤去	1	式			Lv4	
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E 時間制約無 夜間作業無	76	m			施 51 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 10.0km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	37	m3			P 52 号	
殻運搬 コクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	60	m3			P 53 号	
殻運搬 コクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	38	m3			P 54 号	
殻処分	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t (株)大歳組 永宗リサイクルプラント 庄原市新庄町	87	t				
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t (株)大歳組 永宗リサイクルプラント 庄原市新庄町	140	t				
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t,4t,2t (株)大歳組 永宗リサイクルプラント 庄原市新庄町	95	t				
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
車道舗装	1	式			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	250	m2			P 55 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	250	m2			P 56 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	250	m2			P 57 号	
歩道舗装	1	式			Lv4	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15	27	m2			P 58 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クランチャリ RC-30	186	m2			P 59 号	
取付道路舗装	1	式			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	186	m2			P 60 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	186	m2			P 61 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工 再生クランチャリ RC-40	186	m2			P 62 号	
縁石工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 小規模 土砂	8	m3			P 17 号	
縁石工	1	式			Lv3	
歩車道境界ブロック	1	式			Lv4	
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 B(180/205×250×600)片斜両面R 18-8-40高炉60% 再生クランチャリ RC-40	86	m			P 63 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満) 18-8-20(25)高炉60% 再生クラッシュ RC-40	3	m			P 64 号	
防護柵工	1	式			Lv2	
路側防護柵工	1	式			Lv3	
ガードレール	1	式			Lv4	
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模21m ~ 100m未満 時間制約無 夜間作業無	58	m			施 65 号	
転落防止柵	1	式			Lv4	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビームバネ式 施工規模50m未満 支柱間隔3m 根巻きコンクリート無	27	m			施 66 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線	1	式			Lv4	
区画線設置 溶融式手動 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	120	m			施 67 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	300	m			施 68 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	6	m			施 69 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	15	m			施 70 号	
道路付属施設工					Lv2	
	1	式				
作業土工					Lv3	
	1	式				
床掘					Lv4	
	1	式				
床掘り 土砂 小規模	4	m3			P 16 号	
埋戻し					Lv4	
	1	式				
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			P 17 号	
道路付属物工					Lv3	
	1	式				
付属物工					Lv4	
	1	式				
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有り 均しコンクリート有り	29	m			P 71 号	
仮設工					Lv2	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工					Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員 B	1	式				
	90	人日			施 72 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費率分	1	式				大都市・市街地以外
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 片切掘削 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			9.34				
バックホ(加-ラ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]			9.34				
【労務】							
			85.54				
普通作業員			75.52				
運転手(特殊)			10.02				
【材料】			5.12				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.12				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 片切掘削				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
掘削 片切掘削 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩 (,集積押土無し)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.46				
バックホ(ｸﾗｰ)〔標準・超低騒音型・排対型:3次〕 標準バック 山積0.8m3〔平積0.6m3〕			12.12				
大型ブレード(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)〔油圧式〕 質量1300kg級			6.35				
バックホ(ｸﾗｰ型)〔標準型・排対:2014年規制〕 標準バック 山積0.8m3〔平積0.6m3〕			2.70				
その他(機械)							
【労務】			71.43				
特殊作業員			38.26				
運転手(特殊)			14.94				
普通作業員			13.72				
その他(労務)							
【材料】			6.11				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			5.79				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
掘削 片切掘削 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩							
(,集積押土無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 土質 軟岩			[J2] = 2 施工方法 片切掘削				
[J8] = 2 破砕片除去の有無 破砕片除去有(5万m3未満)			[J9] = 1 集積押土の有無 集積押土無し				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.39				
バックホ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			42.39				
【労務】			38.74				
運転手(特殊)			38.74				
【材料】			18.87				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			18.87				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.72				
バックホウ(加圧) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]			42.72				
【労務】			37.91				
運転手 (特殊)			37.91				
【材料】			19.37				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J5] = 1 障害の有無 障害無し				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩 1,000m3未満 (,障害無し 集積押土無し)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			49.32				
バックホ(加-ラ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			26.75				
大型ブレイカ(ハースマシン含まず)[油圧式] 質量1300kg級			13.99				
バックホ(加-ラ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			5.74				
その他(機械)							
【労務】			34.65				
運転手(特殊)			32.73				
その他(労務)							
【材料】			16.03				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			15.15				
その他(材料)							
【端数調整】							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
掘削 オープンカット 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩 1,000m3未満							
(,障害無し 集積押土無し)							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件]							
[J1] = 3 土質 軟岩			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J6] = 9 施工数量 1,000m3未満				
[J8] = 2 破砕片除去の有無 破砕片除去有(5万m3未満)			[J9] = 1 集積押土の有無 集積押土無し				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.30				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音			8.01				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			7.29				
【労務】			76.16				
運転手(特殊)			67.28				
普通作業員			8.88				
【材料】			8.54				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.54				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.31				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排対型1,2次基準 低騒音			10.87				
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排対型1,2,3次 低騒音			6.44				
【労務】			67.71				
運転手(特殊)			46.57				
普通作業員			21.14				
【材料】			14.98				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.98				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1 施工数量 20,000m3未満				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.76				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.76				
【労務】			98.98				
普通作業員			89.34				
特殊作業員			9.64				
【材料】			0.26				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.27				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			7.65				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音			7.62				
【労務】			76.30				
運転手(特殊)			67.85				
普通作業員			8.45				
【材料】			8.43				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			17.81				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排対型1,2次基準 低騒音			9.51				
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排対型1,2,3次 低騒音			8.30				
【労務】							
			66.35				
運転手(特殊)			45.74				
普通作業員			20.61				
【材料】							
			15.84				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			15.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J3] = 1 障害の有無 障害無し			[J2] = 1 施工数量 20,000m3未満				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
			11.87						
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			11.87						
【労務】									
			75.95						
普通作業員			33.62						
運転手(特殊)			28.67						
土木一般世話役			13.66						
【材料】									
			12.18						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.18						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し						
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 (11.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			44.67				
ダンプトラック[ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】							
			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】							
			14.89				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 2 土質 軟岩			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 12 運搬距離 11.5km以下							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (11.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 12 運搬距離 11.5km以下							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
植生シート工(標準品) 施工規模500～1000m2未満 (時間制約無 ,)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工 植生工(人力施工) 植生シート工 肥料袋無(標準品) 【材工共】	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 工種 植生シート工(標準品)			[B] = 2 施工規模	施工規模500～1000m2未満		
[C] = 1 時間制約 時間制約無						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】

床掘り 土砂 小規模

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(ｸﾗｰ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手 (特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			8.87						
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			8.27						
ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾏ[ﾗﾏ] 質量 60～80kg			0.60						
【労務】			87.15						
普通作業員			50.03						
特殊作業員			19.35						
運転手（特殊）			17.77						
【材料】			3.98						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.14						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.84						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			28.68					
普通作業員			12.85					
特殊作業員			7.30					
土木一般世話役			6.58					
その他(労務)								
【材料】			71.32					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			71.32					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_ブロック積工【手間のみ】						
時間的制約なし コンクリートブロック積工	1	m2				
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2 参考質量41.2kg以上	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.358	m3			施 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 コンクリート積ブロックの規格 JIS滑面 150kg/個未満			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 1 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート有			[F] = 0.320 m3 胴込・裏込コンクリート使用量			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[I] = 0.000 m3 胴込砕石使用量			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)				1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_ブロック積工【手間のみ】						
時間的制約なし コンクリートブロック積工	1	m2				
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2 参考質量41.2kg以上	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.414	m3			施 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 コンクリート積ブロックの規格 JIS滑面 150kg/個未満			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 1 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート有			[F] = 0.370 m3 胴込・裏込コンクリート使用量			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[I] = 0.000 m3 胴込砕石使用量			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_ブロック積工【手間のみ】						
時間的制約なし コンクリートブロック積工	1	m2				
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2 参考質量41.2kg以上	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.47	m3			施 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 コンクリート積ブロックの規格 JIS滑面 150kg/個未満			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 1 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート有			[F] = 0.420 m3 胴込・裏込コンクリート使用量			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[I] = 0.000 m3 胴込砕石使用量			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ (再生砕石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			9.31						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			9.31						
【労務】			67.69						
普通作業員			35.39						
特殊作業員			19.69						
運転手(特殊)			12.06						
その他(労務)									
【材料】			23.00						
再生クラッシャー 40～0mm			18.87						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			4.13						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
2号天端工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端コンクリート						
18-8-40高炉60% 一般養生	0.894	m3			P 74 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
3号天端工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端コンクリート						
18-8-40高炉60% 一般養生	0.95	m3			P 74 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
4号天端工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストガードレール基礎 800タイプ L=2000	10	m			施 75 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60%C230 一般養生	0.975	m3			P 76 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.118	m2			P 77 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	6.34	m2			P 78 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
1号プレキャストガードレール基礎						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストガードレール基礎 800タイプ L=2000	10	m			施 79 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60%C230 一般養生	1	m3			P 76 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 77 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	10	m2			P 78 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 27 号 施工単価表 】

4-1号縦排水溝

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 21-8-20(25)高炉60% 一般養生	1.258	m3			P 80 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	10.982	m2			P 81 号	
編鋼板 無規格 厚3.2mm	32.148	kg				
コンクリートアンカーボルト設置 足場無し	8	本			P 82 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			8.95						
バックホウ(加-ラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]			8.37						
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.58						
【労務】			87.50						
普通作業員			53.26						
特殊作業員			25.42						
運転手(特殊)			8.82						
【材料】			3.55						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.72						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.83						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 29 号 施工単価表 】

PU2-B300-H300 (1)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工無	10	m			施 83 号	
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	20	枚			施 84 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60%C230 一般養生	0.46	m3			P 76 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 77 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 30 号 施工単価表 】

PU3-B300-H300 (1)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工無	10	m			施 85 号	
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	20	枚			施 86 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60%C230 一般養生	0.46	m3			P 76 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 77 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

[illegible]

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
KF-200 (2)				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け						
昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 88 号	
用排水角フリューム (K F)						
200 L = 2.0m 76kg	5	本				
角フリューム用パット						
K F 2 0 0 用 L = 0.75m	4	枚				
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
KF-200 (3)				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け						
昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 89 号	
用排水角フリューム付属品 (片口分水溝)						
200 L = 1.0m 61kg	10	個				
角フリューム用パット						
K F 2 0 0 用 L = 0.75m	9	枚				
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
3号縦排水溝						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け ベンチューム 500 L2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工無	10	m			施 90 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60%C230 一般養生	1	m3			P 76 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m2			P 77 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
1号現場打ちU型水路						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-20(25)高炉60% 一般養生	1.8	m3			P 91 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.7	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	20	m2			P 81 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 77 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
2号現場打ちU型水路						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-20(25)高炉60% 一般養生	2.352	m3			P 91 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.7	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	27	m2			P 81 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 77 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 37 号 施工単価表 】

4号現場打ちU型水路

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-20(25)高炉60% 一般養生	2.064	m3			P 91 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.7	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	23.52	m2			P 81 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 77 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 38 号 施工パッケージ 】 排水管 据付 直管 200～400mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
			16.42				
普通作業員							
			11.53				
土木一般世話役							
			4.89				
【材料】							
			83.58				
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径125(140×4.1)							
			83.58				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 39 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			5.30				
バックホウ(加圧)[標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックホウ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊			4.31				
その他(機械)							
【労務】							
			28.35				
運転手(特殊)							
			8.06				
普通作業員							
			7.94				
土木一般世話役							
			4.84				
特殊作業員							
			2.21				
その他(労務)							
【材料】							
			66.35				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径300BZ,長2000 参考質量390kg <JSWASA-9>			63.97				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.94				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 39 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管径 300mm				
[J3] = 2.000 m 個当りの管長さ			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 40 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径500mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.68				
バックホウ(加圧)[標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックホウ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊			3.81				
その他(機械)							
【労務】			28.70				
普通作業員			8.18				
運転手(特殊)			7.12				
土木一般世話役			4.99				
特殊作業員			3.04				
その他(労務)							
【材料】			66.62				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径500BZ,長2500 参考質量1048kg <JSWASA-9>			64.51				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.72				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 40 号 施工パッケージ 】				(続 き)			
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径500mm						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 7 管径 500mm				
[J3] = 2.500 m 個当りの管長さ			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
G1-B500-L500-H500 (B) (1)					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下 18-8-20(25)高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 92 号	
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付),500×500,T-25 参考質量65.1kg	1	組				
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
G1-B700-L700-H800 (A) (1)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.52m3を超え0.55m3以下 18-8-20(25)高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 93 号	
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付),700×700,T-25 参考質量110.7kg	1	組				
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
G2-B500-L500-H500 (A)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 18-8-20(25)高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 94 号	
編鋼板 無規格 厚3.2mm	13.127	kg				
等辺山形鋼 SS400 中形(6×50・65・75)(8×65)(9×75)	0.002	t				
異形棒鋼<JISG3112> SD295,D10 単位質量0.56kg/m	0.617	kg				
現場溶接 すみ肉脚長6mm	1.2	m			P 95 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 44 号 施工単価表 】						
G2-B500-L500-H600 (B)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 18-8-20(25)高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 96 号	
編鋼板 無規格 厚3.2mm	13.127	kg				
等辺山形鋼 SS400 中形(6×50・65・75)(8×65)(9×75)	0.002	t				
異形棒鋼<JISG3112> SD295,D10 単位質量0.56kg/m	0.617	kg				
現場溶接 すみ肉脚長6mm	1.2	m			P 95 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 45 号 施工単価表 】						
G2-B500-L500-H700 (B)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下 18-8-20(25)高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 97 号	
編鋼板 無規格 厚3.2mm	13.127	kg				
等辺山形鋼 SS400 中形(6×50・65・75)(8×65)(9×75)	0.002	t				
異形棒鋼<JISG3112> SD295,D10 単位質量0.56kg/m	0.617	kg				
現場溶接 すみ肉脚長6mm	1.2	m			P 95 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 46 号 施工単価表 】						
G2-B700-L700-H700 (A)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 18-8-20(25)高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 98 号	
編鋼板 無規格 厚3.2mm	21.7	kg				
等辺山形鋼 SS400 中形(6×50・65・75)(8×65)(9×75)	0.002	t				
異形棒鋼<JISG3112> SD295,D10 単位質量0.56kg/m	0.617	kg				
現場溶接 すみ肉脚長6mm	1.2	m			P 95 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
2号吐け口工					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 21-8-20(25)高炉60% 一般養生	0.431	m3			P 99 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.413	m2			P 100 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40～0	0.925	m2			P 78 号	
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物		[B] = 1 工法区分 機械施工				
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし 構造物とりこわし工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 50 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			12.85						
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対型1,2,3次 低騒音			12.85						
【労務】			81.24						
土木一般世話役			29.54						
運転手(特殊)			27.52						
普通作業員			24.18						
【材料】			5.91						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			5.91						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E						
(時間制約無 夜間作業無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 標準型・撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m) 【手間のみ】	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 土中建込 Gr-A,B,C-4E			[B] = 1 時間制約 時間制約無			
[C] = 1 夜間作業 夜間作業無						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 52 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (10.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05				
			44.05				
【労務】							
			39.87				
運転手(一般)			39.87				
			39.87				
【材料】							
			16.08				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			16.08				
			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2 積込工法区分 機械	騒対不要、厚15cm超又は必要 運搬距離 10.0km以下			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J8] = 9				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 53 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
			40.77				
【労務】							
			44.82				
運転手 (一般)			44.82				
			44.82				
【材料】							
			14.41				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.41				
			14.41				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 54 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 55 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.38				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			0.88				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.14				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 55 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			80.70					
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.17					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.49					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超					
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし					

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 56 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			11.57						
モータレーダ [土工用・排対型2014年規制] プレート 幅3.1m			7.99						
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			1.00						
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.99						
その他(機械)									
【労務】			37.08						
運転手 (特殊)			16.31						
普通作業員			5.97						
特殊作業員			5.32						
土木一般世話役			4.37						
その他(労務)									
【材料】			51.35						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 56 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(粒度調整碎石 M-30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整碎石 30 ~ 0mm			47.84				
軽油 パトロール給油,2 ~ 4KL積載車給油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 57 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			5.72						
モ-タ-レーダ [土工用・排対型2014年規制] ブレード 幅3.1m			3.95						
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.49						
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.49						
その他(機械)									
【労務】			18.33						
運転手(特殊)			8.06						
普通作業員			2.95						
特殊作業員			2.63						
土木一般世話役			2.16						
その他(労務)									
【材料】			75.95						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 57 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40 ~ 0mm			74.21				
軽油 パトロール給油,2 ~ 4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 58 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスフ(13)							
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			2.30				
アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m			1.72				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			0.34				
その他(機械)							
【労務】							
			21.68				
普通作業員			8.19				
特殊作業員			5.47				
運転手(特殊)			3.71				
土木一般世話役			1.99				
その他(労務)							
【材料】							
			76.02				
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)			67.77				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 58 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.15)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.87					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.34					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上					
[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし					
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし								

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 59 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			5.00				
小型バ ック(ｸﾛｰ) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バ ッｸ 山積0.09m3 [平積0.07m3]			2.99				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			1.78				
その他(機械)							
【労務】							
			75.15				
運転手(特殊)			27.03				
特殊作業員			15.84				
普通作業員			15.70				
土木一般世話役			13.01				
その他(労務)							
【材料】							
			19.85				
再生クラッシャー 30～0mm			17.77				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 59 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシュ RC-30 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.99				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 5 材料 再生クラッシュ RC-30			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 60 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			1.38				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			0.88				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.14				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.13				
その他(機械)							
【労務】							
			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】							
			88.45				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 60 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			80.70					
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.17					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.49					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし					

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 61 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モ-タ-レーダ [土工用・排対型2014年規制] ブレード 幅3.1m			7.99				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			1.00				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.99				
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 61 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工							
(粒度調整碎石 M-30 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整碎石 30 ~ 0mm			47.84				
軽油 パトロール給油,2 ~ 4KL積載車給油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 70.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 62 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モ-タ-レーダ [土工用・排対型2014年規制] ブレード 幅3.1m			3.95				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型1,2次基準			0.49				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排対型2014 超低騒音			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手 (特殊)			8.06				
普通作業員			2.95				
特殊作業員			2.63				
土木一般世話役			2.16				
その他(労務)							
【材料】			75.95				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 62 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40 ~ 0mm			74.21				
軽油 パトロール給油,2 ~ 4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 160.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 63 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 B(180/205×250×600)片斜両面R (18-8-40高炉60% ,再生クラッシュ RC-40)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.74				
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排対型1,2,3次 低騒音			1.45				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			0.29				
【労務】			60.12				
普通作業員			19.75				
特殊作業員			16.31				
土木一般世話役			10.21				
型わく工			8.55				
その他(労務)							
【材料】			38.14				
歩車道境界(JISA5371)B 180/205×250×600 片斜両面R 参考質量69kg 標準図集摘要			27.51				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			9.27				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 63 号 施工パッケージ 】 (続 き)

歩車道境界ブロック 設置 養生工有 B(180/205×250×600)片斜両面R

1 m 当り

(18-8-40高炉60% ,再生クラッシャー RC-40)

[illegible]

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 64 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)							
(18-8-20(25)高炉60% ,再生クラッシャー RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.32				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			0.32				
【労務】			67.01				
普通作業員			25.26				
土木一般世話役			13.40				
特殊作業員			12.00				
型わく工			10.20				
その他(労務)							
【材料】			32.67				
歩車道境界(歩道接続部) 180/204×120×600 参考質量32kg			22.01				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%) ,高炉			9.67				
再生クラッシャー 40～0mm			0.69				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 64 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)							
(18-8-20(25)高炉60% ,再生クラッシュ RC-40)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.30				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 6 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシュ RC-40			[N1] = 4 均し基礎コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%				
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 (規模21m～100m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B 【材工共】	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 12 施工区分 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B			[B] = 4 施工規模 施工規模21m～100m未満			
[C] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 曲線部補正 曲線部無			[F] = 1 加算額区分 L=支柱長-標準支柱長 加算無			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・バネ式 施工規模50m未満 (支柱間隔3m ,根巻きコンクリート無)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 土中建込 ビーム式・バネ式 【手間のみ】(支柱間隔3m)	1	m				
転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 2.3×φ42.7×3000 土中建込	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 土中建込 ビーム式・バネ式		[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m				
[C] = 1 根巻きコンクリートの有無 根巻きコンクリート無		[D] = 3 施工規模 施工規模50m未満				
[E] = 1 時間制約 時間制約無		[F] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[y1] = 2 防止柵材料規格 転落防止柵		[G] = 0.000 箇所 根巻きコンクリート箇所数				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_20cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	760	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	33	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	33	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
材料費の % 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無		[C] = 2 規格・仕様区分 実線 20cm				
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm				
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無		[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無				
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%		[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合				
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する		[J] = 1 塗料区分 白				
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量		[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する				
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装		[N] = 0.000 kg プライマー使用量				
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する		[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量				
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[P] = 0.000 l 軽油使用量				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 67 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	570	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
材料費の % 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無			[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1 塗料区分 白			
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l 軽油使用量			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 68 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	570	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
材料費の % 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動			
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無			[C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%			[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1 塗料区分 白			
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l 軽油使用量			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 69 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,700	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	75	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	75	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
材料費の % 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動			
[GU] = 2 豪雪補正の有無 豪雪補正無			[C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm			
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm			
[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無			[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無			
[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%			[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合			
[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する			[J] = 1 塗料区分 白			
[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量			[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する			
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装			[N] = 0.000 kg プライマー使用量			
[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する			[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量			
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[P] = 0.000 l 軽油使用量			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 70 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[V] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 71 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 (基礎砕石有り ,均しコンクリート有り)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			2.32				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			1.13				
その他(機械)							
【労務】							
			28.28				
普通作業員							
			5.04				
土木一般世話役							
			3.07				
運転手(特殊)							
			2.87				
特殊作業員							
			2.81				
その他(労務)							
【材料】							
			69.40				
<広島県>芝台ブロック 300*500*600			67.58				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.89				

【 第 71 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 (基礎砕石有り ,均しコンクリート有り)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下			[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り				
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[y1] = 2 コンクリート擁壁規格 各種				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件]						
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 74 号 施工パッケージ 】 現場打天端コンクリート (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.43						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			2.43						
【労務】			63.99						
型わく工			21.93						
普通作業員			15.12						
土木一般世話役			10.73						
特殊作業員			7.30						
その他(労務)									
【材料】			33.58						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			32.10						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.48						
【端数調整】									

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 74 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打天端コンクリート							
(18-8-40高炉60% , 一般養生)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件]							
[N1] = 5 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J3] = 1 養生工の種類 一般養生				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 75 号 施工単価表 】

プレキャストガードレール基礎 800タイプ L=2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストガードレール基礎 800タイプ L=2000	5	個				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 76 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40高炉60%C230 ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			28.68						
普通作業員			12.85						
特殊作業員			7.30						
土木一般世話役			6.58						
その他(労務)									
【材料】			71.32						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),セメント量230kg,高炉			71.32						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 33 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% セメント230kg			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 77 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.78				
普通作業員			19.90				
土木一般世話役			6.07				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 78 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			5.33						
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			5.30						
その他(機械)									
【労務】			78.32						
普通作業員			37.64						
特殊作業員			15.90						
運転手(特殊)			14.75						
土木一般世話役			9.49						
その他(労務)									
【材料】			16.35						
再生クラッシャー 40～0mm			11.39						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.93						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 78 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシュ40～0 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュ40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 79 号 施工単価表 】						
プレキャストガードレール基礎 800タイプ L=2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストガードレール基礎 800タイプ L=2000	5	個				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 80 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(21-8-20(25)高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.42				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			3.23				
その他(機械)							
【労務】			37.14				
普通作業員			10.97				
特殊作業員			9.81				
土木一般世話役			7.69				
運転手(特殊)			6.24				
その他(労務)							
【材料】			59.44				
レディーミクストコンクリート指定品 21-8-20(25) W/C(60%),高炉			57.74				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.61				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 80 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート 舗装工(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(21-8-20(25)高炉60% ,一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2 打設工法 舗装工(クレーン機能付)打設				
[N1] = 23 コンクリート規格 21-8-20(25)(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 81 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 82 号 施工パッケージ 】

コンクリートアンカーボルト設置 足場無し

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.38				
<賃>高所作業車(トラック架装リフト) ブーム型(伸縮ブーム・プラットフォーム型) 作業床高10～12m以下 幅広デッキ旋回タイプ			18.38				
【労務】			72.96				
特殊作業員			23.17				
運転手(特殊)			21.95				
土木一般世話役			14.49				
普通作業員			11.87				
その他(労務)							
【材料】			8.66				
芯棒打込み式 M12(W1/2)×70 電気亜鉛めっき			6.07				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.41				
その他(材料)							

【 第 82 号 施工パッケージ 】								(続 き)	1 本 当り	
コンクリートアンカーボルト設置 足場無し										
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【端数調整】										
[条件] [J1] = 1 足場の有無 足場無し				[y1] = 1	あと施工アンカー規格	芯棒打込み式 M12				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 83 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A 300*300*2,000 参考質量348kg	5	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 12 U型側溝種類 道路用1種 300A 300×300×2000				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 2 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工無				
[I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無		[J] = 0.000 m3 基礎碎石設計数量				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300 412*95*500 参考質量33kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 16 蓋版の種類	道路用1種300 41.2×9.5×50			
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下		[D] = 3 時間制約の有無	時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正	施工箇所補正無			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 85 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	5	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1	L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し		
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 20	U型側溝種類 道路用3種 300A 300×300×2000			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3	時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 2	基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工無			
[I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無		[J] = 0.000	m3	基礎碎石設計数量		

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 86 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50				1 枚 当り		
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500 参考質量45kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 20 蓋版の種類	道路用3種300 41.2×9.5×50			
[C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無	時間制約無			
[E] = 2 夜間作業の有無		[F] = 1 施工箇所における補正	施工箇所補正無			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 87 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
落ち蓋式U型側溝Zアングル 300A L=2000	5	個				
再生クラッシャー 40～0mm	0.552	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 50 U型側溝種類 側溝 各種				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[J] = 0.460 m3 基礎碎石設計数量				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 88 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
再生クラッシャー 40～0mm	0.359	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 51 U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[J] = 0.299 m3 基礎碎石設計数量				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 89 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
再生クラッシャー 40～0mm	0.343	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 51 U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[J] = 0.286 m3 基礎碎石設計数量				

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 90 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け ヘンチリュ-ム 500 L2000 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
鉄筋コンクリートベンチフリューム (JISA5372附6)2種,500×320×2000 参考質量325kg	5	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 33 U型側溝種類	ベンチリュ-ム 500 L2000			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間的制約の有無	時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 2 基礎碎石施工の有無	基礎碎石施工無			
[I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無		[J] = 0.000 m3	基礎碎石設計数量			

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 91 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(21-8-20(25)高炉60% ,一般養生)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
			41.15				
普通作業員			22.25				
土木一般世話役			9.19				
特殊作業員			7.69				
その他(労務)							
【材料】			58.85				
レディーミクストコンクリート指定品			58.85				
21-8-20(25) W/C(60%) ,高炉							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 23 コンクリート規格 21-8-20(25)(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 92 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下 (18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014			0.08				
【労務】			87.50				
型わく工			34.36				
普通作業員			29.20				
土木一般世話役			11.29				
特殊作業員			1.88				
その他(労務)							
【材料】			12.42				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			12.08				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.07				
その他(材料)							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 92 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下 (18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%			[J2] = 6	1箇所当りコンクリート使用量 0.30m3を超え0.32m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 93 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.52m3を超え0.55m3以下 (18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014			0.07				
【労務】			85.43				
型わく工			32.81				
普通作業員			28.90				
土木一般世話役			11.20				
特殊作業員			2.15				
その他(労務)							
【材料】			14.50				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			14.19				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.07				
その他(材料)							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 93 号 施工パッケージ 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.52m3を超え0.55m3以下

1 箇所 当り

(18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 94 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014			0.08				
【労務】			87.79				
型わく工			34.58				
普通作業員			29.24				
土木一般世話役			11.30				
特殊作業員			1.85				
その他(労務)							
【材料】			12.13				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			11.79				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.07				
その他(材料)							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 94 号 施工パッケージ 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下

1 箇所 当り

(18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 95 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
現場溶接 すみ肉脚長6mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
溶接工			78.61					
土木一般世話役			16.63					
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 溶接種別 すみ肉脚長6mm								

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 96 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 (18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014			0.08				
【労務】			87.23				
型わく工			34.15				
普通作業員			29.16				
土木一般世話役			11.28				
特殊作業員			1.92				
その他(労務)							
【材料】			12.69				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			12.35				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.07				
その他(材料)							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 96 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 (18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%			[J2] = 7	1箇所当りコンクリート使用量 0.32m3を超え0.34m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 97 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下 (18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			0.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			0.08				
【労務】							
			87.00				
型わく工			33.97				
普通作業員			29.13				
土木一般世話役			11.27				
特殊作業員			1.95				
その他(労務)							
【材料】							
			12.92				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			12.59				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.07				
その他(材料)							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 97 号 施工パッケージ 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下

1 箇所 当り

(18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 98 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 (18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014			0.07				
【労務】			86.08				
型わく工			33.30				
普通作業員			28.99				
土木一般世話役			11.23				
特殊作業員			2.06				
その他(労務)							
【材料】			13.85				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			13.53				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.07				
その他(材料)							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 98 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 (18-8-20(25)高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 18 コンクリート規格 18-8-20(25)(高炉)W/C60%			[J2] = 12	1箇所当りコンクリート使用量 0.43m3を超え0.46m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 99 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(21-8-20(25)高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			28.68						
普通作業員			12.85						
特殊作業員			7.30						
土木一般世話役			6.58						
その他(労務)									
【材料】			71.32						
レディーミクストコンクリート指定品 21-8-20(25) W/C(60%) ,高炉			71.32						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 23 コンクリート規格 21-8-20(25) (高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

市道戸郷下谷線道路改良工事

【 第 100 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

数 量 総 括 表

路線名：市道戸郷下谷線

種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計上数量	摘 要
道路土工						
掘削工						
	掘削	片切掘削、土砂	m3	126.3	130	
		片切掘削、軟岩Ⅰ	m3	0.0	0	
		片切掘削、軟岩Ⅱ	m3	800.6	800	積込
		オープン掘削、土砂	m3	272.6	270	
		オープン掘削、軟岩Ⅰ	m3	0.0	0	
		オープン掘削、軟岩Ⅱ	m3	116.6	120	
		表土、粘性土	m3	80.8	80	
路床盛土工						
	路床盛土	W<2.5	m3	96.4	100	
		2.5≦W<4.0	m3	94.4	90	
		4.0≦W	m3	6.4	6	
路体盛土工						
	路体盛土	W<2.5	m3	40.4	40	
		2.5≦W<4.0	m3	296.3	300	
		4.0≦W	m3	278.9	280	
路体外盛土工						
	歩道盛土		m3	1.1	1	
	路肩盛土		m3	0.0	0	
	路外盛土		m3	0.0	0	
残土処分		土砂	m3	0.0	0	
		軟岩Ⅰ	m3	0.0	0	
		軟岩Ⅱ	m3	581.5	580	
		粘性土	m3	80.8	80	
法面整形工						
	法面整形	切土部、土砂	m2	0.0	0	
		切土部、軟岩Ⅰ	m2	0.0	0	
		切土部、軟岩Ⅱ	m2	0.0	0	
		盛土部	m2	485.2	490	
法面工						
植生工						
	植生シート	切土法面	m2	0.0	0	
		盛土法面	m2	517.5	520	
擁壁工						
作業土工						
	床掘り	土砂	m3	0.0	0	
	埋戻し	C	m3	0.0	0	

数量総括表

路線名：市道戸郷下谷線

種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計上数量	摘 要
		D	m3	0.0	0	
	基面整正		m2	0.0	0	
重力式擁壁 (GW-15)						
	コンクリート	18N/mm2	m3	0.0	0	
	型 枠	一般型枠	m2	0.0	0	
	基礎碎石	RC-40 t=200mm	m2	0.0	0	
ブロック積工						
作業土工						
	床掘り	土砂	m3	5.6	6	
		軟岩 I	m3	0.0	0	
		軟岩 II	m3	52.2	50	
	埋戻し	D	m3	21.2	20	
		コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)	m3	2.7	3	
	基面整正		m2	0.0	0	
コンクリートブロック工						
	練積ブロック 全体	枠35cm	m2	373.1	373	
	練積ブロック	18N/mm2 t=10cm	m3	53.1	53	
		18N/mm2 t=15cm	m3	93.0	93	
		18N/mm2 t=20cm	m3	227.0	227	
	胴込コンクリート	18N/mm2	m3	82.1	82	
	裏込め材	RC-40	m3	102.9	103	
	1号天端工	18N/mm2	m	0.0	0	
	2号天端工	18N/mm2	m	4.3	4	
	3号天端工	18N/mm2	m	30.4	30	
	4号天端工	18N/mm2	m	53.1	53	
	5号天端工	18N/mm2	m	0.0	0	
	6号天端工	18N/mm2	m	0.0	0	
	7号天端工	18N/mm2	箇所	0.0	0	
	8号天端工	18N/mm2	m	0.0	0	
	1号プレキャストガードレール基礎	BC-800	m	5.3	5	
	1号基礎工	B520-H300	m	0.0	0	
	2号基礎工	B550-H350	m	0.0	0	
	1号小口止工					
	コンクリート	18N/mm2	m3	0.0	0	
	型 枠	一般型枠	m2	0.0	0	
	2号小口止工					
	コンクリート	18N/mm2	m3	0.0	0	
	型 枠	一般型枠	m2	0.0	0	
	3号小口止工					
	コンクリート	18N/mm2	m3	0.0	0	

数 量 総 括 表

路線名：市道戸郷下谷線

種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計上数量	摘 要
	型 枠	一般型枠	m2	0.0	0	
	4-1号縦排水溝	B300-H500	箇所	1.0	1	
	4-2号縦排水溝	B300-H300	箇所	0.0	0	
	4-3号縦排水溝	B300-H300	箇所	0.0	0	
	4-4号縦排水溝	B300-H300	箇所	0.0	0	
	4-5号縦排水溝	B300-H300	箇所	0.0	0	
	4-6号縦排水溝	B300-H500	箇所	0.0	0	
	4-7号縦排水溝	B300-H300	箇所	0.0	0	
排水構造物工						
作業土工						
	床掘り	土砂	m3	68.3	70	
		軟岩Ⅰ	m3	0.0	0	
		軟岩Ⅱ	m3	22.8	20	
	埋戻し	C	m3	21.8	20	
		D	m3	45.4	50	
	基面整正		m2	133.3	130	
側溝工						
	プレキャストU型側溝	PU1-B150-H150	m	0.0	0	
		PU1-B300-H300	m	0.0	0	
		PU2-B300-H300(1)	m	88.5	89	
		PU2-B300-H300(2)	m	0.0	0	
		PU2-B300-H300(3)	m	0.0	0	
		PU2-B300-H300(4)	m	0.0	0	
		PU3-B300-H300(1)	m	57.4	57	
		PU3-B300-H300(2)	m	0.0	0	
		PU3-B300-H300(3)	m	0.0	0	
		PU2-B500-H500(1)	m	0.0	0	
		PU2-B500-H500(2)	m	0.0	0	
		横断側溝(1)	m	0.0	0	
		横断側溝(2)	m	13.9	14	
		KF-200(1)	m	0.0	0	
		KF-200(2)	m	61.6	62	
		KF-200(3)	m	1.0	1	
		KF-250	m	0.0	0	
		KF-300(1)	m	0.0	0	
		KF-300(2)	m	0.0	0	
		大型フリュームB700-H600	m	0.0	0	
		1号縦排水溝	m	0.0	0	
		2号縦排水溝	m	0.0	0	
		3号縦排水溝	m	4.5	5	

数 量 総 括 表

路線名：市道戸郷下谷線

種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計上数量	摘 要
		1号場所打ちU型水路	m	3.1	3	
		2号場所打ちU型水路	m	6.0	6	
		3号場所打ちU型水路	m	0.0	0	
		4号場所打ちU型水路	m	45.2	45	
		5号場所打ちU型水路	m	0.0	0	
		6号場所打ちU型水路	m	0.0	0	
		7号場所打ちU型水路	m	0.0	0	
		8号場所打ちU型水路	m	0.0	0	
		KH-1-1 (1)	m	0.0	0	
		KH-1-1 (2)	m	0.0	0	
管渠工						
	VU管	管渠工 φ 125	m	2.7	3	
	ヒューム管	管渠工 φ 300	m	0.0	0	
		管渠工 φ 1500	m	0.0	0	
	鉄筋コンクリート台付管	PVC-200	m	0.0	0	
		PVC-300	m	22.8	23	
		PVC-350	m	0.0	0	
		PVC-400	m	0.0	0	
		PVC-500	m	8.9	9	
		PVC-800	m	0.0	0	
集水樹工						
	場所打ち集水樹	G1-B500-L500-H500 (A) (1)	箇所	0.0	0	
		G1-B500-L500-H500 (B) (1)	箇所	1.0	1	
		G1-B500-L500-H600 (B) (1)	箇所	0.0	0	
		G1-B500-L500-H800 (B) (2)	箇所	0.0	0	
		G1-B500-L500-H1100 (B) (2)	箇所	0.0	0	
		G1-B600-L600-H500 (B) (1)	箇所	0.0	0	
		G1-B600-L600-H700 (A) (1)	箇所	0.0	0	
		G1-B600-L600-H800 (A) (1)	箇所	0.0	0	
		G1-B600-L600-H1400 (B) (1)	箇所	0.0	0	
		G1-B700-L700-H800 (A) (1)	箇所	1.0	1	
		G1-B700-L700-H1000 (B) (2)	箇所	0.0	0	
		G2-B400-L400-H900 (A)	箇所	0.0	0	
		G2-B500-L500-H500 (A)	箇所	1.0	1	
		G2-B500-L500-H500 (B)	箇所	0.0	0	
		G2-B500-L500-H600 (B)	箇所	2.0	2	
		G2-B500-L500-H700 (B)	箇所	1.0	1	
		G2-B500-L500-H800 (A)	箇所	0.0	0	
		G2-B500-L500-H800 (B)	箇所	0.0	0	
		G2-B700-L700-H700 (A)	箇所	1.0	1	
		G2-B800-L800-H700 (B)	箇所	0.0	0	

数 量 総 括 表

路線名：市道戸郷下谷線

種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計上数量	摘 要
		G2-B900-L900-H800(B)	箇所	0.0	0	
		G2-B1000-L1000-H700(B)	箇所	0.0	0	
		G2-B1000-L1000-H1400(B)	箇所	0.0	0	
		G2-B1200-L1200-H1500(B)	箇所	0.0	0	
		G2-B2000-L2000-H1800(B)	箇所	0.0	0	
		1号吐口工	箇所	0.0	0	
		2号吐口工	箇所	1.0	1	
舗装工						
アスファルト舗装工						
	車道舗装					
	表層	再生密粒度アスコン 5cm	m2	253.9	250	
	上層路盤	粒度調整碎石 M-30 10cm	m2	253.9	250	
	下層路盤	再生碎石 RC-40 15cm	m2	253.9	250	
	歩道舗装					
	表層	再生細粒度アスコン 3cm	m2	26.9	27	
	路盤	再生碎石 RC-30 10cm	m2	185.8	186	
	歩道舗装(乗入れ部)					
	表層	再生細粒度アスコン 3cm	m2	0.0	0	
	路盤	再生碎石 RC-40 15cm	m2	0.0	0	
	取付道路舗装					
	表層	再生密粒度アスコン 4cm	m2	186.0	186	
	上層路盤	粒調碎石 M-30 7cm	m2	186.0	186	
	下層路盤	再生碎石 RC-40 16cm	m2	186.0	186	
緑石工						
作業土工						
	埋戻し	D	m3	8.3	8	
緑石工						
	緑石	BB-F150	m	86.0	86	
		BB-M150	m	0.0	0	
		BB-G50	m	0.0	0	
		BB-E20	m	3.3	3	
防護柵工						
路側防護柵工						
	ガードレール	Gr-C-4E	m	0.0	0	
		Gr-C-2B	m	58.4	58	
		2号プレキャストガードレール基礎	m	0.0	0	
	転落防止柵	H=1.1m	m	26.7	27	

数 量 総 括 表

路線名：市道戸郷下谷線

種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計上数量	摘 要
区画線工						
区画線工						
	中央線	白色、実線、W=20cm	m	120.0	120	
	車道外側線	白色、実線、W=15cm	m	299.6	300	
		白色、破線、W=15cm	m	6.0	6	
	導流帯（ゼブラ）	白色、実線、W=45cm	m	15.0	15	
道路付属施設工						
作業土工						
	床掘り	土砂	m3	3.7	4.0	
	埋戻し	D	m3	11.0	10.0	
道路付属物工						
	防草対策	1号防草工	m2	0.0	0	
		2号防草工	m2	0.0	0	
		3号防草工	m2	0.0	0	
		4号防草工	m2	0.0	0	
	アスカーブ	アスカーブ	m	0.0	0	
	間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所	0.0	0	
	階段工	階段工	箇所	0.0	0	
	吹付モルタル補修		m2	0.0	0	
芝台ブロック						
	芝台ブロック	H500型	m	29.0	29	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
	舗装版破碎	アスファルト t=4cm	m2	922.5	923	
	舗装版切断		m	0.0	0	
	ガードレール撤去		m	75.7	76	
	ガードパイプ撤去		m	0.0	0	
	既設防護柵撤去		m	0.0	0	
	既設法枠撤去	t=3cm	m2	0.0	0	
	コンクリート撤去	無筋コンクリート	m3	59.6	60	
		有筋コンクリート	m3	38.0	38	
運搬処理工						
	殻運搬・処分	アスファルト殻	m3	36.9	37	
			t	86.7	87	
		無筋コンクリート	m3	59.6	60	
			t	140.1	140	
		有筋コンクリート	m3	38.0	38	
			t	95	95	