

令和 8 年度

デイホーム事業

旧本村よもやま館解体撤去工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市本村町

工 事 名 称	旧本村よもやま館解体撤去工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	35%～40%以下	
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期3.0ヶ月		

旧本村よもやま館解体撤去工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事	改修建築工事	式	1.0				
とりこわし工事	新営建築工事	式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費(率分)	改修建築工事	式	1.0				
共通仮設費(積上げ分)			1.0				
共通仮設費 計		式	1.0				
純工事費							
現場管理費	改修建築工事	式	1.0				
工事原価							
一般管理費等	建築工事	式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

旧本村よもやま館解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
1	工事費内訳							
	(直接工事費)							
a	直接仮設工事	一般工事(改修)	1.0	式				
b	建物解体工事	とりこわし工事	1.0	式				
c	付帯物撤去工事	とりこわし工事	1.0	式				
d	廃材積込運搬	とりこわし工事	1.0	式				
e	処分費	発生材処分費	1.0	式				
	小計							
	(経費別直接工事費)							
	一般工事(改修)	a	1.0	式				
	とりこわし工事	b+c+d	1.0	式				
	(積み上げによる共通仮設費)							
f	石綿含有建材事前調査・報告		1.0	式				
	小計							

旧本村よもやま館解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
a	直接仮設工事							
	単管一本足場		128.0	m2				
	養生シート		128.0	m2				
	重機運搬費		2.0	往復				
	小計							

旧本村よもやま館解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
b	建物解体工事	木造平屋						
	建物解体		215.9	m2				
	軒裏ケイカル板撤去	アスベスト含有	60.6	m2				
	モルタル壁撤去		227.1	m2				
	小計							

旧本村よもやま館解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
c	付帯物撤去工事							
	花壇(植木含む)撤去	積込・運搬・処分含む	1.0	式				
	樹木(桜)伐採撤去	積込・運搬・処分含む	1.0	式				
	井戸撤去		1.0	式				
	合併浄化槽撤去		1.0	式				
	小計							

旧本村よもやま館解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
d	廃材積込運搬							
	木くず類		8.0	t				
	がれき類		12.0	t				
	金属くず		0.3	t				
	ガラス陶器類		0.3	t				
	廃プラスチック類		0.2	t				
	廃石膏ボード類		1.5	t				
	がれき類(アスベスト含有)		8.5	m3				
	小計							

旧本村よもやま館解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
e	処分費							
	木くず類		8.0	t				
	がれき類		12.0	t				
	金属くず		0.3	t				
	ガラス陶器類		0.3	t				
	廃プラスチック類		0.2	t				
	廃石膏ボード類		1.5	t				
	がれき類(アスベスト含有)		8.5	m3				
	小計							

旧本村よもやま館解体撤去工事

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	摘 要
	(積み上げによる共通仮設費)							
f	石綿含有建材事前調査・報告							
	アスベスト事前調査費		1.0	式				
	分析検体費		3.0	検体				
	小計							