総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	96 庄原市(東城)
単価適用日	00-08.09.01(0)
諸経費体系	N　水道(R02.01～)

	当世代	前世代
諸経費工種	01　開削及小口径推進工事等	
施工地域補正区分	03　一般交通影響あり②	
週休補正区分	00　補正なし	
復興補正区分	00　補正なし	
現場環境改善費区分	00　率分額計上しない	
緊急工事区分	00　通常工事　０％	
積雪寒冷地区分	00　補正なし	
契約保証区分	03　計上しない	
前払金支出割合区分	00　補正なし	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
消火栓設置工	1	式			Y1K01　　レベル1
DCIPφ150	1	式			Y1K0101　　レベル2
管・弁材料工（消火栓）	1	式			Y1K010103　レベル3
消火栓管材費 φ75	1	式			Y1K01010301レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2]　，現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
消火栓 単口φ75浅埋用RF7.5K内外面粉体塗装	1	基			THSF9S01287 00
補修弁 φ75*100HRF7.5K内外面粉体塗装ﾚﾊﾞｰ式	1	基			THSF9S01293 00
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 形式2φ75mm*400mm7.5K内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	1	個			THSF9S00597 00

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水分岐(鋳鉄管用)ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付一体型 φ150mm*75 内外面粉体塗装 開度計付	1	個			THSF9S02129 00
不断水分岐穿孔部防食材料 φ75	1	個			THSF9S02179 00
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ 75mm GF B.N SUS304 M16	2	組			THSF9S01307 00
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(芯金入り) φ75-7.5k(緩み止めﾅｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ・ﾜｯｼｬ付)	1	組			THSF9S01328 00
弁室	1	式			Y1K01010303レベル4
消火栓室 鉄蓋 円形3号 除雪型 H=100 緊結ﾎﾞﾙﾄ含	1	個			THSF9S01421 00
空気弁室､消火栓室 上部 H-200(円形3号内寸500mm)	1	個			THSF9S01425 00
空気弁室､消火栓室 下部 H-300(円形3号内寸500mm)	1	個			THSF9S01432 00
空気弁室､消火栓室 底版 H-40(円形3号内寸500mm)	1	個			THSF9S01435 00

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設ｸﾛｽｼｰﾄ 巾150㎜ 2倍折込 50m/巻 青色	1.5	m			THSF9S02021 00
管布設工（消火栓）	1	式			Y1K010102　レベル3
消火栓 φ75	1	式			Y1K01010207レベル4
消火栓設置 設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SQ000037　00 単第0 -0001　表
フランジ継手工 呼び径：φ７５（８０）㎜ ＪＷＷＡ７.５Ｋ	2	口			SQ048　00 単第0 -0002　表
不断水分岐工(鋳鉄管用) φ150㎜*75 材料不含 防食ｺｱ材含まない	1	基			THSF9S02201 00
不断水分岐穿孔部防食工 φ75㎜ 材料不含	1	箇所			THSF9S02251 00
消火栓室築造工 H＝0.54	1	箇所			VF001　00 単第0 -0003　表
鋳鉄異形管被覆工 φ150　T字管	1	箇所			V000001100　00 単第0 -0004　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示シート工（青地，白文字）	1.5	m			SQ061 00 単第0 -0005 表
土工	1	式			Y1K0101 レベル2
舗装版撤去工	1	式			Y1K010701 レベル3
舗装版切断	1	式			Y1K01070101レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SPK26040304 00 単第0 -0006 表
舗装版粉砕	1	式			Y1K01070102レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚　0cm超え10cm以下	1	m2			SQ004 00 単第0 -0007 表
殻運搬処理	1	式			Y1K01070104レベル4
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2.4ｋｍ　ＤＩＤ区間無し ４ｔ積 As塊・Co塊（無筋）	0.03	m3			SQ007 00 単第0 -0009 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
As殻処分費 再資源化施設	0.06	t			W0001
管路土工	1	式			Y1K010101　レベル3
管路掘削	1	式			Y1K01010101レベル4
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m3			SQ005　　00 単第0 -0011　表
管路埋戻	1	式			Y1K01010102レベル4
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m3			SQ006　　00 単第0 -0012　表
ダスト 2.5mm以下	1	m3			T0238　　00
発生土処理	1	式			Y1K01010104レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2.6ｋｍ　ＤＩＤ区間無し ４ｔ積 土砂	1	m3			SQ007　　00 単第0 -0014　表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土受入費	1	m3			W0001
舗装復旧工	1	式			Y1K010703　レベル3
下層路盤	1	式			Y1K01070303レベル4
路盤工 施工幅　1.8m未満 一層仕上り厚10cm	1	m2			SQZ10　　00 単第0 -0015　表
表層	1	式			Y1K01070305レベル4
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上厚3cm 締固め後密度　２．１５ｔ／m3	1	m2			SQ000017　　00 単第0 -0017　表
舗装本復旧工	1	式			Y1K0101　　レベル2

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版撤去工	1	式			Y1K010701　レベル3
舗装版切断	1	式			Y1K01070101レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SPK26040304 00 単第0 -0006　表
舗装版粉砕	1	式			Y1K01070102レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚　0cm超え10cm以下	4	m2			SQ004　　00 単第0 -0007　表
殻運搬処理	1	式			Y1K01070104レベル4
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離2.4ｋｍ　ＤＩＤ区間無し ４ｔ積 As塊・Co塊（無筋）	0.1	m3			SQ007　　00 単第0 -0009　表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
As殻処分費 再資源化施設	0.3	t			W0001

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装復旧工	1	式			Y1K010703　レベル3
表層	1	式			Y1K01070305レベル4
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上厚5cm 締固め後密度　２．１５t／m3	4	m2			SQ000017　00 単第0 -0020　表
仮設工	1	式			Y1K0109　レベル2
交通管理工	1	式			Y1K010901　レベル3
交通誘導警備員	1	式			Y1K01090101レベル4
交通誘導警備員B	4	人			R0369　00
直接工事費					
共通仮設費率分額 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計… 処分費……

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計… 処分費……
工事原価					
一般管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正…… 対象額合計… 処分費……
一般管理費計					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税相当額計＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊請負工事費計＊＊					

施工単価表

消火栓設置　　SQ000037　　単第0 -0001　表

設置 人力施工　　地下式 単口　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.120	人			
普通作業員	0.260	人			
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　設置 C=2　人力施工			B=1　地下式 単口		

施工単価表

フランジ継手工　　SQ048　　単第0 -0002　表

呼び径：φ７５（８０）㎜　　ＪＷＷＡ７.５Ｋ　　1　口　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.060	人			
普通作業員	0.060	人			
雑材料	1	%			#06
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	口			
A=2　呼び径：φ７５（８０）㎜ C=2　鋳鉄管 E=0　割増係数			B=1　ＪＷＷＡ７.５Ｋ（Ｆ１２） D=1　接合		

施工単価表

消火栓室築造工　　VF001　　単第0 -0003　表

H＝0.54　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.1	人			
無収縮モルタル	0.003	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

鋳鉄異形管被覆工　　V000001100　　単第0 -0004　表

φ150　T字管　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.08	人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ150㎜×1m	1.6	m			
粘着ﾃｰﾌﾟ 巾50㎜*0.2㎜	6.4	m			
雑材料	2	%			#01
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

管明示シート工（青地，白文字）　SQ061　単第0 -0005　表

100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.400	人			
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　１条 C=1　水道用			B=1　別途計上		

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0006　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0006　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

舗装版取壊し積込工　　SQ004　　単第0 -0007　表

舗装厚　0cm超え10cm以下　　100　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.420	人			
普通作業員	0.630	人			
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			単第0-0008　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　舗装厚　0cm超え10cm以下 C=3　排出ガス対策型2次基準			B=3　バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)		

施工単価表

機-1_バックホウ(クローラ型)運転　　S9006　　単第0 -0008　表

[標準型]B容量0.28m3　　排出ガス対策型2次基準　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.90	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.28m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[標準型]B容量0.28m3 C=0　労務単価の夜間等割増率 E=0.16　運転労務数量（人/h）標準=省略			B=1 D=3　排出ガス対策型2次基準 F=5.9　燃料消費量（L/h）標準=省略		

施工単価表

発生土運搬費(2t積、4t積)　　SQ007　　単第0 -0009　表

運搬距離2.4ｋｍ　ＤＩＤ区間無し　　４ｔ積 As塊・Co塊（無筋）　　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-22_ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル_通称4t積級	0.520	日			単第0-0010　表 0.4*1.3
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　４ｔ積 C=2.4　運搬距離（ｋｍ） E=0　運搬日数			B=3　BH山積0.28m3(平積0.20m3) D=1　ＤＩＤ区間無し F=2　As塊・Co塊（無筋）		

施工単価表

機-22_ダンプトラック運転　　S9050　　単第0 -0010　表

オンロード・ディーゼル_通称4t積級　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	32.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ（良）	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=2　オンロード・ディーゼル_通称4t積級 C=32　軽油消費量（L/日） E=1　路面状況:良好 G=0　労務単価の夜間等割増率			B=1　運転労務数量（人/日） D=1.29　機械損料数量（供用日/日） F=1		

施工単価表

管路掘削　　SQ005　　単第0 -0011　表

クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)　　100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			単第0-0008　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=3　クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)			B=3　排出ガス対策型2次基準		

施工単価表

管路埋戻　　SQ006　　単第0 -0012　表

BH投入・タンパ締固め　　クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)　　100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.6	時間			単第0-0008　表
タンパ運転（賃料） 質量　６０～８０kg	3	日			単第0-0013　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　BH投入・タンパ締固め C=3　クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)			B=1　材料別途計上 D=3　排出ガス対策型2次基準		

施工単価表

タンパ運転（賃料）　S9000017　単第0 -0013　表

質量　６０～８０kg　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5.00	L			
特殊作業員	1.00	人			
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　運転労務数量（人／日） C=1.38　機械賃料数量（供用日／日）			B=5　燃料消費量（Ｌ／日）		

施工単価表

発生土運搬費(2t積、4t積)　　SQ007　　単第0 -0014　表

運搬距離2.6ｋｍ　ＤＩＤ区間無し　　４ｔ積 土砂　　10　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-22_ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル_通称4t積級	0.400	日			単第0-0010　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　４ｔ積 C=2.6　運搬距離（ｋｍ） E=0　運搬日数			B=3　BH山積0.28m3(平積0.20m3) D=1　ＤＩＤ区間無し F=1　土砂		

施工単価表

路盤工　　SQZ10　　単第0 -0015　表

施工幅　1.8m未満　　一層仕上り厚10cm　　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	12.700	m3			
タンパ運転（賃料） 質量　６０～８０kg	0.450	日			単第0-0016　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　施工幅　1.8m未満 C=10　一層仕上り厚（cm）			B=8　RC-40		

施工単価表

タンパ運転（賃料）　S9000017　単第0 -0016　表

質量　６０～８０kg　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	4.00	L			
特殊作業員	1.00	人			
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　運転労務数量（人／日） C=1.61　機械賃料数量（供用日／日）			B=4　燃料消費量（Ｌ／日）		

施工単価表

アスファルト舗装工(人力)　SQ000017　単第0 -0017　表

歩道 仕上厚3cm　締固め後密度　２．１５ｔ／m3　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	7.095	t			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	L			
機-23_振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式_0.5～0.6t 普通型	0.400	日			単第0-0018　表
機-23_振動コンパクタ運転 通称40～60kg級	0.400	日			単第0-0019　表
諸雑費	19	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=3　仕上厚（cm） C=2　歩道 E=1　砂散布なし			B=10　再生細粒度As混合物 D=2　プライムコート F=1　小型車割増なし		
G=1　普通型					

施工単価表

アスファルト舗装工(人力)　SQ000017　単第0 -0017　表

歩道 仕上厚3cm　締固め後密度　２．１５ｔ／m3　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

機-23_振動ローラ運転　　S9000001　　単第0 -0018　表

(舗装用)ハンドガイド式_0.5～0.6t　　普通型　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.00	L			
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　(舗装用)ハンドガイド式_0.5～0.6t C=3　燃料消費量（L/日）			B=1　普通型 D=1.23　機械損料数量（供用日/日）		

施工単価表

機-23_振動コンパクタ運転　　S9000003　　単第0 -0019　表

通称40～60kg級　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5.00	L			
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級	1.40	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　通称40～60kg級 C=1.4　機械損料数量（供用日/日）			B=5　燃料消費量（L/日）		

施工単価表

アスファルト舗装工(人力)　SQ000017　単第0 -0020　表

歩道 仕上厚5cm　締固め後密度　２．１５ｔ／m3　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	11.825	t			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	L			
機-23_振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式_0.5～0.6t 普通型	0.400	日			単第0-0018　表
機-23_振動コンパクタ運転 通称40～60kg級	0.400	日			単第0-0019　表
諸雑費	19	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=5　仕上厚（cm） C=2　歩道 E=1　砂散布なし			B=10　再生細粒度As混合物 D=2　プライムコート F=1　小型車割増なし		
G=1　普通型					

施工単価表

アスファルト舗装工(人力)　　SQ000017　　単第0 -0020　表

歩道 仕上厚5cm　　締固め後密度　２．１５ｔ／m3　　100　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考