令和８年度

遊YOUさろん東城管理運営事業

# 遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事 参考数量書

事業主体　　広島県庄原市

施工箇所　　庄原市東城町川東

| 工　事　名　称 | 遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事 |
|---|---|

| 積　算　条　件・諸　経　費　情　報 | | | |
|---|---|---|---|
| 諸　経　費　区　分 | 公共建築工事共通費積算基準（令和5年度改定） | | |
| | 工　種　区　分 | 補　正 | 金額端数処理 |
| 直接工事費 | | | 1円未満切捨て |
| 共通仮設費率 | 改修機械設備工事 | 無 | 1円未満切捨て |
| 現場管理費率 | 改修機械設備工事 | 無 | 1円未満切捨て |
| 一般管理費率 | 機械設備工事 | 下記のとおり | 算出された金額の範囲内 |
| | 前払金支出割合　35%～40%以下<br>契約保証に係る補正　発注者が金銭的保証を必要とする場合 | | |
| 工事価格 | | | 有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位 |
| | ※T：工期3.0ヶ月 | | |

# 遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

| 名　　称 | 明　　細 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金　　額 | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | （処分費含まず） | （処分費） | |
| 1　一般工事 | 改修機械設備工事 | 式 | 1.0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | |
| 直接工事費　計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 共通仮設費（率分） | 改修機械設備工事 | 式 | 1.0 | | | | |
| 共通仮設費（積上げ分） | | 式 | 1.0 | | | | |
| 共通仮設費　計 | | | | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| 現場管理費 | 改修機械設備工事 | 式 | 1.0 | | | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| 一般管理費等 | 機械設備工事 | 式 | 1.0 | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1.0 | | | | |
| | | | | | | | |
| **本工事費** | | | | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工事費内訳 | | | | | | | |
| | (直接工事費) | | | | | | | |
| a | 空調設備機器 | | 1.0 | 式 | | | | |
| b | 空調設備工事 | | 1.0 | 式 | | | | |
| c | 配管設備工事 | | 1.0 | 式 | | | | |
| d | 電気設備工事 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 共通仮設費(積上げ分) | | | | | | | |
| | 石綿含有調査 | システム登録含む | 1.0 | 式 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 空調設備機器 | | | | | | | |
| | 【PAC-1】 レストラン待合 | | | | | | | |
| | 天井カセット型　空調機器(ペア) | SDRK80C同等品 | 1.0 | セット | | — | | |
| | 　室内機 | FHKP80GA同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 　室外機 | RDRP80C同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 定格冷房標準能力7.1(3.3～8.0)KW | | | | | | | |
| | 化粧パネル | BYKP80MAF同等品 | 1.0 | 枚 | | | | |
| | 運転リモコン・液晶ワイヤード | BRC1G4同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 転落防止金具(SUS) | K-PKAS15G1同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 風向調整板 | KPW5G112同等品 | 2.0 | 枚 | | | | |
| | ワイドパネル | KDBP522E80F同等品 | 1.0 | 枚 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 【PAC-2】 パソコン室 | | | | | | | |
| | 天井カセット型　空調機器(ペア) | SDRG80C同等品 | 1.0 | セット | | — | | |
| | 　室内機 | FHGP80GA同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 　室外機 | RDRP80C同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 定格冷房標準能力7.1(3.3～8.0)KW | | | | | | | |
| | 標準パネル | BYBCP80CF同等品 | 1.0 | 枚 | | | | |
| | 運転リモコン・液晶ワイヤード | BRC1G4同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 転落防止金具(SUS) | K-PKAS15G1同等品 | 1.0 | 個 | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 風向調整板 | KPW5G112同等品 | 2.0 | 枚 | | | | |
| | 二段置台（塗装） | K-KW15G同等品 | 1.0 | 枚 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 【PAC-3】 事務室 | | | | | | | |
| | 天井カセット型　空調機器（ペア） | SDRG80C同等品 | 1.0 | セット | | ― | | |
| | 　室内機 | FHGP80GA同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 　室外機 | RDRP80C同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 定格冷房標準能力7.1（3.3～8.0）KW | | | | | | | |
| | 標準パネル | BYBCP80CF同等品 | 1.0 | 枚 | | | | |
| | 運転リモコン・液晶ワイヤード | BRC1G4同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 転落防止金具（SUS） | K-PKAS15G1同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 風向調整板 | KPW5G112同等品 | 2.0 | 枚 | | | | |
| | 二段置台（塗装） | K-KW15G同等品 | 1.0 | 枚 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 【PAC-4】 社長室 | | | | | | | |
| | 天井カセット型　空調機器（ペア） | SDRG80C同等品 | 1.0 | セット | | ― | | |
| | 　室内機 | FHGP80GA同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 　室外機 | RDRP80C同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 定格冷房標準能力7.1（3.3～8.0）KW | | | | | | | |
| | 標準パネル | BYBCP80CF同等品 | 1.0 | 枚 | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 運転リモコン・液晶ワイヤード | BRC1G4同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 転落防止金具（SUS） | K-PKAS15G1同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 風向調整板 | KPW5G112同等品 | 2.0 | 枚 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 【PAC-5】 来客休憩処 | | | | | | | |
| | 天井カセット型　空調機器（ペア） | SDRC160C同等品 | 1.0 | セット | | ― | | |
| | 　室内機 | FHCP160GA同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 　室外機 | RDRP160C同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 定格冷房標準能力14.0（4.3～16.0）KW | | | | | | | |
| | エコパネル　センシング | BYCP160EEF同等品 | 1.0 | 枚 | | | | |
| | 運転リモコン・液晶ワイヤード | BRC1G4同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 転落防止金具（SUS） | K-PKAS15G1同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 風向調整板 | KPW5G112同等品 | 2.0 | 枚 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 【PAC-6】 店舗 | | | | | | | |
| | 天井吊型　空調機器（ペア） | SSRH280D同等品 | 2.0 | セット | | ― | | |
| | 　室内機 | FHP280DB同等品 | 2.0 | 台 | | | | |
| | 　室外機 | RSRP280D同等品 | 2.0 | 台 | | | | |
| | 定格冷房標準能力25.0（11.3～28.0）KW | | | | | | | |
| | 運転リモコン・液晶ワイヤード | BRC1G4同等品 | 2.0 | 個 | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 転落防止金具（SUS） | K-PKAS15G1同等品 | 2.0 | 個 | | | | |
| | 風向調整板 | KPW5G112同等品 | 4.0 | 枚 | | | | |
| | ドレンポンプキット | K-DU154KV同等品 | 2.0 | 個 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 【PAC-7】 厨房 | | | | | | | |
| | 厨房用エアコン | SDRT140C同等品 | 1.0 | セット | | ― | | |
| | 室内機 | FHTP140FC同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 室外機 | RDRP140C同等品 | 1.0 | 台 | | | | |
| | 定格冷房標準能力12.5（5.7～14.0）KW | | | | | | | |
| | 運転リモコン・液晶ワイヤード | BRC1G4同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 転落防止金具（SUS） | K-PKAS15G1同等品 | 1.0 | 個 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合　計 | | | | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 空調設備工事 | | | | | | | |
| | 搬入据付工事 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 基礎工事 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | リモコン配線工事 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 別売品取付工事 | リモコン、ドレンアップ | 1.0 | 式 | | | | |
| | 楊重工事費・撤去工事費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 既設機器・配管撤去工事費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 作業車費用 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 鋼材費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 養生費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 試運転調整費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 冷媒回収処理費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 消耗品及び雑材 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 資材運搬費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 配管設備工事 | | | | | | | |
| | 冷媒用被覆銅管(20t) | 12.70mm | 45.0 | m | | | | |
| | 冷媒用被覆銅管(20t) | 19.05mm | 45.0 | m | | | | |
| | 冷媒用被覆銅管(20t) | 25.40mm | 2.0 | m | | | | |
| | 冷媒用被覆銅管(10+20t) | 9.52+15.88mm | 84.0 | m | | | | |
| | 継手類 | 冷媒 | 1.0 | 式 | | | | |
| | 消耗品 | 冷媒 | 1.0 | 式 | | | | |
| | 支持金物 | 冷媒 | 1.0 | 式 | | | | |
| | 硬質塩化ビニル管 | VP 25A | 5.0 | m | | | | |
| | 継手類 | ドレン | 1.0 | 式 | | | | |
| | 消耗品 | ドレン | 1.0 | 式 | | | | |
| | 支持金物 | ドレン | 1.0 | 式 | | | | |
| | 接続配線 | 600V絶縁ケーブルEM-EEF2.0-3C | 142.0 | m | | | | |
| | 制御用 | 絶縁ケーブルEM-CEE1.25-2C | 10.0 | m | | | | |
| | 配管工事(冷媒配管) | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 配管工事(ドレン管) | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 接続配線工事 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 配管保温工事 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 穴あけ工事 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 気密テスト費 | | 1.0 | 式 | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 真空引き・ガス充填 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 消耗品及び雑材 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 資材運搬費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 電気設備工事 | | | | | | | |
| | 電線 | CVT60-3C | 40.0 | m | | | | |
| | 電線 | CVT38-3C | 14.0 | m | | | | |
| | 電線 | CV14-4C | 14.0 | m | | | | |
| | 電線 | CV14-3C | 16.0 | m | | | | |
| | 電線 | CV8-4C | 8.0 | m | | | | |
| | 電線 | CV8-3C | 55.0 | m | | | | |
| | 電線 | IV22 | 40.0 | m | | | | |
| | 電線 | IV14 | 28.0 | m | | | | |
| | 電線 | IV5.5 | 25.0 | m | | | | |
| | 電線管 | VE54 | 16.0 | m | | | | |
| | 電線管 | VE42 | 4.0 | m | | | | |
| | 電線管 | VE36 | 20.0 | m | | | | |
| | 電線管 | VE28 | 10.0 | m | | | | |
| | 電線管 | VE22 | 20.0 | m | | | | |
| | 電線管 | FEP80 | 26.0 | m | | | | |
| | 電線管 | PF54 | 5.0 | m | | | | |
| | 電線管 | PF42 | 3.0 | m | | | | |
| | 電線管 | PF36 | 5.0 | m | | | | |
| | 電線管 | PF28 | 2.0 | m | | | | |

遊YOUさろん東城店舗外空調機設置工事

# 内　　訳　　書

| 符号 | 名　　称 | 摘　　要 | 数 量 | 単位 | 単　価 | 金　額<br>(処分費を除く) | 処分費 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 電線管 | PF28 | 8.0 | m | | | | |
| | 防水プリカチューブ54 | | 8.0 | m | | | | |
| | 継手類 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | プルボックス | W300×H300×D150　SUS防水 | 1.0 | 個 | | | | |
| | プルボックス | W300×H300×D300　SUS | 2.0 | 個 | | | | |
| | A型ブラケット | 40号25号 | 1.0 | 式 | | | | |
| | D1ダクター | SUS | 4.0 | 本 | | | | |
| | 固定金具 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 配電盤 | POGB4060-16 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 配電盤 | POGB4050-16 | 1.0 | 個 | | | | |
| | 盤用部材 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 漏電ブレーカー | 3P3E　50A | 2.0 | 個 | | | | |
| | 漏電ブレーカー | 3P3E　40A | 2.0 | 個 | | | | |
| | 漏電ブレーカー | 3P3E　30A | 3.0 | 個 | | | | |
| | 盤加工 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 配管配線工事費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | 電気工事費 | | 1.0 | 式 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | |